


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ОІКІС
А.В.Кривда
"21" 05 2019

Дефектная ведомость 12.1
На текущий ремонт кровли здания ГСПЧ-22 1116.10.212

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючих заміни або реставрації	№ черт	объем работ		Материали	ед. вим	к-во	Примітка
			ед. вим	к-во				
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари		100м2	5,12				
2	Розбирання звисів з листової сталі, б/з		100м	0,84				
3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів		100м	0,84	Сталь листовая оцинкована (2000х1000) б=0,7 мм Дюбели для швидкого монтажа 8х100	кг 1000шт	152,8 1,0	
4	Заміна рештування суцільним настилом із дощок товщиною до 40 мм		100м2	0,65	Доска обрезная хвойных пород толщ. 40 мм Довжина 4-6,5 м II сорт	м3	2,6	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари		100м2	4,32	Биполь наплавляваний для нижніх шарів Биполь наплавляваний для верхніх шарів Грунтовка "Праймер"	м2 м2 т	496,8 488,16 0,3456	

6	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоламеневих пальників, висота примикання 400 мм		100м	0,24	Сталь листова оцинкована (2000x1000) б=0,7 мм(для улаштування фартуха) Сталь листова оцинкована (2000x1000) б=0,7 мм(для улаштування притисної планки d=100мм, l=2000 мм) Дюбели для быстрого монтажа 8x100	кг . кг . . . 1000шт	58,2 . 15,2 . . . 0,5	4	Виробництво - 28.03.2013 Прийнято - 29.03.2013 
7	Навантаження сміття вручну.		т	4					
8	Перевезення сміття до 1 км		т	4					

Умови виробництва: роботи виконуються на металургійному підприємстві на покрівлі експлуатованної будівлі.

Ведущий инженер ОИиКС  А.А. Попов