


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮЖКОКС»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з ОП, ПБ та Е


Р.В. Рибкін

«28» 12 2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання

робіт з утилізації змішаних відходів будівництва і знесення будівель інші, ніж за-
значені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (будівельні відходи)

На 3 аркушах

м. Кам'янське 2023 р.

Виконання робіт з утилізації змішаних відходів будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (далі - будівельні відходи), що не є небезпечними в обсязі та відповідно до вимог, викладених в таблиці 1.

Табл. 1

№ розділу	Найменування розділу	Зміст						
1	Назва та місце-знаходження об'єкта, дані про замовника	Територія ПРАТ «ЮЖКОКС» за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 1, м. Кам'янське, 51909, Україна.						
2	Підстава для виконання робіт	ст.17 Закону України «Про управління відходами» від 20 червня 2022 року № 2320-IX						
3	Призначення і цілі робіт	Утилізація будівельних відходів, з плануванням території.						
4	Вихідні дані	Не потрібно						
5	Характеристика об'єкту	Демонтовані будівлі і споруди з елементами металоконструкцій та залізобетонних конструкцій.						
6	Обсяг виконуваних робіт (орієнтовний)	<table><tr><td>1. Дроблення залізобетонних конструкцій гідромолотом до фракції 40 – 50 см</td><td>1110 т</td></tr><tr><td>2. Завантаження, вивезення будівельних відходів та їх утилізація на спеціалізованому полігоні</td><td>1500 т</td></tr><tr><td>3. Порізка металоконструкцій, утворених після дроблення у розмір 500*500*1200 мм, завантаження та перевезення металобрухту по території ПРАТ «ЮЖКОКС» до 3 км на склад металобрухту</td><td>150 т</td></tr></table>	1. Дроблення залізобетонних конструкцій гідромолотом до фракції 40 – 50 см	1110 т	2. Завантаження, вивезення будівельних відходів та їх утилізація на спеціалізованому полігоні	1500 т	3. Порізка металоконструкцій, утворених після дроблення у розмір 500*500*1200 мм, завантаження та перевезення металобрухту по території ПРАТ «ЮЖКОКС» до 3 км на склад металобрухту	150 т
1. Дроблення залізобетонних конструкцій гідромолотом до фракції 40 – 50 см	1110 т							
2. Завантаження, вивезення будівельних відходів та їх утилізація на спеціалізованому полігоні	1500 т							
3. Порізка металоконструкцій, утворених після дроблення у розмір 500*500*1200 мм, завантаження та перевезення металобрухту по території ПРАТ «ЮЖКОКС» до 3 км на склад металобрухту	150 т							
7	Вимога до підрядника для виконання робіт	<p>1. Перед початком робіт підрядник повинен розробити та погодити із замовником проект виконання робіт (ПВР) або ПОР.</p> <p>2. Для виконання робіт, учасник повинен мати відповідний досвід, у т.ч. повинен вказати інформацію щодо таких основних матеріально – технічних ресурсів:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Обладнання для дроблення з/б елементів.❖ Обладнання для різання металу.❖ Автомобілі.❖ Екскаватор, навантажувач.❖ Інша спеціалізована техніка, необхідна для повної реалізації даної роботи. <p>3. Учасник повинен надати інформацію за такими категоріями спеціалістів: ІТП, газорізальники, водії, різноробочі тощо.</p> <p>4. Підрядник за потребою використовує свої матеріали (пропан-бутан, кисень, тощо).</p> <p>5. Наявність полігону для утилізації відходів, що не є небезпечними або договору з полігоном на утилізацію відходів, що не є небезпечними, з подальшим наданням документації що підтверджує передачу відходів на полігон.</p>						

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
		6. Наявність Дозволу або декларації на здійснення операцій з оброблення відходів.
8	Необхідність переносу існуючих комунікацій	Не потрібно
9	Містобудівні умови і обмеження	Роботи проводяться з застосуванням жорстких огорож (огородження зони виконання робіт).
10	Технічні умови	Не потрібно
11	Наявність необхідних ліцензій та дозволів	Не потрібно
12	Вимоги з охорони праці, промислової безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища	<ul style="list-style-type: none"> • Наявність дозвільної документації (Дозвіл або Декларація на здійснення операцій з оброблення відходів) розміщення або захоронення, утилізацію відходів, що не є небезпечними. • При наявності у підрядника місць (об'єктів) зберігання, розміщення видалення, захоронення – розміщення або захоронення, утилізацію відходів, що не є небезпечними. При відсутності своїх об'єктів – договір, з організацією що має полігон.
13	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Не потрібно
14	Вимоги з пожежної безпеки, систем пожежної сигналізації і пожежогасіння	Не потрібно
15	Проект організації будівництва (ПОС)	Не потрібно
16	Додаткові роботи, що включаються в демонтажні роботи	Провести планування території підприємства.
17	Строки виконання робіт	Дата початку робіт: Лютий 2024р. Дата закінчення робіт: Грудень 2024р.
18	Вимоги до технічної та комерційної пропозиції Підрядника	Техніко-комерційну пропозицію надати: <ul style="list-style-type: none"> — з розбивкою вартості за елементами, відбитими в розділі 6 (Обсяг виконуваних робіт); — умови оплати 30 календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

Начальник ВОНС



А.С. Лісняк