

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт чоловічого санвузла 1-го поверху нової будівлі заводоуправління (СБО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	15	
3	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	495	
4	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
5	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
6	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	50	
8	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	52,5	
9	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	44	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	90	
11	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	150	
12	Дюбель 6x40	шт	154	
13	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	425	
14	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	425	

1	2	3	4	5
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	5	
16	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)			
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м2	5,3	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	17	
19	Дюбель 6x40	м	23	
20	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	60	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	229	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	шт	83	
23	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	50	
24	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	м2	50,5	
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	кг	325	
26	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	л	10	
27	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	кг	20	
28	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	5	
29	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	м2	5	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	кг	32,5	
31	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	л	1	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	кг	2	
33	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	шт	1	
	=====	м	15	
	Підлога			
	=====			
34	Розбирання цементних покриттів підлог			
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
36	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	м2	15	
37	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	кг	459	
38	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	шт	3	
39	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	18	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18	
41	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	м2	15	
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	кг	78	
43	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	л	3	
		кг	6,8	

1	2	3	4	5
44	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	15,3	
	Стеля =====			
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	15	
46	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15	
47	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	15,8	
48	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	27	
49	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	13	
50	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	13	
51	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	10	
52	Дюбель 6x40	шт	46	
53	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	128	
	Прорізи =====			
54	Знімання дверних полотен	м2	10	
55	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
56	Знімання закслених віконних рам	м2	2,09	
57	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,3	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7	
60	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,95	
61	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,05	
62	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
63	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	28	
64	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,09	
65	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,09	

1	2	3	4	5
66	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
67	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	8	
68	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3	
69	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,3	
70	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
71	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	9,6	
72	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	9,6	
73	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	4	
74	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	10	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
78	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
80	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	15	
81	Муфта d.20			
82	Коліно 20	шт	3	
83	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	8	
84	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
85	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	8	
87	Труба каналізаційна ПП 110 мм			
88	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	м	8	
89	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	4	
90	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	2	
91	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	шт	1	
93	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
94	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	м	10	
95	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	6	
96	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	2	
97	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	5	
98	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	шт	1	
99	Унітаз-компакт із сидінням	к-т	2	
100	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
101	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
102	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	

1	2	3	4	5
103	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
104	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
105	Пісуар	шт	2	
106	Кран-дозатор для пісуара	шт	2	
107	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	2	
108	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
109	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
110	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної води	к-т	2	
111	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
112	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
113	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
114	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
115	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
116	Установлення змішувачів	шт	2	
117	Змішувач для умивальника	шт	2	
118	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
119	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
=====				
Електропостачання				
=====				
120	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
121	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм	шт	1	
122	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
123	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	110	
124	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	110	
125	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
126	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
127	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
128	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	60	
129	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
130	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
131	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
132	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
133	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
134	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
135	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
136	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
137	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65х60	шт	3	
138	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
139	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 2-клавішних	шт	1	
140	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	

1	2	3	4	5
141	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
142	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
143	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
144	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
145	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
146	Навантаження сміття вручну	т	1,5	

Склав

Григорій Степанович Сторожук В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сергій Степанович Хомченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в приміщенні мокрого каталізу МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57,7	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,6	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	11	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	12,2	
5	Дюбель 6х40	шт	34	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	11	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1221	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	37	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	38,9	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	32	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	67	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	111	
16	Дюбель 6х40	шт	114	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	315	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	315	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6x40			
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	12	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	46	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	шт	17	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	37	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	м2	37,4	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	кг	240,5	
30	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	л	7,4	
31	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	кг	14,8	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	м	5	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	шт	1	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	0,4	
=====				
Підлога				
=====				
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
41	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	306	
42	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	

1	2	3	4	5
46	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	52	
47	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
48	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	4,5	
49	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	10,2	
	=====			
	Стеля			
	=====			
50	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	10,5	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	36	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	18	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	18	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	14	
58	Дюбель 6x40	шт	62	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	170	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	5,16	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,16	
63	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
64	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,44	
65	Піна монтажна Soudal PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	3	
66	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	20	
67	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	10,5	
68	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	10,5	
69	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	5	
70	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	11	

1	2	3	4	5
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
71	Демонтаж змішувачів			
72	Демонтаж раковин [умивальників]	шт	1	
73	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
74	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	к-т	1	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
77	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	м	1	
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	отв.	10	
79	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
80	Муфта d.20			
81	Коліно 20	шт	2	
82	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	5	
83	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
86	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
87	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
88	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
89	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
92	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
93	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
94	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
95	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
97	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
98	Унітаз-компакт із сидінням			
99	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
100	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
101	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
102	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
104	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
105	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	

1	2	3	4	5
106	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
107	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
108	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
109	Установлення змішувачів	шт	1	
110	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
111	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
112	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
113	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
114	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
115	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
116	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
117	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
118	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
119	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
120	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
121	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
122	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	50	
123	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
124	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
125	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
126	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
127	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
128	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
129	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
130	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
131	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
132	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
133	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
134	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
135	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
136	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
137	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			

1	2	3	4	5
138	Навантаження сміття вручну	т	6	

Склав

Головний інженер ЧП «А.Т.Технік» В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Гол. ЧП «А.Т.Технік» В.О. Ву
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла ПС№2 ЕЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,66	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	28,6	
5	Дюбель 6x40	шт	80	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	26	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	858	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	5	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	26	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	26,3	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	169	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	5,2	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	10,4	
16	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,6	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,6	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,6	
25	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	141	
26	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
27	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,6	
28	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4,6	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,6	
30	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	23,9	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л	л	0,9	
32	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	2,1	
33	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	4,7	
	=====			
	Стеля			
	=====			
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	4,6	
35	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,6	
36	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	4,8	
37	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	8	
38	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	4	
39	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	4	
40	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	6	
41	Дюбель 6x40	шт	28	
42	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	78	

1	2	3	4	5
	=====			
	Прорізи			
	=====			
43	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
45	Знімання засклених віконних рам	м2	2,1	
46	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
47	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,5	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	
49	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
50	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
51	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
52	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,1	
54	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,1	
55	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
56	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	8	
57	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1	
58	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1	
59	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
60	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	2,6	
61	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,6	
62	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1	
63	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	3	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
64	Демонтаж змішувачів	шт	1	
65	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
66	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
67	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
68	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
69	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	

1	2	3	4	5
70	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
71	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
72	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
73	Муфта d.20	шт	2	
74	Коліно 20	шт	5	
75	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
76	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
77	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
79	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
80	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
81	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
82	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
83	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
85	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
86	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
87	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
88	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
89	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
90	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
91	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
92	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
93	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
94	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
95	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
96	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
97	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
98	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
99	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
100	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
101	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
102	Установлення змішувачів	шт	1	
103	Змішувач для умивальника	шт	1	
=====				
Електропостачання				
=====				
104	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
105	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
106	Шина нульова 12 отворів	шт	1	

1	2	3	4	5
107	Прокладання вініпласових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
108	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
109	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	5	
110	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	
111	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
112	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
113	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
114	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
115	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	25	
116	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
117	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
118	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
119	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
120	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
121	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
122	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
123	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
124	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
125	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
126	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
127	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
128	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
129	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
130	Навантаження сміття вручну	т	3	

Склав

Григорій Михайлович П.В. для Григорієва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кер. СРВ Хомченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла ГПП ЕЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,2	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,25	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	21	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	23,1	
5	Дюбель 6х40	шт	64	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	21	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	693	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,2	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	21,4	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	137,8	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,2	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьайво	кг	8,5	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,25	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,25	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,25	
25	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	99	
26	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
27	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,25	
28	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,25	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,25	
30	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	16,9	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,7	
32	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,5	
33	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	3,3	
	Стеля =====			
34	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	3,25	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	3,25	
36	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	3,25	
37	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	3,4	
38	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	6	
39	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
40	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	3	
41	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	4	
42	Дюбель 6x40	шт	20	

1	2	3	4	5
43	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	55	
	Прорізи =====			
44	Знімання дверних полотен	м2	1,72	
45	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,72	
47	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
48	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
49	Анкер розпирний 10х120 мм	шт	8	
50	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	1,5	
51	Перегородка металопластикова біла у зборі 930х2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,5	
52	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1	
53	Анкер розпирний 10х120 мм =====	шт	3	
	Водопровід та каналізація =====			
54	Демонтаж змішувачів	шт	1	
55	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
56	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
57	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
58	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
59	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
60	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
62	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20х2,8 PN-20	м	10	
63	Муфта d.20	шт	2	
64	Коліно 20	шт	5	
65	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
66	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
67	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
68	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
69	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
70	Коліно каналізаційне ПП d110х45°	шт	3	
71	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	

1	2	3	4	5
72	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
75	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
76	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
77	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
78	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
79	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
80	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
81	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
82	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
83	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
84	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
85	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
86	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
87	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
88	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
89	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
90	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
91	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
92	Установлення змішувачів	шт	1	
93	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
94	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
95	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
96	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
97	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
98	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
99	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	3	
100	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	
101	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	15	
102	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
103	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	15	
104	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	15	
105	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
106	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
107	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
108	Установлення штепсельних розеток	шт	3	

1	2	3	4	5
109	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
110	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
111	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
112	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавашних	шт	1	
113	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
114	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
115	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
116	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
117	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
118	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
119	Навантаження сміття вручну	т	2	

Склав

Головний технік СДБ А.Трувернко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гол. СДБ Хломенко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла на третьому поверсі ДРПЧ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,28	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	11,1	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	40,7	
5	Дюбель 6х40	шт	34	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	11	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	366	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
9	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	37	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	38,9	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	32	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	67	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	111	
16	Дюбель 6х40	шт	114	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	315	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	315	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6х40	шт	12	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	37,4	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	240,5	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7,4	
30	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	14,8	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,2	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,2	
40	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	282	
41	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
42	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,2	
43	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9,2	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,2	
45	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	47,8	
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,8	

1	2	3	4	5
47	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	4,1	
48	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	9,4	
	Стеля =====			
49	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9,2	
50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	9,2	
51	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9,2	
52	Панель PBX Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	9,7	
53	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	34	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	16	
55	Профіль PBX стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	16	
56	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	12	
57	Дюбель 6x40	шт	56	
58	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	156	
	Прорізи =====			
59	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
61	Знімання закслених віконних рам	м2	1,25	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,7	
64	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,25	
65	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,25	
66	Піна монтажна Soudal PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
67	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	5	
68	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	
69	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,25	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	

1	2	3	4	5
71	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
72	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
73	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
74	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	
75	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	5,1	
76	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,1	
77	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	3	
78	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	5	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
79	Демонтаж змішувачів	шт	1	
80	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
81	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
82	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
83	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
85	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
87	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
88	Муфта d.20	шт	2	
89	Коліно 20	шт	5	
90	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
91	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
92	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
94	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
95	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
96	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
97	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
100	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
101	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	

1	2	3	4	5
102	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
103	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
104	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
105	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
106	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
107	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
108	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
109	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
110	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
112	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
113	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
114	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
115	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
116	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
117	Установлення змішувачів	шт	1	
118	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
119	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
120	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
121	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
122	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
123	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
124	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	3	
125	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
126	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
127	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
128	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
129	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
130	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	50	
131	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
132	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
133	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
134	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
135	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
136	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
137	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
138	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
139	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
140	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
141	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
142	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	4	
	Вентиляція =====			
143	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
144	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
145	Навантаження сміття вручну	т	3	

Склав

Буденний Максим Сергійович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Лес. С.В. Лютецький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла на другому поверсі ДРПЧ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,28	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	11,1	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	40,7	
5	Дюбель 6х40	шт	34	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	11	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	366	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	37	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	38,9	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	32	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	67	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	111	
16	Дюбель 6х40	шт	114	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	315	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	315	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6х40	шт	12	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	37,4	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	240,5	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7,4	
30	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	14,8	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установалення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
37	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,4	
=====				
Підлога				
=====				
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,2	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,2	
40	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	282	
41	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
42	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,2	
43	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9,2	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,2	
45	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	47,8	
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,8	

1	2	3	4	5
47	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	4,1	
48	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	9,4	
	=====			
	Стеля			
	=====			
49	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9,2	
50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	9,2	
51	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9,2	
52	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	9,7	
53	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	34	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	16	
55	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	16	
56	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	12	
57	Дюбель 6x40	шт	56	
58	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	156	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
59	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
61	Знімання закслених віконних рам	м2	1,25	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,7	
64	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,25	
65	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,25	
66	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
67	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	5	
68	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,25	
69	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,25	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	

1	2	3	4	5
71	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
72	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
73	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
74	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	
75	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	5,1	
76	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,1	
77	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	3	
78	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	5	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
79	Демонтаж змішувачів	шт	1	
80	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
81	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
82	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
83	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
85	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
87	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
88	Муфта d.20	шт	2	
89	Коліно 20	шт	5	
90	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
91	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
92	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
94	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
95	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
96	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
97	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
100	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
101	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	

1	2	3	4	5
102	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
103	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
104	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
105	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
106	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
107	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
108	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
109	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
110	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
112	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
113	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
114	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
115	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
116	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
117	Установлення змішувачів	шт	1	
118	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
119	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
120	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
121	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
122	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
123	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
124	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
125	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
126	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
127	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
128	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
129	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
130	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
131	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
132	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
133	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
134	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
135	Розетка з з/к 16A, Asfora (білий)	шт	3	
136	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
137	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
138	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
139	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатисні контакти без підсвітки білий	шт	1	
140	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
141	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
142	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	4	
	Вентиляція =====			
143	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
144	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
145	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
146	Навантаження сміття вручну	т	4	

Склад

Григорій Григорійович Гринько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сергій Сергійович Хомченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла на першому поверсі ДРПЧ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,85	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	9	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	9,9	
5	Дюбель 6x40	шт	28	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	9	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	297	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	30	
12	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	31,5	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	26	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	54	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	90	
16	Дюбель 6x40	шт	92	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	255	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	255	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6х40	шт	12	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	30,3	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	195	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	6	
30	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	12	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	0,4	
=====				
Підлога				
=====				
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,6	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,6	
40	Розбирання бетонних фундаментів під'їмів	м3	0,25	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,6	
42	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	233	
43	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,6	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,6	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,6	

1	2	3	4	5
47	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	39,5	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,5	
49	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	3,4	
50	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	7,8	
	=====			
	Стеля			
	=====			
51	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	7,6	
53	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
54	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	8	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	28	
56	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	14	
57	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	14	
58	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	10	
59	Дюбель 6x40	шт	46	
60	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	129	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
61	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	3,41	
62	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,41	
63	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2	
64	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	3	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
65	Демонтаж змішувачів	шт	1	
66	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
67	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
68	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
69	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
70	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
71	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	

1	2	3	4	5
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
73	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
74	Муфта d.20	шт	2	
75	Коліно 20	шт	5	
76	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
77	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
78	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
79	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
80	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
81	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
82	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
83	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
86	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
87	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
88	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
89	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
91	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
92	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
93	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
94	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
95	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
96	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
97	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
98	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
99	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
100	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
101	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
102	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
103	Установлення змішувачів	шт	1	
104	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
105	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
106	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
107	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
108	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	

1	2	3	4	5
109	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
110	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	5	
111	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
112	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
113	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
114	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
115	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
116	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	50	
117	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
118	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
119	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
120	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
121	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
122	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
123	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
124	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
125	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
126	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
127	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
128	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
129	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
130	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
131	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
132	Навантаження сміття вручну	т	3	

Склав

Головний інженер СПБ А.Т.Тимченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Гол. СПБ Хомченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла ВТК ВПЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	48	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,34	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	46	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	50,6	
5	Дюбель 6х40	шт	141	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	46	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1518	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	9	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	46	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	46,5	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	299	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	9,2	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьайво	кг	18,4	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
22	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,3	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,3	
25	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,25	
26	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,25	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,3	
28	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	162	
29	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
30	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	5,3	
31	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	5,3	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,3	
33	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	27,6	
34	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,1	
35	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	2,4	
36	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	5,4	
	Стеля =====			
37	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	5,3	
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	5,3	
39	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	5,3	
40	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8х250х3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	5,6	
41	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	20	
42	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
43	Профіль ПВХ стартовий білий 8х3000 мм (КОД 80216069)	м	10	

1	2	3	4	5
44	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	8	
45	Дюбель 6x40	шт	32	
46	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	90	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
47	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	
50	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
51	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
52	Піна монтажна Soudal PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
53	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	
54	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	1,35	
55	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,35	
56	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1	
57	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	1	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
58	Демонтаж змішувачів	шт	1	
59	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
60	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
61	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
62	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
64	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
65	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
66	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
68	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	

1	2	3	4	5
69	Муфта d.20	шт	2	
70	Коліно 20	шт	5	
71	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
72	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
75	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
76	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
77	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
78	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
79	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
81	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
82	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
83	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
84	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
85	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
86	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
87	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
88	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
89	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
90	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
91	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
92	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
93	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
94	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
95	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
96	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
97	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
98	Установлення змішувачів	шт	1	
99	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
100	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
101	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
102	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
103	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
104	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
105	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
106	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	

1	2	3	4	5
107	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	15	
108	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
109	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	35	
110	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	35	
111	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
112	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
113	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
114	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
115	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
116	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
117	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
118	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
119	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
120	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
122	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
123	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
124	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
125	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
126	Навантаження сміття вручну	т	4,5	

Склад

Григорій Григорійович ГТБ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Лев. ГТБ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в конторі УПЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,06	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	19	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	19	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	20,9	
5	Дюбель 6x40	шт	58	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	19	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	627	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,8	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	7	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8,5	
12	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	8,9	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	7	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	15	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	26	
16	Дюбель 6x40	шт	26	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	72	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	72	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19	
20	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	19,2	
21	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	123,5	
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,8	
23	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	7,6	
24	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
25	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
26	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
30	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
31	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,25	
32	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,25	
33	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,25	
34	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,25	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,25	
36	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	130	
37	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,25	
38	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4,25	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,25	
40	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	22,1	
41	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,9	
42	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	1,9	
43	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60х60 (КОД 60131273)	м2	4,3	
	=====			
	Стеля			
	=====			
44	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,25	

1	2	3	4	5
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	4,25	
46	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,25	
47	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	4,5	
48	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	16	
49	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	8	
50	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	8	
51	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	6	
52	Дюбель 6x40	шт	26	
53	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	72	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
54	Знімання дверних полотен	м2	1,72	
55	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	1	
56	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,72	
57	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
58	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
59	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	7	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
60	Демонтаж змішувачів	шт	1	
61	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
62	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
64	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
65	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
66	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
68	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	

1	2	3	4	5
69	Муфта d.20	шт	2	
70	Коліно 20	шт	5	
71	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
72	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
75	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
76	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
77	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
78	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
79	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
81	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
82	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
83	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
84	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
85	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
86	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
87	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
88	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
89	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
90	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
91	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
92	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
93	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
94	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
95	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
96	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
97	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
98	Установлення змішувачів	шт	1	
99	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
100	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
101	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
102	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
103	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
104	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
105	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
106	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	

1	2	3	4	5
107	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	15	
108	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
109	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	35	
110	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	35	
111	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
112	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
113	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
114	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
115	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
116	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
117	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
118	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
119	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
120	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	1	
122	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	1	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
123	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
124	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
125	Навантаження сміття вручну	т	2,5	

Склад

Кирило Степанович СЯВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сергій Іванович В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в будівлі майстерні МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	43,4	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,9	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	12	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	13,6	
5	Дюбель 6х40	шт	38	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	12	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	409	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,4	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	12,5	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	80,6	
14	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2,5	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сайво	кг	5	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
22	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,4	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,4	
25	Розбирання бетонних фундаментів під'їмів	м3	0,5	
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,4	
27	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	349	
28	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
29	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	11,4	
30	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	11,4	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,4	
32	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	59,3	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2,3	
34	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	5,1	
35	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	11,6	
	=====			
	Стеля			
	=====			
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	11,4	
37	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	11,4	
38	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	12	
39	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	21	
40	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
41	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	10	
42	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	8	
43	Дюбель 6x40	шт	35	

1	2	3	4	5
44	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	97	
	Прорізи =====			
45	Знімання дверних полотен	м2	6,9	
46	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,9	
48	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
49	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,16	
50	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
51	Анкер розпірний 10х120 мм	шт	28	
52	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	15,5	
53	Перегородка металопластикова біла у зборі 930х2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	15,5	
54	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	8	
55	Анкер розпірний 10х120 мм =====	шт	16	
	Водопровід та каналізація =====			
56	Демонтаж змішувачів	шт	1	
57	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
58	Демонтаж мийок	к-т	2	
59	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
60	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
61	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
62	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
63	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
65	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20х2,8 PN-20	м	20	
66	Муфта d.20	шт	4	
67	Коліно 20	шт	10	
68	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	8	
69	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 ВЗ метелик	шт	8	
70	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
72	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	20	
73	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	6	
74	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	2	
75	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	10	
76	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
78	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
79	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
80	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
81	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
82	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
84	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
85	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
86	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
87	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
88	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
89	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
90	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
91	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
94	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
95	Установлення змішувачів	шт	2	
96	Змішувач для умивальника	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
97	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
98	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
99	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
100	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
101	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
102	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
103	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
104	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
105	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
106	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	

1	2	3	4	5
107	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
108	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	50	
109	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
110	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
111	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
112	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
113	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
114	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
115	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
116	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
117	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
118	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
119	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
120	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	4	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
121	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
122	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
123	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
124	Навантаження сміття вручну	т	7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в приміщенні мокрого каталізу МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57,7	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,6	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	11	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	12,2	
5	Дюбель 6х40	шт	34	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	11	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1221	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	37	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	38,9	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	32	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	67	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	111	
16	Дюбель 6х40	шт	114	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	315	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	315	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6х40	шт	12	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	37,4	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	240,5	
29	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7,4	
30	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	14,8	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
36	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
41	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	306	
42	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	

1	2	3	4	5
46	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	52	
47	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
48	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сґйво	кг	4,5	
49	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	10,2	
	=====			
	Стеля			
	=====			
50	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	10,5	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	36	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	18	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	18	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	14	
58	Дюбель 6x40	шт	62	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	170	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	5,16	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,16	
63	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
64	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,44	
65	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	3	
66	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	20	
67	Улаштування каркасно-фільтончастих перегородок	м2	10,5	
68	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	10,5	
69	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	5	
70	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	11	

1	2	3	4	5
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
71	Демонтаж змішувачів	шт	1	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
73	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
74	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
77	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
79	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
80	Муфта d.20	шт	2	
81	Коліно 20	шт	5	
82	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
83	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
86	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
87	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
88	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
89	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
92	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
93	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
94	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
95	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
97	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
98	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
99	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
100	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
101	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
102	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
104	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
105	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	

1	2	3	4	5
106	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	2	
107	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
108	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
109	Установлення змішувачів	шт	1	
110	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
111	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
112	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм	шт	1	
113	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
114	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
115	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
116	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
117	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
118	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
119	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
120	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
121	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
122	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	50	
123	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
124	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
125	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
126	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
127	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
128	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65х60	шт	3	
129	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
130	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
131	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
132	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
133	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
134	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
135	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
136	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
137	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			

1	2	3	4	5
138	Навантаження сміття вручну	т	6	

Склав

Григорій Григорійович Савченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кат. Світлана Хомченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в будівлі головного корпусу МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	87,7	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,2	
3	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	17	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	18,2	
5	Дюбель 6х40	шт	51	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	17	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	545	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	55	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	57,8	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	48	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	99	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	165	
16	Дюбель 6х40	шт	169	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	468	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	468	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	3,2	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
23	Дюбель 6х40	шт	36	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	137	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	55,6	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	357,5	
29	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	11	
30	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	22	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
36	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
37	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,2	
=====				
Підлога				
=====				
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	17	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17	
40	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,5	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17	
42	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	520	
43	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	3	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	17	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	17	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17	

1	2	3	4	5
47	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	88,4	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,4	
49	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	7,7	
50	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	17,3	
	=====			
	Стеля			
	=====			
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	17	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	17	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	17,9	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	31	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	15	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	15	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	12	
58	Дюбель 6x40	шт	52	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	145	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	5,16	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
62	Знімання закслених віконних рам	м2	0,95	
63	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
64	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,16	
66	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
67	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,44	
68	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	3	
69	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	20	

1	2	3	4	5
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,95	
71	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	0,95	
72	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
73	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	8	
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
75	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1	
76	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
77	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	10	
78	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	16,8	
79	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	8	
80	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	17	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
81	Демонтаж змішувачів	шт	1	
82	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
83	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
85	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
86	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
87	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
89	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
90	Муфта d.20	шт	2	
91	Коліно 20	шт	5	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
94	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
96	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
97	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
98	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
99	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
102	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
103	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
104	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	

1	2	3	4	5
105	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
107	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
108	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
109	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
110	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
111	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
112	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
113	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
114	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
115	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
116	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
117	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
118	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
119	Установлення змішувачів	шт	1	
120	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
121	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
122	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
123	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
124	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
125	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
126	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
127	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
128	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
129	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
130	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
131	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
132	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
133	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
134	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
135	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
136	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
137	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
138	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
139	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
140	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
141	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
142	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
143	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
144	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
145	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
146	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
147	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
148	Навантаження сміття вручну	т	9	

Склав

Григорій Григорійович Савченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сергій Володимирович Хломенко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла корпусу №2/1 КІПіА

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,3	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,44	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	25	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	27,2	
5	Дюбель 6х40	шт	76	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	25	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	815	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	5	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24,7	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	24,9	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	160,6	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,9	
15	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саживо	кг	9,9	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л	л	0,2	
22	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,2	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,2	
25	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,25	
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,2	
27	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	129	
28	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
29	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,2	
30	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4,2	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
32	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	21,8	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л	л	0,8	
34	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	1,9	
35	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	4,3	
	Стеля =====			
36	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,2	
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	4,2	
38	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,2	
39	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8х250х3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	4,4	
40	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	16	
41	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	8	
42	Профіль ПВХ стартовий білий 8х3000 мм (КОД 80216069)	м	8	

1	2	3	4	5
43	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	6	
44	Дюбель 6x40	шт	26	
45	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	71	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
46	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
47	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,72	
49	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
50	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
51	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
52	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	
53	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	1,8	
54	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,8	
55	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1	
56	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	2	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
57	Демонтаж змішувачів	шт	1	
58	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
59	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
60	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
61	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
62	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
63	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
65	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
66	Муфта d.20	шт	2	
67	Коліно 20	шт	5	

1	2	3	4	5
68	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
69	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
70	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
72	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
73	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
74	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
75	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
76	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
78	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
79	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
80	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
81	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
82	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
84	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
85	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
86	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
87	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
88	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
89	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
90	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
91	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
94	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
95	Установлення змішувачів	шт	1	
96	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
97	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
98	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
99	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
100	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
101	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
102	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
103	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	
104	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	20	

1	2	3	4	5
105	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	10	
106	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
107	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах,блоках, коробах	м	30	
108	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
109	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
110	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
111	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
112	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
113	Розетка з з/к 16A, Asfora (білий)	шт	3	
114	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
115	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
116	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
117	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
118	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
119	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
120	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
121	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
122	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
123	Навантаження сміття вручну	т	3	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в корпусі №2 КІПіА

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	70	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,7	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	14	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	15,8	
5	Дюбель 6x40	шт	44	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	14	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	475	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48	
12	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	50,4	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	42	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	86	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	144	
16	Дюбель 6x40	шт	147	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	408	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	408	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	2,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	7	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	9	
23	Дюбель 6х40	шт	24	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	92	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	33	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	48	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	48,5	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	312	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	9,6	
30	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	19,2	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	10	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	20	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	130	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
37	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	8	
	=====			
	Підлога			
	=====			
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,4	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,4	
40	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,25	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,4	
42	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	288	
43	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,4	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9,4	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,4	

1	2	3	4	5
47	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	48,9	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,9	
49	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	4,2	
50	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	9,6	
	=====			
	Стеля			
	=====			
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	9,4	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9,4	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	9,9	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	17	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	8	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	8	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	7	
58	Дюбель 6x40	шт	29	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	80	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
62	Знімання закслених віконних рам	м2	2,85	
63	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
64	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,75	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	
66	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
67	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
68	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
69	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	14	

1	2	3	4	5
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,85	
71	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,85	
72	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
73	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	11	
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	
75	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,5	
76	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
77	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	11	
78	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	11	
79	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	6	
80	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	11	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
81	Демонтаж змішувачів	шт	2	
82	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
83	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
85	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
86	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
87	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
89	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
90	Муфта d.20	шт	4	
91	Коліно 20	шт	10	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	8	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	8	
94	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
96	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	20	
97	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	6	
98	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	2	
99	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	10	
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
102	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
103	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	

1	2	3	4	5
104	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
105	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
107	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
108	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
109	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
110	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
111	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
112	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
113	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
114	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
115	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
116	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
117	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
118	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
119	Установлення змішувачів	шт	2	
120	Змішувач для умивальника	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
121	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
122	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
123	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
124	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
125	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
126	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
127	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
128	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
129	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
130	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
131	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
132	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
133	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
134	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
135	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
136	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
137	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
138	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
139	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
140	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
141	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
142	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
143	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
144	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	3	
	Вентиляція =====			
145	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
146	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
147	Навантаження сміття вручну	т	6,8	

Склав

Головний спеціаліст СДБ А.Тимобітук В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нач. СДБ Хломенко В.О. Ву
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла контори МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,2	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	3	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	3,2	
5	Дюбель 6х40	шт	9	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	323	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
9	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,8	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	9,9	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	63,7	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сьйво	кг	3,9	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
22	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,9	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,9	
25	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,25	
26	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,25	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,9	
28	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	89	
29	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
30	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,9	
31	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,9	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,9	
33	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	15,1	
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
35	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,3	
36	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	3	
	Стеля =====			
37	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,9	
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,9	
39	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,9	
40	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8х250х3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	3	
41	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	10	
42	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	6	
43	Профіль ПВХ стартовий білий 8х3000 мм (КОД 80216069)	м	6	

1	2	3	4	5
44	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	4	
45	Дюбель 6x40	шт	18	
46	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	49	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
47	Знімання дверних полотен	м2	1,72	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,72	
50	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
51	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
52	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	7	
53	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	3,2	
54	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,2	
55	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2	
56	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	3	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
57	Демонтаж змішувачів	шт	1	
58	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
59	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
60	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
61	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
62	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
63	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
65	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
66	Муфта d.20	шт	2	
67	Коліно 20	шт	5	
68	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
69	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
70	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
72	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
73	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
74	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
75	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
76	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
78	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
79	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
80	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
81	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
82	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
84	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
85	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
86	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
87	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
88	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
89	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
90	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
91	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
94	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
95	Установлення змішувачів	шт	1	
96	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
97	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
98	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
99	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
100	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	35	
101	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	35	
102	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	2	
103	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
104	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	10	
105	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	25	
106	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
107	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	25	

1	2	3	4	5
108	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
109	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
110	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
111	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
112	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
113	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
114	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
115	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
116	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
117	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
118	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
119	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
120	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
121	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
122	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
123	Навантаження сміття вручну	т	2	

Склав

Григорій Григорійович СІВІД
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ігор СІВІД
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла в корпусі №1 КІПіА

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	72	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,2	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	14	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	15,5	
5	Дюбель 6х40	шт	43	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	14	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	465	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
9	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	47	
12	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	49,4	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	41	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	85	
15	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	141	
16	Дюбель 6х40	шт	144	

1	2	3	4	5
17	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	400	
18	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	400	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
20	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
23	Дюбель 6х40	шт	12	
24	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
25	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	47	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	47,5	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	305,5	
29	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	9,4	
30	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	18,8	
31	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
32	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
33	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	10	
34	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	10	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	65	
36	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	4	
=====				
Підлога				
=====				
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,6	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15,6	
40	Розбирання бетонних фундаментів підумів	м3	0,25	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,6	
42	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	477	
43	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	3	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	15,6	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	15,6	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,6	

1	2	3	4	5
47	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	81,1	
48	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,1	
49	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	7	
50	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	15,9	
	=====			
	Стеля			
	=====			
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	15,6	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15,6	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	16,4	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	28	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	14	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	14	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	11	
58	Дюбель 6x40	шт	48	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	133	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	5,16	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	3	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,16	
63	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
64	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,44	
65	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	3	
66	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	20	
67	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	12,4	
68	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	12,4	
69	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	6	
70	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	12	
	=====			
	Водопровід та каналізація			

1	2	3	4	5
	=====			
71	Демонтаж змішувачів	шт	1	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
73	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
74	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
77	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
79	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
80	Муфта d.20	шт	2	
81	Коліно 20	шт	5	
82	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
83	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
86	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
87	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
88	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
89	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
92	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
93	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
94	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
95	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
97	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
98	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
99	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
100	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
101	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
102	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
104	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
105	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
106	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
107	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	

1	2	3	4	5
108	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
109	Установлення змішувачів	шт	1	
110	Змішувач для умивальника =====	шт	1	
	Електропостачання =====			
111	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
112	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
113	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
114	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
115	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
116	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
117	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
118	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
119	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
120	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
121	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
122	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
123	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
124	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
125	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
126	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
127	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
128	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
129	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
130	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
131	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
132	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
133	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
134	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	4	
	Вентиляція =====			
135	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
136	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			

1	2	3	4	5
137	Навантаження сміття вручну	т	7,5	

Склав

Головний технічний СТВ М. Ткаченко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кер. СТВ Кошечко В.О. Вх.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]