

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт жіночого санвузла ЕСЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100,4	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,105	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	18	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	19,5	
5	Дюбель 6x40	шт	54	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	18	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	584	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	198	
11	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	59	
13	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	62	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	51	
15	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	106	
16	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	177	

1	2	3	4	5
17	Дюбель 6x40	шт	181	
18	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	502	
19	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	502	
20	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
21	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	3,2	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
23	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
24	Дюбель 6x40	шт	4	
25	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	14	
26	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	59	
28	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	59,6	
29	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	383,5	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	11,8	
31	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	23,6	
32	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	30	
33	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	2	
34	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
35	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
36	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	65	
37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
38	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	4	
=====				
Підлога				
=====				
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,7	
40	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,7	
41	Розбирання бетонних фундаментів подіумів	м3	1	
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,7	
43	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	664	
44	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
45	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	21,7	
46	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	21,7	

1	2	3	4	5
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,7	
48	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	112,8	
49	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,3	
50	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	9,8	
51	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	22,1	
	=====			
	Стеля			
	=====			
52	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	21,7	
53	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,7	
54	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	21,7	
55	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	22,8	
56	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	39	
57	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	19	
58	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	19	
59	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	15	
60	Дюбель 6x40	шт	67	
61	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	184	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
62	Знімання дверних полотен	м2	6,88	
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
64	Знімання засклених віконних рам	м2	3,69	
65	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
66	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
67	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,88	
68	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка Т105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	

1	2	3	4	5
69	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,16	
70	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
71	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	32	
72	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,69	
73	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,69	
74	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
75	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	15	
76	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2	
77	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	2	
78	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
79	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	20,7	
80	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	20,7	
81	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	10	
82	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	21	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
83	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
84	Демонтаж змішувачів	шт	2	
85	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
86	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
87	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
88	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
89	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
90	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
91	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
93	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
94	Муфта d.20	шт	4	
95	Коліно 20	шт	10	
96	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	8	
97	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 ВЗ метелик	шт	8	
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	35	
100	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	35	
101	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	8	

1	2	3	4	5
102	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	2	
103	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	18	
104	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
105	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
106	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
107	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
108	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	6	
109	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
110	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
111	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
112	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
113	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
114	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
115	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
116	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
117	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
118	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
119	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
120	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
121	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
122	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
123	Установлення змішувачів	шт	2	
124	Змішувач для умивальника	шт	2	
125	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
126	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
127	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
128	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
129	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
130	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
131	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
132	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
133	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
134	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
135	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
136	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
137	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
138	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	

1	2	3	4	5
139	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
140	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
141	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
142	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
143	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
144	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
145	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
146	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
147	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
148	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
149	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
150	Світильник настіно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	8	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
151	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
152	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
153	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
154	Навантаження сміття вручну	т	10	

Склад

Тимоненко Олександр Олександрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Коз. С.В. Кононенко В.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " ____ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт чоловічого санвузла ЕСЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100,4	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,105	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	18	
4	Сітка зварна оцинкована 25x25x0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	19,5	
5	Дюбель 6x40	шт	54	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	18	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	584	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	198	
11	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	59	
13	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	62	
14	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	51	
15	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	106	
16	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	177	

1	2	3	4	5
17	Дюбель 6x40	шт	181	
18	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	502	
19	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	502	
20	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
21	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	3,2	
22	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
23	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
24	Дюбель 6x40	шт	4	
25	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	14	
26	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	59	
28	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	59,6	
29	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	383,5	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	11,8	
31	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	23,6	
32	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	30	
33	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	2	
34	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
35	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
36	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	65	
37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
38	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	4	
=====				
Підлога				
=====				
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,7	
40	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,7	
41	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	1	
42	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	1	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,7	
44	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	664	
45	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
46	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	21,7	
47	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	21,7	

1	2	3	4	5
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,7	
49	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	112,8	
50	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,3	
51	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	9,8	
52	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	22,1	
	=====			
	Стеля			
	=====			
53	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	21,7	
54	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,7	
55	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	21,7	
56	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	22,8	
57	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	39	
58	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	19	
59	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	19	
60	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	15	
61	Дюбель 6x40	шт	67	
62	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	184	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
63	Знімання дверних полотен	м2	6,88	
64	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
65	Знімання засклених віконних рам	м2	3,69	
66	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
67	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,88	
69	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	

1	2	3	4	5
70	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок однокотковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,16	
71	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
72	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	32	
73	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,69	
74	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,69	
75	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
76	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	15	
77	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2	
78	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	2	
79	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
80	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	20,7	
81	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	20,7	
82	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	10	
83	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	21	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
84	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
85	Демонтаж змішувачів	шт	2	
86	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
87	Знімання пісуарів	шт	2	
88	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
89	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
90	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
91	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
92	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
93	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
95	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
96	Муфта d.20	шт	4	
97	Коліно 20	шт	10	
98	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	8	
99	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 ВЗ метелик	шт	8	
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	35	
102	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	35	

1	2	3	4	5
103	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	8	
104	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	2	
105	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	18	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
107	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
108	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	20	
109	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
110	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	6	
111	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	10	
112	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
113	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
114	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
115	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
116	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
117	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
118	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
119	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
120	Пісуар	шт	2	
121	Кран-дозатор для пісуара	шт	2	
122	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
123	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
124	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
125	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної води	к-т	2	
126	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
127	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
128	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
129	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
130	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
131	Установлення змішувачів	шт	2	
132	Змішувач для умивальника	шт	2	
133	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
134	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
=====				
Електропостачання				
=====				
135	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
136	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
137	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
138	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
139	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
140	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
141	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	

1	2	3	4	5
142	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
143	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	60	
144	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
145	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
146	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
147	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
148	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
149	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
150	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
151	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
152	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
153	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
154	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавашних	шт	1	
155	Вимикач двоклавашний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
156	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
157	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
158	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	8	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
159	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
160	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
161	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
162	Навантаження сміття вручну	т	10	

Склав

Тимошенко Олександр Степанович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Вас. Степанович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(Назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла 1-го поверху АТЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7	
2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	7	
3	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	7	
4	Дюбель 6х40	шт	28	
5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	7	
6	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	231	
7	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,8	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
9	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	7	
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7	
11	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	7,1	
12	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	45,5	
13	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1,1	
14	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	28	
15	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
16	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
18	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
19	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
20	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
21	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,16	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,16	
24	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,03	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,16	
26	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	66	
27	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,16	
28	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,16	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,16	
30	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	11,2	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,4	
32	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	1	
33	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	2,2	
	=====			
	Стеля			
	=====			
34	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,16	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,16	
36	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,16	
37	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	2,3	
38	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	8	
39	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	4	
40	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	4	
41	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	4	
42	Дюбель 6x40	шт	14	

1	2	3	4	5
43	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	37	
	Прорізи =====			
44	Знімання дверних полотен	м2	1,72	
45	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,72	
47	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
48	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
49	Анкер розпірний 10х120 мм =====	шт	7	
	Водопровід та каналізація =====			
50	Демонтаж змішувачів	шт	1	
51	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
52	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
56	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	
58	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20х2,8 PN-20	м	5	
59	Муфта d.20	шт	2	
60	Коліно 20	шт	5	
61	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
62	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
63	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
64	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
65	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
66	Коліно каналізаційне ПП d110х45°	шт	3	
67	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
68	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
69	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	

1	2	3	4	5
71	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
72	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
73	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
74	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
75	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
76	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
77	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
78	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
79	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
80	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
81	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
82	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
83	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
84	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
85	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
86	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
87	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
88	Установлення змішувачів	шт	1	
89	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
90	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
91	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
92	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
93	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
94	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	30	
95	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	2	
96	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	10	
97	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	5	
98	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	5	
99	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	25	
100	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	25	
101	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
102	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
103	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
104	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
105	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
106	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
107	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
108	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
109	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
110	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
111	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	1	
112	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	1	
	Вентиляція =====			
113	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
114	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
115	Навантаження сміття вручну	т	0,9	

Склад

Технічний спеціаліст АПР/ОД В.В.Теховченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кер. СРБ Хомашинко В.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт чоловічих санітарних приміщень (КЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	5	
2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55	
3	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	55,6	
4	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	357,5	
5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	11	
6	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	22	
7	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	10	
8	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	109	
10	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	114,5	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	95	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	196	
13	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 (КОД 90715007)	шт	327	
14	Дюбель 6х40	шт	335	
15	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	927	
16	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	927	

1	2	3	4	5
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	10	
18	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	10,5	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	33	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	46	
21	Дюбель 6x40	шт	120	
22	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	458	
23	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	167	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5	
25	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	5,1	
26	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	32,5	
27	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
28	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	2	
29	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	10	
30	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
31	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	114	
32	Малярне склополотно ArmaWall AW5050 50 м	м2	128,8	
33	Клей для шпалер Bostik Wall Standard 15 л	л	42	
34	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	114	
35	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг	кг	205	
36	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	16	
37	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	114	
38	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг	кг	137	
39	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	114	
40	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT 10 л (КОД 90511002)	л	40	
41	Декоративна суміш Feidal Magie перламутровий 10 л =====	л	45	
	Підлога =====			
42	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35	
43	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	61	
44	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	61	
45	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 25 кг	кг	554	
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	12,2	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	61	
48	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	317,2	
49	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	12,2	
50	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	27,5	

1	2	3	4	5
51	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	62,2	
	Стеля =====			
52	(Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	61	
53	(Демонтаж) Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	61	
54	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	61	
55	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий (КОД 90715091)	шт	14	
56	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий (КОД 90715088)	шт	15	
57	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий (КОД 90715089)	шт	85	
58	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	85	
59	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	60	
60	Дюбель 6x40	шт	100	
61	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	57,4	
62	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177) =====	шт	168	
	Прорізи =====			
63	Знімання дверних полотен	м2	3,5	
64	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,5	
66	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,5	
67	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
68	Анкер розпірний 10x120 мм =====	шт	16	
	Водопровід та каналізація =====			
69	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
70	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
71	Демонтаж змішувачів	шт	2	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
73	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	

1	2	3	4	5
74	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
76	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
78	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
79	Муфта d.20	шт	6	
80	Коліно 20	шт	10	
81	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
82	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
83	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
85	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
86	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
87	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
88	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
89	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
90	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
91	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
92	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
93	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
94	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
95	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
96	Установлення змішувачів	шт	1	
97	Змішувач для умивальника	шт	1	
98	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
99	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
100	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
101	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
102	Душова кабіна 90x90 см із піддоном	шт	1	
103	Душова система	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
104	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
105	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
106	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
107	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150	
108	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	150	

1	2	3	4	5
109	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	9	
110	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
111	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
112	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	60	
113	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
114	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	80	
115	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	80	
116	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
117	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	2	
118	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	3	
119	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавнішних	шт	2	
120	Вимикач двоклавнішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	2	
121	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	2	
122	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10	
123	Світильник адміністративний LED Ledvance Eco Panel 4000 K 36 Вт IP40 білий	шт.	10	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
124	Навантаження сміття вручну	т	1	

Склав

Григорій Григорійович МТВ *Григорій В.О.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сергій Григорійович В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт жіночого санвузла (ЦЛ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	55	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	17	
3	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	545	
4	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
5	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
6	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	198	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	55	
8	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	57,8	
9	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	48	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	99	
11	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	165	
12	Дюбель 6x40	шт	169	
13	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	468	
14	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	468	

1	2	3	4	5
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
16	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	3,2	
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
19	Дюбель 6x40	шт	36	
20	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	137	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55	
23	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	55,6	
24	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	357,5	
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	11	
26	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	22	
27	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	10	
28	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
29	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
30	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
31	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
32	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
33	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,2	
=====				
Підлога				
=====				
34	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20	
35	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20	
37	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	612	
38	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
39	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	20	
40	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	20	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20	
42	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	104	
43	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
44	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	9	

1	2	3	4	5
45	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	20,4	
	Стеля =====			
46	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	20	
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	20	
48	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	20	
49	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	21	
50	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	36	
51	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	17	
52	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	17	
53	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	14	
54	Дюбель 6x40	шт	61	
55	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	170	
	Прорізи =====			
56	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
57	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання засклених віконних рам	м2	2,5	
59	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
60	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,2	
61	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	24	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,44	
63	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,75	
64	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	6,69	
65	Піна монтажна Soudal PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
66	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	8	
67	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,5	

1	2	3	4	5
68	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,5	
69	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
70	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	8	
71	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,2	
72	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,2	
73	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
74	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	15,8	
75	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	15,8	
76	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	5	
77	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	10	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
78	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
79	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
80	Демонтаж змішувачів	шт	3	
81	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
82	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
83	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів емкісних	шт	1	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
85	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	8	
86	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
87	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
89	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
90	Муфта d.20	шт	6	
91	Коліно 20	шт	10	
92	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
93	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
94	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	8	
96	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	8	
97	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	4	
98	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	3	
99	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
102	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
103	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	

1	2	3	4	5
104	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
105	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
107	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
108	Унітаз-компакт із сидінням	шт	3	
109	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	3	
110	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	3	
111	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	3	
112	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	3	
113	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
114	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
115	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
116	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
117	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
118	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
119	Установлення змішувачів	шт	2	
120	Змішувач для умивальника	шт	2	
121	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
122	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
123	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
124	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
125	Душова кабіна 90x90 см із піддоном	шт	1	
126	Душова система	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
127	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
128	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
129	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
130	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
131	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
132	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
133	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
134	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	70	
135	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
136	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
137	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	30	
138	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
139	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
140	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
141	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	

1	2	3	4	5
142	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
143	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
144	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
145	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
146	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавашних	шт	1	
147	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
148	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
149	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
150	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
151	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
152	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
153	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
154	Навантаження сміття вручну	т	5	

Склав

Тимошенко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кер. С.В. Тимошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт жіночого санвузла Головного корпусу (ЕЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	4	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,4	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	23	
5	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	759	
6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	5	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
8	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23	
10	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	23,2	
11	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	149,5	
12	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,6	
13	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	9,2	
14	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
15	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	

1	2	3	4	5
16	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
17	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
18	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
19	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
20	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
21	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,7	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,7	
24	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	83	
25	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
26	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,7	
27	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,7	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,7	
29	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	14	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,5	
31	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	1,2	
32	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	2,8	
	=====			
	Стеля			
	=====			
33	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,7	
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,7	
35	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,7	
36	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	2,8	
37	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
38	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	2	
39	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	2	
40	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	2	
41	Дюбель 6x40	шт	8	

1	2	3	4	5
42	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	23	
	Прорізи =====			
43	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
46	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,9	
47	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
48	Анкер розпірний 10х120 мм	шт	4	
49	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	3,5	
50	Перегородка металопластикова біла у зборі 930х2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,5	
51	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2,5	
52	Анкер розпірний 10х120 мм =====	шт	8	
	Водопровід та каналізація =====			
53	Демонтаж змішувачів	шт	1	
54	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
55	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
57	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
58	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
59	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
61	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20х2,8 PN-20	м	10	
62	Муфта d.20	шт	6	
63	Коліно 20	шт	10	
64	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
65	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
66	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
67	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
68	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
69	Коліно каналізаційне ПП d110х45°	шт	3	
70	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
71	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
72	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
74	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
75	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
76	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
77	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
78	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
79	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
80	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
81	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
82	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
83	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
84	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
85	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
86	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
87	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
88	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
89	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
90	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
91	Установлення змішувачів	шт	1	
92	Змішувач для умивальника	шт	1	
93	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
94	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
95	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
96	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шиною N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
97	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
98	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
99	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
100	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
101	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	
102	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	20	
103	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	20	
104	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
105	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
106	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
107	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
108	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	

1	2	3	4	5
109	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
110	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
111	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
112	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
113	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
114	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
115	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
116	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
117	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
118	Навантаження сміття вручну	т	2	

Склав

Григор'єв В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кос. С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла 2-го поверху АТЦ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,2	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,25	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	21	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	23,1	
5	Дюбель 6х40	шт	64	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	21	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	693	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,2	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	21,4	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	137,8	
14	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,2	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саживо	кг	8,5	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,05	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,05	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,05	
25	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	124	
26	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
27	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,05	
28	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4,05	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,05	
30	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	21,1	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,8	
32	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,8	
33	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	4,1	
	Стеля =====			
34	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,05	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	4,05	
36	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,05	
37	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	4,3	
38	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	7	
39	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	4	
40	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	4	
41	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	6	
42	Дюбель 6x40	шт	24	

1	2	3	4	5
43	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	69	
	Прорізи =====			
44	Знімання дверних полотен	м2	3,44	
45	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,44	
47	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
48	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
49	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
50	Анкер розпірний 10х120 мм	шт	16	
51	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	2,5	
52	Перегородка металопластикові біла у зборі 930х2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,54	
53	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1	
54	Анкер розпірний 10х120 мм =====	шт	3	
	Водопровід та каналізація =====			
55	Демонтаж змішувачів	шт	1	
56	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
57	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
58	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
59	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
60	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
61	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
63	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20х2,8 PN-20	м	10	
64	Муфта d.20	шт	2	
65	Коліно 20	шт	5	
66	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
67	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
69	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	

1	2	3	4	5
70	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
71	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
72	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
73	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
74	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
76	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
77	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
78	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
79	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
80	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
81	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
82	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
83	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
84	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
85	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
86	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
88	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
89	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
90	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
91	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
92	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
93	Установлення змішувачів	шт	1	
94	Змішувач для умивальника	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
95	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
96	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
97	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
98	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
99	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	30	
100	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	3	
101	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	10	
102	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	5	
103	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	5	
104	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
105	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	25	
106	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	

1	2	3	4	5
107	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
108	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
109	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
110	Розетка з з/к 16A, Asfora (білий)	шт	3	
111	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
112	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
113	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівних	шт	1	
114	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
115	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
116	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
117	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
118	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
119	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
120	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
121	Навантаження сміття вручну	т	2,5	

Склав

Григорій Миколайович СТВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ігор СТВ Хлюменко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт чоловічого санвузла Головного корпусу (ЕЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	65	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	15	
5	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	505	
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2	
8	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	132	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	51	
10	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	53,6	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	44	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	92	
13	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	153	
14	Дюбель 6x40	шт	157	
15	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	434	

1	2	3	4	5
16	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	434	
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2	
18	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	2,1	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	7	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	9	
21	Дюбель 6х40	шт	24	
22	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	92	
23	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	33	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	51	
25	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	51,5	
26	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	331,5	
27	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	10,2	
28	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	20,4	
29	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	
30	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
31	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без устанoвлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2	
32	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	2	
33	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	13	
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,4	
35	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	0,8	
=====				
Підлога				
=====				
36	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,6	
37	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,6	
38	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,75	
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,6	
40	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	355	
41	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
42	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	11,6	
43	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	11,6	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,6	
45	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	60,3	

1	2	3	4	5
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2,3	
47	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	5,2	
48	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	11,8	
	=====			
	Стеля			
	=====			
49	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	11,6	
50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	11,6	
51	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	11,6	
52	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	12,2	
53	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	21	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
55	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	10	
56	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	8	
57	Дюбель 6x40	шт	36	
58	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	99	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
59	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
61	Знімання засклених віконних рам	м2	3,5	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,7	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67	
65	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,89	
66	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,78	
67	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
68	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	12	

1	2	3	4	5
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,5	
70	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,5	
71	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
72	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	8	
73	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,7	
74	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,7	
75	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
76	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	3,5	
77	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,5	
78	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2,5	
79	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	8	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
80	Демонтаж змішувачів	шт	2	
81	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
82	Знімання пісуарів	шт	1	
83	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
84	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
85	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
86	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
87	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	8	
88	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
89	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
90	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
91	Муфта d.20	шт	6	
92	Коліно 20	шт	10	
93	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
94	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
95	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
97	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
98	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
99	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
100	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
101	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	

1	2	3	4	5
103	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
104	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
105	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
106	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
107	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
108	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
109	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
110	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
111	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
112	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
113	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
114	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	
115	Пісуар	шт	1	
116	Кран-дозатор для пісуара	шт	1	
117	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
118	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
119	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
120	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної води	к-т	2	
121	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
122	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
123	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
124	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
125	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
126	Установлення змішувачів	шт	2	
127	Змішувач для умивальника	шт	2	
128	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
129	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
130	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
131	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
132	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
133	Прокладання вініластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
134	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
135	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
136	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
137	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
138	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
139	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
140	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	

1	2	3	4	5
141	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
142	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
143	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
144	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
145	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
146	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
147	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
148	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
149	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	1	
150	Вимикач двоклавійний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
151	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
152	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
153	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
154	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
155	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
156	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
157	Навантаження сміття вручну	т	5	

Склав

Тимошенко Степанівна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Коз. С.В. Хомченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузлів ЛД (ЗДЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	155	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	88	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	49	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	36	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,2	
6	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	88	
7	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	96,8	
8	Дюбель 6х40	шт	270	
9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	51	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1683	
11	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	10	
12	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	4,2	
13	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	37	
14	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1038	
15	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7	

1	2	3	4	5
16	Ремонт штукатурки прямолинейних углов всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
17	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	198	
18	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	88	
20	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	88,9	
21	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	572	
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	17,6	
23	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	35,2	
24	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	
25	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
26	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і углов [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
27	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
28	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
30	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,2	
	=====			
	Підлога			
	=====			
31	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,5	
32	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,5	
33	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,5	
34	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,5	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	19,5	
36	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	597	
37	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
38	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	19,5	
39	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	19,5	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19,5	
41	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	101,4	
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,9	
43	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	8,8	
44	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	19,9	
	=====			
	Стеля			

1	2	3	4	5
	=====			
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	19,5	
46	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	19,5	
47	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	20,5	
48	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	35	
49	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	17	
50	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	17	
51	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	14	
52	Дюбель 6x40	шт	61	
53	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	170	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
54	Знімання дверних полотен	м2	5,4	
55	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
56	Знімання закслених віконних рам	м2	2,25	
57	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,8	
60	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,8	
61	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	9	
62	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
63	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	32	
64	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,25	
65	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,25	
66	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
67	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	8	
68	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,5	
69	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,5	

1	2	3	4	5
70	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
71	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	12,3	
72	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	12,3	
73	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	3,5	
74	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	12	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
75	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	6,3	
76	Демонтаж змішувачів	шт	5	
77	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
78	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
79	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
80	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
81	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
82	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
83	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
85	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	30	
86	Муфта d.20	шт	8	
87	Коліно 20	шт	10	
88	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	12	
89	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	12	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
92	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
93	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
94	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
95	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
98	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
99	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
100	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
101	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
102	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
103	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
104	Унітаз-компакт із сидінням	шт	3	
105	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	3	

1	2	3	4	5
106	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	3	
107	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	3	
108	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	3	
109	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	
110	Пісуар	шт	1	
111	Кран-дозатор для пісуара	шт	1	
112	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	1	
113	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
114	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
115	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної води	к-т	2	
116	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
117	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
118	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
119	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
120	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
121	Установлення змішувачів	шт	2	
122	Змішувач для умивальника	шт	2	
123	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
124	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
125	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
126	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм	шт	1	
127	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
128	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
129	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
130	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
131	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
132	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
133	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	60	
134	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
135	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
136	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
137	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
138	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
139	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
140	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
141	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
142	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65х60	шт	3	
143	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	

1	2	3	4	5
144	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівшних	шт	1	
145	Вимикач двоклавівшний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
146	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
147	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
148	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
149	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
150	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
151	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
152	Навантаження сміття вручну	т	11	

Склав

Тимошенко Олександр Олександрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Холодний В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузлів Диспетчерська 3-й поверх (ЗДЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,5	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,2	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	19	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	20,9	
5	Дюбель 6х40	шт	58	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	19	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	627	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	19,2	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Ґрес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	123,5	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,8	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	7,6	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
22	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,5	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,5	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,5	
26	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	107	
27	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
28	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,5	
29	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,5	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,5	
31	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	18,2	
32	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,7	
33	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	1,6	
34	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	3,6	
	Стеля =====			
35	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	3,5	
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	3,5	
37	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	3,5	
38	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8х250х3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	3,7	
39	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	6	
40	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
41	Профіль ПВХ стартовий білий 8х3000 мм (КОД 80216069)	м	3	
42	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6х40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	2	

1	2	3	4	5
43	Дюбель 6x40	шт	11	
44	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	30	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
45	Знімання дверних полотен	м2	1,75	
46	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,75	
48	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,75	
49	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
50	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	8	
51	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	1,5	
52	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,5	
53	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1,5	
54	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	4	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
55	Демонтаж змішувачів	шт	1	
56	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
57	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
58	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
59	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
60	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
61	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
63	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
64	Муфта d.20	шт	2	
65	Коліно 20	шт	5	
66	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
67	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
69	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
70	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
71	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
72	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	

1	2	3	4	5
73	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
74	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
76	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
77	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
78	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
79	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
80	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
81	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
82	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
83	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
84	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
85	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
86	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
88	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
89	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
90	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
91	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
92	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
93	Установлення змішувачів	шт	1	
94	Змішувач для умивальника	шт	1	
95	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
96	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
97	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
98	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
99	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
100	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
101	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	45	
102	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	2	
103	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	20	
104	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	15	
105	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	10	
106	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	5	
107	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
108	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	

1	2	3	4	5
109	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
110	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
111	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
112	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
113	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
114	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
115	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
116	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
117	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
118	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
119	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
120	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	2	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
121	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
122	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
123	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
124	Навантаження сміття вручну	т	1,5	

Склав

Григорій Григорійович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сергій Іванович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 _____ В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузлів Диспетчерська (ЗДЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	23	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,35	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	19	
4	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	20,9	
5	Дюбель 6х40	шт	58	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	19	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	627	
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
10	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19	
12	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	19,2	
13	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	123,5	
14	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,8	
15	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саживо	кг	7,6	
16	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	5	

1	2	3	4	5
17	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
18	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
19	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
20	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
21	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
22	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,8	
25	Розбирання бетонних фундаментів під'їмів	м3	0,5	
26	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,5	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,8	
28	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	86	
29	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
30	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,8	
31	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,8	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,8	
33	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	14,6	
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
35	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	1,3	
36	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	2,9	
	Стеля =====			
37	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,8	
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,8	
39	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,8	
40	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	2,9	
41	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
42	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	2	
43	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	2	

1	2	3	4	5
44	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	2	
45	Дюбель 6x40	шт	9	
46	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	24	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
47	Знімання дверних полотен	м2	3,5	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	2	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,5	
50	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
51	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,73	
52	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
53	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	16	
54	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	1	
55	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1	
56	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	1,5	
57	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	4	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
58	Демонтаж змішувачів	шт	1	
59	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
60	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
61	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
62	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
64	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
65	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
67	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
68	Муфта d.20	шт	2	
69	Коліно 20	шт	5	

1	2	3	4	5
70	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
71	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
72	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
74	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
75	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
76	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
77	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
78	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
79	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
80	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	5	
81	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	3	
82	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
83	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
85	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
86	Унітаз-компакт із сидінням	шт	1	
87	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	1	
88	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
89	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
90	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
91	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
92	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
93	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
94	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
95	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
96	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
97	Установлення змішувачів	шт	1	
98	Змішувач для умивальника	шт	1	
99	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
100	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
101	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
102	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
103	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
104	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
105	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	45	
106	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	2	
107	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	20	

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузлів АБК (ЗДЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	45	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,6	
4	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	45	
5	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м (КОД 90116037)	м2	49,5	
6	Дюбель 6х40	шт	138	
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	37	
8	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	1221	
9	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	7	
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8	
11	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	224	
12	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
14	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	

1	2	3	4	5
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45	
16	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	45,5	
17	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	292,5	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	9	
19	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	18	
20	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	
21	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
22	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
23	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
24	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,2	
26	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,4	
	=====			
	Підлога			
	=====			
27	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10	
28	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
30	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	306	
31	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	2	
32	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
33	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	10	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	
35	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	52	
36	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
37	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	4,5	
38	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	10,2	
	=====			
	Стеля			
	=====			
39	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	
40	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10	
41	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10	

1	2	3	4	5
42	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	10,5	
43	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	18	
44	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	9	
45	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	9	
46	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	7	
47	Дюбель 6x40	шт	31	
48	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	85	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
49	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
51	Знімання закслених віконних рам	м2	3	
52	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
53	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,88	
55	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,72	
56	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,16	
57	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
58	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	28	
59	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
60	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3	
61	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	2	
62	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	12	
63	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,5	
64	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1,5	
65	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	3,8	
66	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,8	
67	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2	
68	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
69	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
70	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
71	Демонтаж змішувачів	шт	1	
72	Демонтаж мийок	к-т	1	
73	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
74	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
75	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6	
78	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
79	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
81	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	15	
82	Муфта d.20	шт	4	
83	Коліно 20	шт	10	
84	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
85	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
86	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
87	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	7	
88	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	7	
89	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	4	
90	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
91	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	4	
92	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	8	
94	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	8	
95	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	6	
96	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
97	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	8	
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
99	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
100	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
101	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
102	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
103	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
104	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
105	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	

1	2	3	4	5
106	Пісуар	шт	1	
107	Кран-дозатор для пісуара	шт	1	
108	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	1	
109	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
110	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
112	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
113	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
114	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	2	
115	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	2	
116	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
117	Установлення змішувачів	шт	1	
118	Змішувач для умивальника	шт	1	
119	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
120	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
121	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
122	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
123	Душова кабіна 90х90 см із піддоном	шт	1	
124	Душова система	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
125	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
126	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм	шт	1	
127	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
128	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
129	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
130	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	3	
131	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	35	
132	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	20	
133	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
134	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	5	
135	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	30	
136	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
137	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
138	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
139	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
140	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
141	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
142	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65х60	шт	3	
143	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	

1	2	3	4	5
144	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівшних	шт	1	
145	Вимикач двоклавівшний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
146	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
147	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
148	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	4	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
149	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
150	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
151	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
152	Навантаження сміття вручну	т	1,5	
153	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	10,5	
154	Розбиття основи з шлаку із застосуванням пневматичних відбійних молотків, товщина основи до 200 мм	м3	2,1	
155	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	21	
156	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт	2	
157	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3	
158	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16	
159	Труба каналізаційна ПВХ d 110x3,2x2000 мм	м	16	
160	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	4	
161	Трійник каналізаційний ПВХ d110	шт	1	
162	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	
163	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	
164	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,05	
165	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	10,5	

Склав

Григорій Степанович Бабич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кос. С.В. Хоминський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 В.Є.Васильченко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла РМНЦ (СЦРКО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	70	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	20	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,5	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	15	
5	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	495	
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
7	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2	
8	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	132	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	50	
10	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	52,5	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	44	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	90	
13	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	150	
14	Дюбель 6x40	шт	154	
15	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	425	

1	2	3	4	5
16	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	425	
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
18	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	3,2	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
21	Дюбель 6х40	шт	36	
22	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	137	
23	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50	
25	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	50,5	
26	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	325	
27	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	10	
28	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	20	
29	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	
30	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
31	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
32	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
33	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
35	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сійво	кг	1,2	
	=====			
	Підлога			
	=====			
36	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18	
37	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18	
38	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	0,9	
39	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	0,9	
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18	
41	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	551	
42	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	20	
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	20	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20	

1	2	3	4	5
46	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	104	
47	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
48	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	9	
49	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	20,4	
	=====			
	Стеля			
	=====			
50	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	18	
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	18	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	18	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	18,9	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	32	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	16	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	16	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	13	
58	Дюбель 6x40	шт	55	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	153	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	9,9	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,32	
63	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,75	
64	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	7,57	
65	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	5	
66	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	37	
67	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	12,3	
68	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	12,3	
69	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	4	
70	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	12	

1	2	3	4	5
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
71	Демонтаж змішувачів	шт	2	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
73	Знімання пісуарів	шт	2	
74	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3	
75	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
78	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
79	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
81	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
82	Муфта d.20	шт	6	
83	Коліно 20	шт	8	
84	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
85	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
86	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
87	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	15	
88	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	15	
89	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	6	
90	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	3	
91	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	8	
92	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
94	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
95	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	4	
96	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
97	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
99	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
100	Унітаз-компакт із сидінням	шт	3	
101	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	3	
102	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	3	
103	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	3	
104	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	3	
105	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
106	Пісуар	шт	2	
107	Кран-дозатор для пісуара	шт	2	

1	2	3	4	5
108	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
109	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
110	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
112	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
113	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
114	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
115	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
116	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
117	Установлення змішувачів	шт	2	
118	Змішувач для умивальника	шт	2	
119	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	2	
120	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
121	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
122	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
123	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
124	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
125	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
126	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
127	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
128	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
129	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
130	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
131	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
132	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
133	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
134	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
135	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
136	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
137	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
138	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
139	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
140	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	1	
141	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
142	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
143	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	

1	2	3	4	5
144	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500 =====	шт.	8	
	Вентиляція =====			
145	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
146	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
147	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
148	Навантаження сміття вручну	т	7	

Склав

Технічний спеціаліст СТР ФР Терещук В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кор. СТР Юношкін В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт санвузла РСУ (СЦРКО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	95	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	25	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,85	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	21	
5	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	693	
6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4	
7	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
8	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	198	
9	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
10	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	70	
11	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	73,5	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	61	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	126	
14	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	210	
15	Дюбель 6x40	шт	215	
16	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	595	

1	2	3	4	5
17	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	595	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
19	Гіпсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм (КОД 90702003)	м2	10,8	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	10	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	14	
22	Дюбель 6х40	шт	36	
23	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	137	
24	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	50	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	70	
26	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	70,7	
27	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	455	
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	14	
29	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	28	
30	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий	м	15	
31	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
32	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
33	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	3	
34	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
35	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,6	
36	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	1,2	
	=====			
	Підлога			
	=====			
37	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,4	
38	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,4	
39	Розбирання бетонних фундаментів під'ємів	м3	1,3	
40	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	м3	1,3	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,4	
42	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	563	
43	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	21,4	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	21,4	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,4	

1	2	3	4	5
47	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	95,7	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3,7	
49	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне сяйво	кг	8,3	
50	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273)	м2	18,8	
	=====			
	Стеля			
	=====			
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	18,4	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	18,4	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	19,3	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	33	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	16	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	16	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	13	
58	Дюбель 6x40	шт	56	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	156	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
60	Знімання дверних полотен	м2	7	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
62	Знімання закслених віконних рам	м2	2,64	
63	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
64	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,6	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7	
66	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,9	
67	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,1	
68	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
69	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	28	

1	2	3	4	5
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,32	
71	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,32	
72	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
73	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	8	
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
75	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	1	
76	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
77	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок	м2	7	
78	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	7	
79	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	3	
80	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	10	
	=====			
	Водопровід та каналізація			
	=====			
81	Демонтаж змішувачів	шт	2	
82	Демонтаж мийок	к-т	2	
83	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
84	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
85	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
86	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
87	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
88	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
89	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
90	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
91	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	20	
92	Муфта d.20	шт	6	
93	Коліно 20	шт	6	
94	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
95	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
98	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	10	
99	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
100	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
101	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	5	
102	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
103	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	

1	2	3	4	5
104	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
105	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	4	
106	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	4	
107	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
108	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
109	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
110	Чаша Генуя ScandiSPA 59x46x20 см	шт	2	
111	Бачок для чаші генуя	шт	2	
112	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	
113	Пісуар	шт	1	
114	Кран-дозатор для пісуара	шт	1	
115	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
116	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	1	
117	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
118	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної води	к-т	2	
119	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
120	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
121	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
122	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
123	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
124	Установлення змішувачів	шт	2	
125	Змішувач для умивальника	шт	2	
126	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
127	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
128	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
129	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
130	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
131	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
132	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	100	
133	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	5	
134	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	100	
135	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	70	
136	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3x2,5 мідь	м	60	
137	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
138	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	30	
139	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	30	
140	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
141	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	

1	2	3	4	5
142	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
143	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
144	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
145	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
146	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
147	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
148	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
149	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
150	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
151	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
152	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
153	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
154	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
155	Навантаження сміття вручну	т	11	

Склав

Григорук В.Д.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кор. СГБ Хоминський В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт побутового приміщення до санвузлів 1-го поверху старої будівлі
заводоуправління (СБО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	30	
2	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	990	
3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	6	
4	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10	
5	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	660	
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	100	
8	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	105	
9	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	87	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	180	
11	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	300	
12	Дюбель 6x40	шт	307	
13	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	850	
14	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	850	

1	2	3	4	5
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	10	
16	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	10,5	
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	33	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	46	
19	Дюбель 6x40	шт	120	
20	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	458	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	167	
22	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	110	
23	Малярне склополотно ArmaWall AW5050 50 м	м2	124,3	
24	Клей для шпалер Bostik Wall Standard 15 л	л	36	
25	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	110	
26	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг	кг	198	
27	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л	л	16	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	110	
29	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг	кг	132	
30	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	110	
31	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT 10 л (КОД 90511002)	л	39	
32	Декоративна суміш Feidal Magie перламутровий 10 л =====	л	35	
	Підлога =====			
33	Насікання поверхні підлоги вручну	м2	38,4	
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	38,4	
35	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	1175	
36	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	8	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,4	
38	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	199,7	
39	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л	л	7,7	
40	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	17,3	
41	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	39,2	
	Стеля =====			
42	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	38,4	
43	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий (КОД 90715091)	шт	13	
44	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий (КОД 90715088)	шт	9	

1	2	3	4	5
45	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий (КОД 90715089)	шт	55	
46	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	55	
47	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	35	
48	Дюбель 6x40	шт	100	
49	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	38,4	
50	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177)	шт	112	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
51	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	14	
52	Знімання дверних полотен	м2	15,4	
53	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
54	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1,5	
55	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,5	
56	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	16,5	
57	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	9	
58	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	72	
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
60	Підвіконня Унипласт 400x20 мм білий	м	2,1	
61	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	1	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
62	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
63	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
64	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
65	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	70	
66	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	70	
67	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001	шт	2	
68	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
69	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	100	
70	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3x1,5 100 м (00172)	м	100	

1	2	3	4	5
71	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
72	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	2	
73	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
74	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
75	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
76	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
77	Світильник адміністративний LED Ledvance Eco Panel 4000 K 36 Вт IP40 білий	шт.	8	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
78	Навантаження сміття вручну	т	2,5	

Склав

Головний спеціаліст СДБ А.Т.Терещук В.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нос. СДБ Хомченко В.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
В.Є.Васильченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт жіночого санвузла 1-го поверху старої будівлі заводоуправління (СБО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	7	
3	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	69	
4	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	1	
5	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
6	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	24	
8	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	25,2	
9	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	21	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	43	
11	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	72	
12	Дюбель 6x40	шт	74	
13	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	204	
14	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	204	

1	2	3	4	5
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1	
16	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	1,1	
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	3	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	5	
19	Дюбель 6x40	шт	12	
20	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	46	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	17	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	
23	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	24,2	
24	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	156	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	4,8	
26	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	9,6	
27	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	5	
28	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
29	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1	
30	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	1	
31	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	6,5	
32	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво =====	кг	0,4	
	Підлога =====			
33	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,3	
34	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,3	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,3	
36	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	132	
37	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	1	
38	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,3	
39	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4,3	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,3	
41	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	22,4	
42	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	0,9	
43	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	1,9	

1	2	3	4	5
44	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	4,4	
	Стеля =====			
45	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,3	
46	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	4,3	
47	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,3	
48	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	4,5	
49	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	8	
50	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	4	
51	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	4	
52	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	3	
53	Дюбель 6x40	шт	13	
54	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	37	
	Прорізи =====			
55	Знімання дверних полотен	м2	10	
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,55	
58	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,95	
59	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,6	
60	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	3	
61	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	22	
62	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	3,2	
63	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	3,2	
64	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	2	
65	Анкер розпірний 10x120 мм =====	шт	4	
	Водопровід та каналізація =====			
66	Демонтаж змішувачів	шт	1	
67	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	

1	2	3	4	5
68	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
69	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
70	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
71	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
72	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
73	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
74	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	10	
75	Муфта d.20	шт	3	
76	Коліно 20	шт	6	
77	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
78	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
79	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
81	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	5	
82	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	3	
83	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	3	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
86	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
87	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	4	
88	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
89	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
91	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
92	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
93	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
94	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
95	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
96	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
97	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
98	Умивальник Cersanit President 55	шт	1	
99	П'єдестал Cersanit Deco	шт	1	
100	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	2	
101	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	2	
102	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
103	Установлення змішувачів	шт	1	
104	Змішувач для умивальника	шт	1	
=====				
Електропостачання				

1	2	3	4	5
	=====			
105	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
106	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм	шт	1	
107	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
108	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
109	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	50	
110	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	3	
111	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	30	
112	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	20	
113	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	20	
114	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубах, блоках, коробах	м	30	
115	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	30	
116	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
117	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
118	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	1	
119	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
120	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
121	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65x60	шт	3	
122	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
123	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	1	
124	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
125	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
126	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
127	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	4	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
128	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
129	Вентилятор каналний Вентс ВКОМ 150	шт.	1	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
130	Навантаження сміття вручну	т	1,8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

В.Є.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт ремонт чоловічого санвузла 1-го поверху старої будівлі заводоуправління (СБО)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	52	
2	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	6	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	16	
4	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	515	
5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	3	
6	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
7	Штукатурка Polimin Класична Цементна ШЦ-2 25 кг (КОД 90316006)	кг	66	
8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	52	
9	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	54,6	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	45	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	94	
12	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	156	
13	Дюбель 6x40	шт	160	
14	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	442	
15	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	442	

1	2	3	4	5
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2	
17	Гіпсокартон Knauf 3000x1200x12,5 мм (КОД 90702003)	м2	2,1	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	7	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	9	
20	Дюбель 6x40	шт	24	
21	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	92	
22	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	33	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52	
24	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	52,5	
25	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	338	
26	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	10,4	
27	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	20,8	
28	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий	м	15	
29	Клей монтажний 310 мл прозорий	шт	1	
30	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2	
31	Плитка Golden Tile MARMO MILANO 8M2061 (КОД 60238685)	м2	2	
32	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	13	
33	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	0,8	
	=====			
	Підлога			
	=====			
34	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13	
35	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13	
37	Стяжка для підлоги KREISEL Nanofix S41 25 кг (КОД 90319165)	кг	398	
38	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	3	
39	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	13	
40	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	13	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13	
42	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для керамограніту та каменю 25 кг (КОД 60301095)	кг	67,6	
43	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л	л	2,6	
44	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) №195 2 кг нічне саяво	кг	5,9	

1	2	3	4	5
45	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F PC R Sugar 60x60 (КОД 60131273) =====	м2	13,3	
	Стеля =====			
46	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	13	
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	13	
48	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	13	
49	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	13,7	
50	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	23	
51	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	11	
52	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	11	
53	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	9	
54	Дюбель 6x40	шт	40	
55	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	111	
	Прорізи =====			
56	Знімання дверних полотен	м2	1,94	
57	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
58	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	6	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,5	
60	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,95	
61	Блок дверний металопластиковий глухий білий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	5,55	
62	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл (КОД 90601112)	шт	4	
63	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	30	
64	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	7,5	
65	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	7,5	
66	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	3	
67	Анкер розпірний 10x120 мм =====	шт	8	
	Водопровід та каналізація =====			

1	2	3	4	5
68	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
69	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
70	Демонтаж змішувачів	шт	2	
71	Демонтаж мийок	к-т	1	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
73	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
74	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
78	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
80	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20	м	15	
81	Муфта d.20	шт	4	
82	Коліно 20	шт	10	
83	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	4	
84	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	4	
85	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6	
87	Труба каналізаційна ПП 110 мм	м	6	
88	Коліно каналізаційне ПП d110x45°	шт	4	
89	Трійник каналізаційний ПП d110	шт	1	
90	Кріплення для каналізаційних труб 110 мм	шт	3	
91	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
93	Труба каналізаційна ПП 50 мм	м	10	
94	Коліно каналізаційне ПП d50x45°	шт	4	
95	Трійник каналізаційний ПП 50	шт	3	
96	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	5	
97	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
98	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
99	Унітаз-компакт із сидінням	шт	2	
100	Труба гофрована підключення для унітазу	шт	2	
101	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	
102	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	
103	Пісуар	шт	1	
104	Кран-дозатор для пісуара	шт	1	
105	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" зовнішня різьба	шт	1	
106	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 B3 метелик	шт	1	
107	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	1	

1	2	3	4	5
108	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
109	Умивальник Cersanit President 55	шт	2	
110	П'єдестал Cersanit Deco	шт	2	
111	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20х1/2" зовнішня різьба	шт	4	
112	Кран кульовий Valvo DN 20 3/4 В3 метелик	шт	4	
113	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	4	
114	Установлення змішувачів	шт	2	
115	Змішувач для умивальника	шт	2	
116	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
117	Шланг для води в обплетенні 60 см	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
118	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
119	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм	шт	1	
120	Шина нульова 12 отворів	шт	1	
121	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	75	
122	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (4820080460428)	м	75	
123	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001	шт	5	
124	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий	шт	50	
125	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	25	
126	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь	м	15	
127	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь	м	10	
128	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
129	Провід ДКЗ Енерго ПВС 3х1,5 100 м (00172)	м	50	
130	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
131	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A	шт	1	
132	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A	шт	2	
133	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
134	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
135	Підрозетник заглиблений Schneider IMT35101 D65х60	шт	3	
136	Рамка 1-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	
137	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
138	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
139	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен	шт	1	
140	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
141	Світильник настінно-стельовий квадратний 30 Вт білий 6500	шт.	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			

1	2	3	4	5
142	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
143	Вентилятор канальний Вентс ВКОМ 150 =====	шт.	1	
	Інші роботи =====			
144	Навантаження сміття вручну	т	4	

Склав

Технічний спеціаліст СТБ А. П. Коваленко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нач. СТБ Кюмешко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]