ПРАТ «ЮЖКОКС»
Структурний підрозділ ЕЦ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
_____ Милов А.І.
(підпис П.І.Б.)
«____» _____2024р

Виконавець ремонту
Тривалість ремонту

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на поточний ремонт покрівлі Будівлі АБК(майстерня з ремонту ел.двигунів) Інв.№ 21145
(вид ремонту) (найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, які вимагають заміни	№ креслення	№ позиції	Обсяг робіт		Деталі та вузли					Матеріали			Машини і механізми	Виконавець	Примітки
				один./вим.	кількість	Підлягають заміні			Підлягають заміні		Наймену вання	одиниця	кількість			
						кількість	вага,кг		кількість	маса всього						
							однієї	заг								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Розбирання покриття покрівлі та примикань з рулонних матеріалів у два шари зі складуванням на будівельному майданчику			100 м²	3,58											
2	Розбирання дефектних ділянок цементної стяжки товщ. до 15мм			м²	150											

3	Облаштування вирівнюючих стяжок покриттів цементних товщиною до 15 мм			м²	150						Розчин готовий кладочний великоваговий	м³	22,5			
4	Облаштування кровель рулонних з наплавляючих матеріалів, із застосуванням газополум'яних пальників у два шари			100 м²	3,58						Акваізол АПП-СХ-4 -верхній шар	м²	358			
											Акваізол СХ-2.0 П -нижній шар	м²	358			
											Праймер бітумний	л	за нормою			
											Пропан	кг	за нормою			
5	Улаштування примикань висотою 800 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газополум'яних пальників			м	90						Розчин готовий кладочний великоваговий марки М100	м³	2			
											Акваізол АПП-СХ-4 -верхній шар	м²	108			
											Акваізол СХ-2.0 П -нижній шар	м²	108			
											Праймер бітумний	л	за нормою			
											Пропан	кг	за нормою			
6	Улаштування з листової сталі парапетних звисів			м	90						Звиси парапетні індивідуального виготовлення 0,7 мм	м²	за нормою			
											Дюбель-шуруп 6х80 мм	шт	500			
7	Очищення території від будівельного сміття			т	20											

8	Навантаження сміття навантажувачом на висоту до 3м			т	20											
9	Перевезення сміття до 5 км			т	20											

Робота виконується на покрівлі експлуатованої будівлі АБК електроцеху на висоті 10м

Начальник структурного підрозділу _____ К.Ю. Стьопушкін

Відомість склав: начальник дільниці _____ А.В. Щербань

Погоджено:
Головний механік-начальник ВГМ _____ Д.А. Червинський