

Затверджую:
Головний енергетик

Д.А. Кадук

(підпис П.Д.Б.)

«21» 03 2024 г

ВИДОМОСТЬ ДЕФЕКТІВ

На Капітальний ремонт
(вид ремонту)

Кабельной эстакады ТП-7 інв.№62
(назва об'єкту)

№ п/п	Перелік робіт, які необхідно виконати; назва деталей, яким необхідно заміна або реставрація	№ чертежа	Объем работ		Материали	Од. вим.	Кількість	Примітка
			Од. ви м.	Кіл-сть				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Работы производятся в зоне действующего технологического оборудования и разветвлённой сети инженерных коммуникаций с движением технологического транспорта по внутреннему путям.							
2.	Изготовление подкоса металлического Пм-0 1шт.		кг	645,5	Сталь угловая 75*8	кг	377	Підрядчик
					Швеллер 30	кг	160,6	Підрядчик
					Сталь листовая 8мм	кг	129	Підрядчик
					Кислород технический	МЗ	По нормі	Підрядчик
					Пропан	кг	По нормі	Підрядчик
					Электрод МР-3	кг	По нормі	Підрядчик
3.	Демонтаж подкоса металлического Пм-0 1шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.			516,4				
					Кислород технический	МЗ	По нормі	Підрядчик
					Пропан	кг	По нормі	Підрядчик

4.	Монтаж подкоса металлического Пм-0 1шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	645,5		Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
5.	Изготовление подкоса металлического Пм-1 2шт.	кг	611,2		Сталь угловая 75*8	кг	419,5	Подрядчик
					Швеллер 30		92,8	Подрядчик
					Сталь листовая 8мм		123,4	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
6.	Демонтаж подкоса металлического Пм-1 2шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника.	кг	488,96					
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
7.	Монтаж подкоса металлического Пм-1 2шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	611,2					
8.	Изготовление подкоса металлического Пм-2 1шт.	кг	439,1		Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
					Сталь угловая 75*8	кг	331,6	Подрядчик
					Швеллер 30	кг	46,4	Подрядчик
					Сталь листовая 8мм	кг	78,7	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
9.	Демонтаж подкоса металлического Пм-2 1шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника.	кг	351,28					
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	
9.	Монтаж подкоса металлического Пм-2 1шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	439,1					
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
11.	Изготовление опор электрических Оз-1 71 шт.	кг	2371,4					
					Швеллер 20	кг	1403	Подрядчик
					Сталь угловая 50*5	кг	886,1	Подрядчик
					Сталь листовая 5	кг	177,2	Подрядчик

					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
12.	Монтаж опор электрических Оз-1 71 шт. на высоте 10м с применением автоподъемника.	кг	2371,4		Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
13.	Изготовление балки Б-1 2шт.	кг	1104,4		Швеллер 30	кг	1060	Подрядчик
					Сталь листовая 14	кг	58,8	Подрядчик
					Сталь листовая 8	кг	31,2	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
14.	Демонтаж балки Б-1 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	883,52		Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
15.	Монтаж балки Б-1 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	1104,4		Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
16.	Изготовление балки Б-2 2шт.	кг	1231,2		Швеллер 30	кг	1191	Подрядчик
					Сталь листовая 14	кг	59	Подрядчик
					Сталь листовая 8	кг	31,2	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
17.	Демонтаж балки Б-2 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	984,96		Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
18.	Монтаж балки Б-2 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	1231,2		Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
19.	Изготовление балки Б-3 2шт.	кг	2752		Швеллер 30	кг	2615	Подрядчик
					Сталь листовая 14	кг	196	Подрядчик

					Сталь листовая 8	кг	52	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
20.	Демонтаж балки Б-3 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	2201,6					
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
21.	Монтаж балки Б-3 2 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	2752					
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
22.	Изготовление дополнительной опоры Об-1 1шт.	кг	91,3					
					Двутавр 30	кг	91,3	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
23.	Монтаж дополнительной опоры Об-1 1 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника и автокрана.	кг	91,3					
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
24.	Изготовление кронштейнов для светильников 14 шт.	кг	150,9					
					Полоса 40*5 ст.3	Кг.	93,6	Подрядчик
					Труба б/ш 48*4 ст20	Кг.	63,4	Подрядчик
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик
					Пропан	кг	По норме	Подрядчик
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
25.	Монтаж кронштейнов для светильников 14 шт. на высоте 10м. с применением автоподъемника.	кг	150,9					
					Электрод МР-3	кг	По норме	Подрядчик
26.	Нанесение антикоррозийного покрытия в четыре слоя. Общая толщина покрытия 80мкм.							
					Шпатлевка ЭП-00-10	М2	335	Подрядчик
27.	Демонтаж кабельных сетей сечением до 120мм2, на высоте 10м. с применением автоподъемника.	м	200					
					Кислород технический	МЗ	По норме	Подрядчик


				Пропан	кг	По норме	Подрядчик
28.	Монтаж кабельных сетей на высоте 10м с применением автоподъемника	м	180				
				Провод ПВС 3*1,5 380 В	М.	40	Подрядчик
				Кабель ВВГ 3*2,5+1*1,5 660В	М.	140	Подрядчик
				Проволока 6 О-1Ц ГОСТ 3282-74	М.	60	Подрядчик
				Тарпен ВУ -ОС 4,0	Шт.	2	Подрядчик
				Стяжка кабельная 3,6*250 белая	Уп.	1	Подрядчик
29.	Монтаж светильников в количестве 14шт. на высоте 10м с применением автоподъемника.						
				Светильник ДКУ-06 150w IP-65	Шт.	14	Подрядчик
				Датчик 25A ST-303WSR	Шт.	1	Подрядчик
				Коробка распределительная	Шт.	14	Подрядчик

Склад: электрик коксового цеху


(подпис)

С.В. Абрамчук
(п.п.б.)

Узгоджено: Начальник коксового цеху
(Структурний підрозділ)


(подпис)

Р.В. Баранник
(п.п.б.)