


Підприємство ПРАТ «ЮЖКОКС»
Цех (підрозділ) ЕСЦ

Відомість дефектів 076

Директор з інжинірингу
"20" 06 20 р.

А.І. Милов

МОНТАЖ ЛІНІЇ ЖИВЛЕННЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ АПЕ 65-40-С ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2024 р. Енергосиловий цех

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту, перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Кабель ВВГ 3х120+1х70	3	4	5	6	7	8
2	Укладання кабелів, опутні роботи при укладанні кабелів. Укладання кабелів в тунелях. Маса 1 м кабелю до 3 кг (2 нитки)	м	200		м	200	
3	Установка закладання кінцевого в гумовій рукавиці для кабелів напругою до 1 кВ перерізом жил до 150 мм2	шт	4				
4	Муфта кабельна кінцева 1 кВ 4ПкВтп 75-150 внутрішня без накінчиків				шт	4	
5	Опресування накінчиків кабельних перерізом жил до 150 мм2	шт	16				
6	Накінчник кабельний мідно-лужковий 120 мм2				шт	12	
7	Накінчник кабельний мідно-лужковий 70 мм2				шт	4	
8	Прозавонення жил проводів перерізом до 120 кв.мм.	шт	16				
9	Приєднання жил перерізом до 120 кв.мм.	шт	16				
10	Болт М10х50				шт	20	
11	Гайка 10				шт	20	
12	Шайба під болт М10				шт	40	
13	Прокладання труб, діаметром до 80 мм (4 гілязи)	м	2				
14	Труба метал d80 мм				м	2	
15	Забивання штип монтажної піною.	м2	0,5				
16	Піна негорюча				шт	1	
17	Прокладання кабелю ВВГ 3х120+1х70 (2 нитки, переминка між відділюююю компрою та шкафом ТПЧ)	м	40				

18	Кабель ВВГ 3х120+1х70	м	40			
19	Установка закладання кінцевого в гумовій рукавиці для кабелів напругою до 1 кВ перерізом жил до 150 мм ²	шт	4			
20	Муфта кабельна кінцева 1 кВ 4ПКВп 75-150 внутрішня без накінчиків			шт	4	
21	Опресування накінчиків кабельних перерізом жил до 150 мм ²	шт	16			
22	Накінчик кабельний мідно-лужоний 120 мм ²			шт	12	
23	Накінчик кабельний мідно-лужоний 70 мм ²			шт	4	
24	Продзвонення жил проводів перерізом до 120 кв.мм.	шт	16			
25	Приєднання жил перерізом до 120 кв.мм.	шт	16			
26	Установка контакторів з трьома головними контактами силою змінного струму до 1000 а.	шт	2			
27	Контактор КВТн-630 вакуумний 630 А			шт	2	
28	Наладка апарата управління електродвигавдами. Комутаційний апарат, напругою до 1кВ з системою управління. Контактор постійного або переминого струму на струм до 1000 А	шт	2			
29	Профіль монтажний універсальний 21 2,1 м			шт	8	
30	Болт М10х50			шт	100	
31	Гайка М10			шт	100	
32	Шайба під болт М10			шт	100	
33	Наладка реверсивного тиристорного претворювача до 100 кВт	шт	1			
34	Наладка реверсивного електроприводу с асинхронним електродвигуном з короткозамкнутим ротором напругою до 1 кВ потужність до 100 кВт	шт	1			

Роботи виконуються на діючому коксохімічному підприємстві, у зоні діючого обладнання:трубопроводи .ел.мережі, вдуховоди та інші. ТМЦ виконавця робіт.

Начальник ЕСЦ

(відповідальна особа)

Навроцький Д.О.

(підпис)

(П.І.Б.)

Відомість с Інженер з ремонту ЕСЦ

(відповідальна особа)

Мосьпан Ю.О.

(підпис)

(П.І.Б.)

Погоджено Головний енергетик-начальник ВГЕ

(відповідальна особа)

Кабул Д.А.

(підпис)

(П.І.Б.)