

грунтового підрозділу Вловлювання

Директор з інжинірингу

А.И. Милтов

"29" EB 2024 p.

ВИДОМІСТЬ ДЕФЕКТИВ

МОНТАЖ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

інвентарний №

97
07

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання; найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Матеріали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Монтаж металопластикових окон							
1	Демонтаж деревянных оконных рам. и косоуров	б/ч	шт	8				
2	Монтаж трехстворчатых металлопластиковых окон из пятикамерного профиля с 1 открываемой створкой с двойным стеклопакетом 2000*2500мм	б/ч	шт	8				
					окна металлопластиковые	шт	8	
					анкера 80*10мм	шт	44	
					закладные	шт	22	
					монтажная пена	шт	8	
3	Устройство наружных откосов шириной 200мм	б/ч	м/п	56 / 63 / 112	саморезы быстрый монтаж 6*6	шт	100	
					песок	т	0,4	
					цемент	т	0,1	
					краска эмаль белая	кг	10	
					грунтовка	кг	10	
4	Устройство внутренних откосов шириной 200мм	б/ч	м/п	56 / 63 / 112	гипсокартон	м2	36	
					саморезы быстрый монтаж 6*6	шт	400	
					саморезы по гипсокартону 6*30	шт	400	
					профиль	м/п	102	
					штативка для гипсокартона	кг	400	
					краска акриловая белая	кг	5	
5	Монтаж подоконника 2000*500мм		шт	8	подоконник	шт	8	

01 04 2026

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання; найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Материали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
6	Монтаж отгивов 2000*500мм		шт	8	отгив 2000*500мм	шт	8	
					саморезы Быстрый монтаж 6*6	шт	40	
7	Вывоз мусора		т	3				

с мусора в мусорный бак

Керівник цеху вловлювання

Григор

Косенко А.В.

(структурний підрозділ)

(П.І.Б.)

СКЛАВ:

Механік цеху вловлювання

Телеп

Телеп А.С.

(структурний підрозділ)

(П.І.Б.)

Головний механік - начальник ВГМ

Червинський

Червинський Д.А.

(П.І.Б.)