

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з виробництва

В.О. Кизило

підпис, ініціали, прізвище)

"09" "09" 2024 р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ПРАТ "ЮЖКОКС". Заміна вікон 14 одн. Будівля гаражу інв. №180.

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Прорізи			
	=====			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	161	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	32,39	
3	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	33,5	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	32,39	
6	Блок віконний металопластиковий одностулковий, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, склопакет 4-16-4i (енергозбереження) фурнітура GU (Німеччина) білий	м2	32,39	
7	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	12	
8	Анкер розпірний М8 10х120 мм 5 шт.	шт	112	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	33,5	
10	Відлив з полімерним покриттям 3100х100 мм білий	м	33,5	
11	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	180	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12,15	
13	Підвіконня Унипласт 400х20 мм білий	м	12,15	
14	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	3	

Склав:

Механік АТЦ  Борисюк С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів:

Начальник АТЦ  Орел В.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головний механік

 Червинський Д.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]