

Підприємство \_\_\_\_\_ ПРАТ «ЮЖКОКС»  
Цех (підрозділ) \_\_\_\_\_ ЕСЦ

Відомість дефектів *Л75*

Директор з інжинірингу \_\_\_\_\_  
*А.І.Мілов*  
«21» \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2024

Монтаж лінії живлення від ДЕС до РУСН, секція 5 ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2024 р. Енергосигловий цех

№ п/п	Найменування апарату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	2	3	4	5	6	7	8
1	Прокладання кабелю ВВГ 3х150+1х75 (2 нитки)	м	140				
2	Кабель ВВГ 3х150+1х75				м	140	
3	Улаштування захисту виходу кабелю із генератора	м	8				
4	Швелер 6,5				м	4	
5	Труба гофрована двохшарова ф 50 мм				м	4	
6	Профіль монтажний універсальний 21 2,1 м				шт	5	
7	Установка закладання кінцевого в гумовій рукавичці для кабелів напругою до 1 кВ перерізом жил до 150 мм2	шт	4				
8	Муфта кабельна кінцева 1 кВ 4ПкВтп 75-150 внутрішня без накінецьників				шт	4	
9	Опресування накінецьників кабельних перерізом жил до 250 мм2	шт	16				
10	Накінецьник кабельний мідно-лужковий 150 мм2				шт	12	
11	Накінецьник кабельний мідно-лужковий 75 мм2				шт	4	
12	Прокладання жил проводів перерізом до 150 кв.мм.	шт	16				
13	Привідання жил перерізом до 150 кв.мм.	шт	16				
14	Болт М10х50				шт	20	
15	Гайка 10				шт	20	
16	Шайба під болт М10				шт	40	
17	Установка коробів, установлених по конструкціям, фермам, колонам з кріпленням хомутами, скобами або болтами при довжині короба до 3 м.	м	30				

