

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»(назва організації, що затверджує)
В.о.директора з персоналу та соціальних питань
І.В.Дипка

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« _____ » _____ 2024 р.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

на поточний ремонт ПР покрівлі 22ДПРЧ2ДПРЗ ПРАТ «ЮЖКОКС»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	64	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	64	
3	Виготовлення металоконструкцій покрівель і стін: каркасів покрівельних панелей з гарячекатаних і гнутих профілів, вручну	т	0,475	
4	Кутик рівнополочний 50х50х5мм	т	0,494	
5	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж із застосуванням електрозварювання, вручну	т	0,475	
6	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	64	
7	Паробар'єр Н90	м2	70,4	
8	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж	м2	64	
9	Профнастил Н57 0,5мм	м2	92,8	
10	Саморіз покрівельний 4,8х35 мм	шт	640	
11	Штукатурення стін по сітці	м2	10	
12	Штукатурка цементна	кг	160	
13	Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше пофарбованих простих фасадів по цеглі та бетону з землі та риштувань	м2	10	
14	Фарба фасадна	кг	2,8	

Склав Провідний інженер СПВ В.В.Шерекіна
(посада, підпис (ініціали, прізвище))[посада, підпис
(ініціали,
прізвище)]Перевірив Начальник СПВ В.О.Холошенко
(посада, підпис (ініціали, прізвище))