

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коксовий цех

Затверджую: Директор з інжинірингу
А.І. Милов
"26" _____ 2024р.

Відомість дефектів

№ 94 від "26" _____ 2024 р.

Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2025 р. Вуглезавантажувального вагона № 2 інв.№ 16251

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шкафах: провід з кріпленням пражками до приварених на панелях смуг	м	8				
2	Зняття командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6	штука	2				
3	Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6	штука	2				
4	Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6	штука	2				
5	Зняття ключів (перемикачі керування)	штук	5				
6	Установка (перемикачі керування)	штук	5				
7	Ключ бирка ПЕ-221				шт	5	

8	Електроди, ф 3/2,5 кг								
9	Від'єднання жил перерізом до 150 кв.мм.	штук	11			упак.	1		
10	Установлення наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 150 кв.мм.	штук	11						
11	Накінецьник кабельний мідний 120 кв.мм					шт	3		
12	Накінецьник кабельний мідний 150 кв.мм					шт	8		
13	Болт метрич, шест.гол, ст 5,8 (ЦБ) 10,0х50					шт	11		
14	Гайка (ЦБ) М10					шт	11		
15	Шайба плоска (ЦБ) М10					шт	22		
16	Приєднання жил перерізом до 150 кв.мм.	штук	11						
17	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А.	штук	2						
18	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А.	штук	2						
19	Контактор КТ-6033 380 В 250 А					шт	2		
20	Болт метрич, шест.гол, ст 5,8 (ЦБ) 10,0х50					шт	30		
21	Гайка (ЦБ) М10					шт	30		
22	Шайба плоска (ЦБ) М10					шт	60		
23	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування	схема	1						
24	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	4						
25	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	14						
26	Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електроприводом з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт II категорії складності	шт	1						
27	Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з кількістю комутаційних елементів до 20	шт	7						
28	Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електроприводом з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт II категорії складності	шт	1						

29	Нападка струмового захисту на електромагнітних реле	шт	4				
----	---	----	---	--	--	--	--

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірів:

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

Головний енергетик

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко



