

Затверджую:
Головний енергетик

Д.А. Кадук

(підпис П.І.Б.)

«10» 01 2025 г

ВИДОМОСТЬ ДЕФЕКТІВ

На капитальный ремонт
(вид ремонту)

Электрооборудование конвейера К-1Р
(назва об'єкту) інв.№16207

| № п/п | Перелік робіт, які необхідно виконати; назва деталей, яким необхідно заміна або реставрація | Объем робіт | | | Матеріали | | | Примітка |
|-------|---|-------------|----------|---------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| | | № чертежа | Од. вим. | Кіл-сть | Назва | Од. вим. | кількість | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Демонтаж электродвигателя | | шт | 2 | | | | |
| 2 | Монтаж электродвигателя | | шт | 2 | 4А 250-М6 55кВт/ч 1000об/мин. | шт | 2 | Заказчик |
| | Демонтаж электродвигателя | | шт | 1 | | | | |
| | Монтаж электродвигателя | | шт | 1 | ВАО 7,5 кВт/ч 1000 об/мин. | шт | 1 | Заказчик |
| 3 | Демонтаж кабельных сетей сечение 50-95 мм2 | | м | 450 | | | | |
| 4 | Монтаж кабельных сетей сечение 75-95 мм2 | | м | 75 | КАБЕЛЬ АВВГ 3Х70+1Х50 1000В | м | 75 | Заказчик |
| | | | шт | 50 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 70-12.5-13.5-А | шт | 50 | Заказчик |
| | | | шт | 30 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 50-10.5-9.5-М | шт | 30 | Заказчик |
| | | | м | 10 | КАБЕЛЬ КГ 3Х50+1Х16 660В | м | 10 | Заказчик |
| | | | шт | 2 | КОРОбКА ПРОХОДНАЯ ПК 400Х400Х200 | шт | 2 | Заказчик |
| | | | м | 150 | КАБЕЛЬ КГ 3Х16+1Х10 660В | м | 150 | Заказчик |
| | | | м | 120 | Кабель КГ 3*6+1*4 660В | м | 120 | Заказчик |
| 5 | Демонтаж контакторов третьей величины (250А) | | шт | 2 | | | | |
| 6 | Монтаж контакторов третьей величины (250А) | | шт | 2 | Контактор КТ-6033 | шт | 2 | Заказчик |
| | | | кг | 1 | БОЛТ М10Х50 8.8 ГОСТ 7805-70 | кг | 1 | Заказчик |
| | | | кг | 0,2 | ГАЙКА М10 5.0 ГОСТ 5915-70 | кг | 0,2 | Заказчик |
| 7 | Монтаж контакторов второ величины (160А) | | шт | 2 | Контактор КТ-6023 | шт | 2 | Заказчик |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|---|----|------|-----------|
| | | | | | БОЛТ М10Х50 8.8 ГОСТ 7805-70 | кг | 1 | Заказчик |
| | | | | | ГАЙКА М10 5.0 ГОСТ 5915-70 | кг | 0,2 | Заказчик |
| 8 | Монтаж частотного преобразователя 15 кВт | шт | 1 | | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АТВ650D15N4 | шт | 1 | Заказчик |
| 9 | Демонтаж автоматических выключателей до 250А | шт | 2 | | | | | |
| 10 | Монтаж автоматических выключателей | | | | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TERA-SAKI S250-NJ250 250А | шт | 2 | Заказчик |
| | | | | | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TERA-SAKI DS06C10006 6А 1Р | шт | 2 | Заказчик |
| 11 | Демонтаж концевых выключателей | шт | 25 | | | | | |
| 12 | Монтаж концевых выключателей | шт | 25 | | Концевой выключатель КУ 701 | шт | 25 | Заказчик |
| | | шт | 10 | | Концевой выключатель ВК-300 | шт | 10 | Заказчик |
| | | уп | 5 | | Стяжка кабельная металлическая 7,9*680 | уп | 5 | Заказчик |
| | | м | 50 | | Гофра 16мм | м | 50 | Заказчик |
| | | м | 50 | | Гофра 25мм | м | 50 | Заказчик |
| | | м | 300 | | Трос в оплетке 5мм | м | 300 | Заказчик |
| | | шт | 50 | | Зажим для троса дуговой 5мм | шт | 50 | Заказчик |
| 13 | Изготовление кронштейнов для светильников(вес 3,7 кг) | шт | 110 | | УГОЛОК 40Х40Х4 СТ3ПС МЕРА НП | т | 0,27 | Заказчик |
| | | | | | ПОЛОСА СТ3ПС 40Х4 | т | 0,14 | Заказчик |
| 14 | Монтаж кронштейнов | шт | 450 | | АНКЕР РАСПОРНЫЙ SRT8 M8/10X80 | шт | 450 | Заказчик |
| 15 | Демонтаж звонков громкого боя | шт | 10 | | | | | |
| 16 | Монтаж звонков громкого боя | шт | 10 | | Звонок ЗВП-220 | шт | 10 | Заказчик |
| | | шт | 15 | | Оповещатель светозвуковой ДУЭТ С-03-С-220 | шт | 15 | Подрядчик |
| 17 | Демонтаж светильников. | шт | 80 | | | | | |
| 18 | Монтаж светильников | шт | 80 | | Светильник НСП 18ВЕХ 200-111 | шт | 80 | Заказчик |
| | | шт | 80 | | Лампа Vaislon Led 30w E27 | шт | 80 | Заказчик |
| | | шт | 20 | | Прожектор LED 100 | шт | 20 | Заказчик |
| | | шт | 100 | | Распределительная коробка 100*100 | шт | 100 | Заказчик |
| | | шт | 2 | | Датчик света ФР 601 | шт | 2 | Заказчик |
| | | м | 200 | | Провод ПВС 3*6+1*4 (50м в гофре) | м | 200 | Заказчик |
| | | м | 200 | | Провод ПВС 3*2,5 (50м в гофре) | м | 200 | Заказчик |
| | | кг | 5 | | Изолента ПВХ | кг | 5 | Заказчик |
| | | м | 200 | | Кабель КГНВ-М 12*2,5 (по м/к) | м | 200 | Заказчик |
| 19 | Демонтаж кнопок на приводе конвейера | шт | 2 | | | | | |
| 20 | Монтаж кнопок на приводе конвейера | шт | 2 | | ПОСТ КНОПОННЫЙ ПКУ-15-19-121-54 | шт | 2 | Заказчик |
| | Демонтаж реле промежуточных | шт | 8 | | | | | |
| | Монтаж реле промежуточных | шт | 4 | | ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-211 220В | шт | 4 | Заказчик |
| | | | | | ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В | шт | 4 | Заказчик |
| 21 | Демонтаж реле скорости | шт | 1 | | | | | |
| 22 | Монтаж реле скорости | шт | 1 | | Реле Скорости РС-67 | шт | 1 | Заказчик |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---------------------|----|---|----------|
| 23 | Демонтаж датчика скорости | шт | 1 | | | | |
| 24 | Монтаж датчика скорости | шт | 1 | Датчик Скорости ДКС | шт | 1 | Заказчик |
| 25 | Работы производятся в зоне действующего технологического оборудования и разветвлённой сети инженерных коммуникаций с движением технологического транспорта по внутрицеховым путям. | | | | | | |
| | Испытание цепей управления | панель | 1 | | | | |
| | Проверка сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ | шт | 1 | | | | |
| | Проверка защиты прямого действия автоматического выключателя от силового трансформатора с номинальным током до 1000А | шт | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Склад: электрик коксового цеху

Узгоджено: Начальник коксового цеху
(Структурний підрозділ)

(підпис)

С.В. Абрамчук
(п.п.б.)

(підпис)

Р.В. Баранник
(п.п.б.)