



3	Виготовлення м/к драбин	Т	1,16					Сталь кутова 76*76*8	Т	0,46				ТМЦ підрядника
								Сталь кутова 50*50*6	Т	0,4				ТМЦ підрядника
								Сталь листова б=4мм	Т	0,2				ТМЦ підрядника
								Круг сталевий Ф=12мм	Т	0,1				ТМЦ підрядника
								електроди	кг	по нормі				ТМЦ підрядника
								газ пропан	кг	по нормі				ТМЦ підрядника
								кисень	Т	по нормі				ТМЦ підрядника
								Круг відрізний ф231	шт	по нормі				ТМЦ підрядника
								Круг зачісний ф231	шт	по нормі				ТМЦ підрядника
								4	Виготовлення м/к майданчика	Т				5,75

6	Демонтаж м/к в металобрухт (при виконанні робіт із застосуванням монтажного запобіжного поясу та автокрану до 25т	Т	6,5																Техніка підрядника
7	Розрізання конструкторів в брухт. розміри шматка 500х500х300 мм, товщина листа до 6 мм	Т	3,5									кг	по нормі						ТМЦ підрядника
8	Піскоструминне очищення річковим піском зовнішніх поверхонь металоконструкцій	М <sup>2</sup>	270									т	по нормі						ТМЦ підрядника
9	Механізоване покриття ґрунтом Хувер 323 поверхні металевої, перший шар	М <sup>2</sup>	270									кг	по нормі						ТМЦ підрядника
10	Механізоване фарбування металевих погрунтованих поверхонь емалью Хувер 576 [v 2 шарі]	М <sup>2</sup>	270									кг	по нормі						ТМЦ підрядника
11	Вивіз металобрухту на склад металу відстань до 1км	Т	6,5													Кран, Вантажі вка			Техніка підрядника

Умови виробництва: роботи виконуються діючому підприємстві, в зоні діючого обладнання:паропроводи,газопроводи на висоті до 6м та інші.

Начальник ЕСЦ  
(відповідальна особа)

Навроцький Д.О.  
(П.І.Б.)

Інженер з ремонту ЕСЦ  
(відповідальна особа)

Мосьпан Ю.О.  
(П.І.Б.)

Зам.нач.цеху з інжинірінгу  
(відповідальна особа)

Саєнко Ю.В.  
(П.І.Б.)

Головний енергетик-начальник ВГЕ  
(відповідальна особа)

Кадук Д.А.  
(П.І.Б.)

Відомість склав:

Відомість перевірів:

Погоджено: