

Сер. 245(3.9.1)

ПрАТ "ЮЖКОКС"
Вловлювання

Вловлювання

Директор з інжинірингу

06 11 2024 р.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Часть 2

ремонт ПГХ
(антикор.обработка)

На капитальный

инвентарный № 10227

(наименование объекта)

| № п/п | Перелік робіт, які підлягають до виконання;найменування деталей, вимагають заміни або реставрації | № креслення | Об'єм работ | | Материали | | ПРИМІТКА |
|-------|---|-------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|
| | | | одиниця вимірювання | кількість | найменування | одиниця вимірювання | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Піскоструминне очищення м/к майданчиків та драбин | б/ч | м2 | 117,0 | пісок кварцевий | | за нормою |
| 2 | Грунтування поверхонь м/к майданчиків та драбин у два шари | б/ч | м2 | 117,0 | Грунт ХС-068 | кг | 47 |
| | | | | | Розчинник Р-4 | кг | 41 |
| 3 | Фарбування поверхонь м/к майданчиків та драбин у два шари | б/ч | м2 | 117,0 | Емаль ХВ-785 жовта | кг | 20 |
| | | | | | Емаль ХВ-785 синя | кг | 20 |
| | | | | | Розчинник Р-4 | кг | 35 |
| 4 | Піскоструминне очищення поверхонь трубопроводів | б/ч | м2 | 71,0 | пісок кварцевий | | за нормою |
| 5 | Грунтування поверхонь трубопрсводів у два шари | б/ч | м2 | 71,0 | Грунт ХС-068 | кг | 28 |
| | | | | | Розчинник Р-4 | кг | 24 |

Роботи ведуться на чинному металургійному підприємстві у зоні діючого технологічного устаткування.

Керівник цеху вловлювання

Шуплецов Д.С.

(П.І.Б.)

СКЛАВ:

Механік цеху вловлювання

Телеп А.С.

(П.І.Б.)

Головний механік - начальник ВГМ

Червинський Д.А.

(П.І.Б.)

54-119

06.11.2024