

ПрАТ «ЮЖКОКС»
Структурний підрозділ

коксевий цех

Форма СТП ИСМ 7-46

Затверджую:

Головний енергетик

Д.А. Кадук
(підпис П.Б.)

« » 2025 г

ВІДОМОСТЬ ДЕФЕКТІВ

На _____ капитальный ремонт _____ (вид ремонту)		Электроборудование конвейера К-2-1 (назва об'єкту)		інв. №2126				
№ п/п	Перелік робіт, які необхідно виконати; назва деталей, яким необхідно заміна або реставрація	Объем работ		Материали		Примітка		
		№ чертежа	Од. вим.	Кіл-сть	Назва		Од. вим.	Кіл-сть
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж электродвигателя		шт	2				
2	Монтаж электродвигателя		шт	2	ЭЛ-ДВИГ.АО 82-6 28 1000 IM1081	шт	2	Заказчик
	Демонтаж электродвигателя		шт	1				
	Монтаж электродвигателя		шт	1	ВАО 7,5 кВт/ч 1000 об/мин.	шт	1	Заказчик
3	Демонтаж кабельных сетей сечение 50-95 мм2		м	450				
4	Монтаж кабельных сетей сечение 75-95 мм2		м	75	КАБЕЛЬ АВВГ 3Х50+1Х25 1000В	м	400	Заказчик
			шт	50	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 70-12.5-13.5-А	шт	50	Заказчик
			шт	30	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 35-10.5-9.5-М	шт	30	Заказчик
			м	10	КАБЕЛЬ КГ 3Х35+1Х16 660В	м	10	Заказчик
			шт	2	КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ПК 400Х400Х200	шт	2	Заказчик
			м	150	КАБЕЛЬ КГ 3Х16+1Х10 660В	м	200	Заказчик
			м	120	Кабель КГ 3*6+1*4 660В	м	200	Заказчик
5	Демонтаж контакторов третьей величины (250А)		шт	2				
6	Монтаж контакторов третьей величины (250А)		шт	2	Контактор КТ-6033	шт	2	Заказчик
			кг	1	БОЛТ М10Х50 8.8 ГОСТ 7805-70	кг	1	Заказчик
			кг	0,2	ГАЙКА М10 5.0 ГОСТ 5915-70	кг	0,2	Заказчик

7	Монтаж контакторов второ величины (160А)		шт	2	Контактор КТ-6023	шт	2	Заказчик
					БОЛТ М10Х50 8.8 ГОСТ 7805-70	кг	1	Заказчик
					ГАЙКА М10 5.0 ГОСТ 5915-70	кг	0,2	Заказчик
8	Монтаж частотного преобразователя 15 кВт		шт	1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV650D15N4	шт	1	Заказчик
9	Демонтаж автоматических выключателей до 250А		шт	2				
10	Монтаж автоматических выключателей				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TERA SAKI S250-NJ250 250A	шт	2	Заказчик
					ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TERA SAKI DS06C10006 6A 1P	шт	2	Заказчик
11	Демонтаж концевых выключателей		шт	25				
12	Монтаж концевых выключателей		шт	25	Концевой выключатель КУ 701	шт	25	Заказчик
			шт	10	Концевой выключатель ВК-300	шт	10	Заказчик
			уп	5	Стяжка кабельная металлическая 7,9*680	уп	5	Заказчик
			м	50	Гофра 16мм	м	50	Заказчик
			м	50	Гофра 25мм	м	50	Заказчик
			м	300	Трос в оплетке 5мм	м	300	Заказчик
			шт	50	Зажим для троса дуговой 5мм	шт	50	Заказчик
13	Изготовление кронштейнов для светильников(вес 3,7 кг)		шт	110	УГОЛОК 40Х40Х4 СТЗПС МЕРА НП	т	0,27	Заказчик
					ПОЛОСА СТЗПС 40Х4	т	0,14	Заказчик
14	Монтаж кронштейнов		шт	450	АНКЕР РАСПОРНЫЙ SRTR M8/10X80	шт	450	Заказчик
15	Демонтаж звонков громкого боя		шт	10				
16	Монтаж звонков громкого боя		шт	10	Звонок ЗВП-220	шт	10	Заказчик
			шт	15	Оповещатель светозвуковой ДУЭТ С-03-С-220	шт	15	Подрядчик
17	Демонтаж светильников.		шт	80				
18	Монтаж светильников		шт	80	Светильник НСП 18ВЕХ 200-111	шт	60	Заказчик
			шт	80	Лампа Bellson Led 30w E27	шт	80	Заказчик
			шт	20	Прожектор LED 100	шт	20	Заказчик
			шт	100	Распределительная коробка 100*100	шт	100	Заказчик
			шт	2	Датчик света ФР 601	шт	2	Заказчик
			м	200	Провод ПВС 3*6+1*4 (50м в гофре)	м	200	Заказчик
			м	200	Провод ПВС 3*2,5 (50м в гофре)	м	200	Заказчик
			кг	5	Изолента ПВХ	кг	5	Заказчик
			м	200	Кабель КГНВ-М 12*2,5 (по м/к)	м	200	Заказчик
19	Демонтаж кнопок на приводе конвейера		шт	2				
20	Монтаж кнопок на приводе конвейера		шт	2	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ-15-19-121-54	шт	2	Заказчик
	Демонтаж реле промежуточных		шт	8				
	Монтаж реле промежуточных		шт	4	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-211 220В	шт	4	Заказчик

						ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В		шт	4	Заказчик
21	Демонтаж реле скорости		шт	1						
22	Монтаж реле скорости		шт	1		Реле Скорости РС-67		шт	1	Заказчик
23	Демонтаж датчика скорости		шт	1						
24	Монтаж датчика скорости		шт	1		Датчик Скорости ДКС		шт	1	Заказчик
25	Работы производятся в зоне действующего технологического оборудования и разветвлённой сети инженерных коммуникаций с движением технологического транспорта по внутрицеховым путям.									
26	Испытание цепей управления		панель	1						
27	Проверка сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ		шт	1						
28	Проверка защиты прямого действия автоматического выключателя от силового трансформатора с номинальным током до 1000А		шт	1						

Склад: Электрик коксового цеху

Узгоджено: Начальник коксового цеху
(Структурный подраздел)

С.В. Абрамчук
(П.І.Б.)

Р.В. Баранник
(П.І.Б.)