

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Милов

підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 03 20 26 р.

Відомости дефектов № 21

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання .Дверізімна машина №1 .Інв.№4810000037

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ			
1	Зняття електричних машин, масою 0,23т	ел. маш.	1	
2	Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором МтН 312-8 11кВт, 750об/хв	ел. маш.	1	
3	Встановлення електричних машин , масою 0,23 т	ел. маш.	1	
4	Зняття електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
5	Поточний ремонт гальма ТГМ-50	штука	1	
6	Установка електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
7	ПР пускового дросселя	прилад	1	
8	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	30	
9	Гайка М8 6цб	шт	20	
10	Шайба М8	шт	20	
11	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	30	
12	Гайка М10 6цб	шт	30	
13	Шайба М10	шт	20	
14	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
15	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
16	ПР реле керування та захисту	шт	1	
17	Установка реле керування та захисту	шт	1	
18	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
20	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
21	Зняття командоконтролерів ККП1104	штука	1	
22	Поточний ремонт контролера ККП 1104	штука	1	
23	Установка командоконтролерів ККП1104	штука	1	
24	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
25	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	

1	2	3	4	5
26	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
27	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
28	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
29	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
30	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
31	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
32	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПІДВОДУ-ВІДВОДУ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	штука	1	
33	Зняття електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
34	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 5 кВт, 925 об/хв	ел. маш.	1	
35	Встановлення електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
36	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
37	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
38	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
39	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
40	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
41	ПР реле керування та захисту	шт	2	
42	Установка реле керування та захисту	шт	2	
43	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
44	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
45	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
46	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
47	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
48	Установка вимикача хрестового	штука	1	
49	Зняття командоапарата	штука	1	
50	Поточний ремонт КА4658-3У1	штука	1	
51	Установка командоапарата	штука	1	
52	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
53	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
54	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
55	Зняття автоматичних вимикачів	шт	5	
56	ПР автоматичних вимикачів	шт	4	
57	Установка автоматичних вимикачів	шт	5	
58	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
59	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
60	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	3	
61	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІГЕЛЬНИХ ГВІНТІВ	штука	3	
62	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
63	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором МТК 012-6 1,4 кВт, 900 об/хв	ел. маш.	2	
64	Встановлення електричних машин електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
65	Зняття реле керування та захисту	шт	6	
66	ПР реле керування та захисту	шт	5	
67	Установка реле керування та захисту	шт	6	
68	Реле часу багатофункціональне	шт	1	
69	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
70	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	

1	2	3	4	5
71	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
72	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
73	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
74	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
75	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
76	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
77	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
78	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1) МЕХАНІЗМ ЗРИВУ ДВЕРЕЙ	шт	1	
79	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
80	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900 об/хв	ел. маш.	1	
81	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
82	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
83	ПР реле керування та захисту	шт	2	
84	Установка реле керування та захисту	шт	2	
85	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
86	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
87	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
88	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
89	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
90	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
91	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
92	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
93	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
94	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1)	шт	1	
95	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
96	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
97	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБЕРТАННЯ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРІСТРОЮ	штука	2	
98	Зняття електричних машин масою 0,07т	ел. маш.	1	
99	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором АРМ 43-10 0,63кВт,530 об/хв	ел. маш.	1	
100	Встановлення електричних машин масою електричної машини 0,07т	ел. маш.	1	
101	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
102	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
103	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
104	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
105	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
106	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
107	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
108	Контактор AF 26-30-00-13 100-250A DC/AC	шт	1	
109	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
110	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
111	Установка вимикача хрестового	штука	1	
112	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
113	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	

1	2	3	4	5
114	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
115	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
116	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
117	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
118	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОКСОНАПРАВЛЯЮЧОЇ КОРЗИНИ	штука	2	
119	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
120	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
121	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
122	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
123	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
124	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
125	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
126	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
127	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
128	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 25А/1рС	шт	1	
129	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
130	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
131	Установка вимикача кінцевого	штука	3	
132	Вимикач КУ-701 ЕГ МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
133	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
134	ПР реле керування та захисту	шт	1	
135	Установка реле керування та захисту	шт	1	
136	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
137	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
138	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
139	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
140	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
141	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
142	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
143	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
144	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
145	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
146	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
147	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900об/хв	ел. маш.	1	
148	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
149	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
150	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
151	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
152	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
153	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
154	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
155	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	

1	2	3	4	5
156	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
157	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
158	Вимикач ВК-300-БР-11-67У2-21	шт	1	
159	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
160	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
161	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
162	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
163	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
164	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
165	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А	шт	1	
	МЕХАНІЗМ СТИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ВИДКРИТТЯ КЛАПАННИХ КОРОБОК			
166	Зняття електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
167	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 0,18кВт,1500об/хв	ел. маш.	1	
168	Встановлення електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
169	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
170	ПР реле керування та захисту	шт	1	
171	Установка реле керування та захисту	шт	1	
172	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
173	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
174	Контактор КТП-6030 нерух. мідь	шт	5	
175	Контактор КТП-6030 рухом. мідь	шт	5	
176	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
177	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
178	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
179	Установка вимикача кінцевого	штука	1	
180	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
181	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	3	
182	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
	СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МАШИН, ОПЕРАТИВНІ КОЛА, БЛОКУВАННЯ			
183	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
184	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
185	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
186	Перемикач ПЕ-221 У2 исп.2	шт	1	
187	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
188	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
189	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
190	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
191	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
192	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
193	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
194	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
195	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
196	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
197	Зняття трансформатора ТСЗІ 2,5 380/170	трансфор	1	
198	Поточний ремонт трансформатора.	штука	1	
199	Установка трансформатора	трансфор	1	
200	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	1	

1	2	3	4	5
201	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
202	Установка напівпровідникових випрямлячів СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ	штука	1	
203	Зняття світильника.	штук	5	
204	Поточний ремонт світильників	штук	5	
205	Установка світильника.	штук	5	
206	Зняття вимикача	штук	2	
207	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
208	Установка вимикача	штук	2	
209	Зняття трансформатора	трансфор	1	
210	Поточний ремонт трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	штука	1	
211	Установка трансформатора	трансфор	1	
212	Зняття електронагрівачів ПЕТ-2	штук	1	
213	Поточний ремонт електронагрівачів ПЕТ-2	прилад	1	
214	Установка електронагрівачів ПЕТ-2 КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ	штук	1	
215	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
216	Зняття проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	114	
217	Зняття труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
218	Прокладання труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
219	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
220	Провід РКГМ 2,5	м	25	
221	Провід РКГМ 1,5	м	15	
222	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
223	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
224	Оконцеватель А671	шт	100	
225	Зняття терморукавів	м	10	
226	Прокладання терморукавів	м	10	
227	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
228	Рукав термозахисний ф32	м	5	
229	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
230	Зняття коробок клемних	штука	5	
231	Поточний ремонт коробок клемних	штука	5	
232	Установка коробок клемних	штука	5	
233	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
234	Наконечник JG-16/8	шт	5	
235	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
236	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньо заводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

 Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірив:

 Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

 Головний енергетик

Д.А. Кадук

 Головний електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Миров

(підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 03 2026 р.

Відомість дефектів № 22

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання .Дверізімна машина №2 .Інв.№16252

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ			
1	Зняття електричних машин, масою 0,23т	ел. маш.	1	
2	Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором МтН 312-8 11кВт, 750об/хв	ел. маш.	1	
3	Встановлення електричних машин , масою 0,23 т	ел. маш.	1	
4	Зняття електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
5	Поточний ремонт гальма ТГМ-50	штука	1	
6	Установка електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
7	ПР пускового дросселя	прилад	1	
8	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	30	
9	Гайка М8 6цб	шт	20	
10	Шайба М8	шт	20	
11	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	30	
12	Гайка М10 6цб	шт	30	
13	Шайба М10	шт	20	
14	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
15	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
16	ПР реле керування та захисту	шт	1	
17	Установка реле керування та захисту	шт	1	
18	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
20	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
21	Зняття командоконтролерів ККП1104	штука	1	
22	Поточний ремонт контролера ККП 1104	штука	1	
23	Установка командоконтролерів ККП1104	штука	1	
24	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
25	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
26	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	

1	2	3	4	5
27	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
28	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
29	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
30	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
31	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
32	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПІДВОДУ-ВІДВОДУ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	штука	1	
33	Зняття електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
34	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 5 кВт, 925 об/хв	ел. маш.	1	
35	Встановлення електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
36	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
37	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
38	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
39	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
40	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
41	ПР реле керування та захисту	шт	2	
42	Установка реле керування та захисту	шт	2	
43	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
44	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
45	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
46	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
47	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
48	Установка вимикача хрестового	штука	1	
49	Зняття командоапарата	штука	1	
50	Поточний ремонт КА4658-3У1	штука	1	
51	Установка командоапарата	штука	1	
52	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
53	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
54	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
55	Зняття автоматичних вимикачів	шт	5	
56	ПР автоматичних вимикачів	шт	4	
57	Установка автоматичних вимикачів	шт	5	
58	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
59	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
60	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	3	
61	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІГЕЛЬНИХ ГВІНТІВ	штука	3	
62	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
63	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором МТК 012-6 1,4 кВт, 900 об/хв	ел. маш.	2	
64	Встановлення електричних машин електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
65	Зняття реле керування та захисту	шт	6	
66	ПР реле керування та захисту	шт	5	
67	Установка реле керування та захисту	шт	6	
68	Реле часу багатофункціональне	шт	1	
69	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
70	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	

1	2	3	4	5
71	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
72	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
73	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
74	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
75	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
76	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
77	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
78	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1) МЕХАНІЗМ ЗРИВУ ДВЕРЕЙ	шт	1	
79	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
80	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900 об/хв	ел. маш.	1	
81	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
82	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
83	ПР реле керування та захисту	шт	2	
84	Установка реле керування та захисту	шт	2	
85	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
86	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
87	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
88	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
89	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
90	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
91	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
92	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
93	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
94	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1)	шт	1	
95	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
96	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
97	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБЕРТАННЯ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРІСТРОЮ	штука	2	
98	Зняття електричних машин масою 0,07т	ел. маш.	1	
99	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором АРМ 43-10 0,63кВт,530 об/хв	ел. маш.	1	
100	Встановлення електричних машин масою електричної машини 0,07т	ел. маш.	1	
101	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
102	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
103	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
104	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
105	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
106	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
107	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
108	Контактор AF 26-30-00-13 100-250A DC/AC	шт	1	
109	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
110	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
111	Установка вимикача хрестового	штука	1	
112	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
113	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	

1	2	3	4	5
114	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
115	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
116	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
117	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
118	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОКСОНАПРАВЛЯЮЧОЇ КОРЗИНИ	штука	2	
119	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
120	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
121	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
122	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
123	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
124	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
125	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
126	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
127	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
128	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 25А/1рС	шт	1	
129	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
130	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
131	Установка вимикача кінцевого	штука	3	
132	Вимикач КУ-701 ЕГ МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
133	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
134	ПР реле керування та захисту	шт	1	
135	Установка реле керування та захисту	шт	1	
136	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
137	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
138	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
139	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
140	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
141	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
142	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
143	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
144	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
145	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
146	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
147	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт, 900об/хв	ел. маш.	1	
148	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
149	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
150	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
151	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
152	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
153	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
154	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
155	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	

1	2	3	4	5
156	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
157	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
158	Вимикач ВК-300-БР-11-67У2-21	шт	1	
159	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
160	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
161	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
162	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
163	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
164	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
165	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А	шт	1	
	МЕХАНІЗМ СТИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ВИДКРИТТЯ КЛАПАННИХ КОРОБОК			
166	Зняття електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
167	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 0,18кВт, 1500об/хв	ел. маш.	1	
168	Встановлення електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
169	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
170	ПР реле керування та захисту	шт	1	
171	Установка реле керування та захисту	шт	1	
172	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
173	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
174	Контактор КТП-6030 нерух. мідь	шт	5	
175	Контактор КТП-6030 рухом. мідь	шт	5	
176	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
177	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
178	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
179	Установка вимикача кінцевого	штука	1	
180	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
181	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	3	
182	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
	СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МАШИН, ОПЕРАТИВНІ КОЛА, БЛОКУВАННЯ			
183	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
184	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
185	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
186	Перемикач ПЕ-221 У2 исп.2	шт	1	
187	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
188	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
189	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
190	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
191	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
192	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
193	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
194	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
195	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
196	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
197	Зняття трансформатора ТСЗІ 2,5 380/170	трансфор	1	
198	Поточний ремонт трансформатора.	штука	1	
199	Установка трансформатора	трансфор	1	
200	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	1	

1	2	3	4	5
201	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
202	Установка напівпровідникових випрямлячів СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ	штука	1	
203	Зняття світильника.	штук	5	
204	Поточний ремонт світильників	штук	5	
205	Установка світильника.	штук	5	
206	Зняття вимикача	штук	2	
207	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
208	Установка вимикача	штук	2	
209	Зняття трансформатора	трансфор	1	
210	Поточний ремонт трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	штука	1	
211	Установка трансформатора	трансфор	1	
212	Зняття електронагрівачів ПЕТ-2	штук	1	
213	Поточний ремонт електронагрівачів ПЕТ-2	прилад	1	
214	Установка електронагрівачів ПЕТ-2 КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ	штук	1	
215	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
216	Зняття проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	114	
217	Зняття труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
218	Прокладання труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
219	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
220	Провід РКГМ 2,5	м	25	
221	Провід РКГМ 1,5	м	15	
222	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
223	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
224	Оконцеватель А671	шт	100	
225	Зняття терморукавів	м	10	
226	Прокладання терморукавів	м	10	
227	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
228	Рукав термозахисний ф32	м	5	
229	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
230	Зняття коробок клемних	штука	5	
231	Поточний ремонт коробок клемних	штука	5	
232	Установка коробок клемних	штука	5	
233	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
234	Наконечник JG-16/8	шт	5	
235	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
236	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості
2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:

Перевірів:

Відомість дефектів погоджена:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Головний енергетик

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Милов

підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

03

20 06 р.

Відомість дефектів № 23

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання .Дверізімна машина №3 .Інв.№100072

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ			
1	Зняття електричних машин, масою 0,23т	ел. маш.	1	
2	Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором МтН 312-8 11кВт, 750об/хв	ел. маш.	1	
3	Встановлення електричних машин , масою 0,23 т	ел. маш.	1	
4	Зняття електрогидравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
5	Поточний ремонт гальма ТГМ-50	штука	1	
6	Установка електрогидравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
7	ПР пускового дросселя	прилад	1	
8	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	30	
9	Гайка М8 6цб	шт	20	
10	Шайба М8	шт	20	
11	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	30	
12	Гайка М10 6цб	шт	30	
13	Шайба М10	шт	20	
14	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
15	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
16	ПР реле керування та захисту	шт	1	
17	Установка реле керування та захисту	шт	1	
18	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
20	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
21	Зняття командоконтролерів ККП1104	штука	1	
22	Поточний ремонт контролера ККП 1104	штука	1	
23	Установка командоконтролерів ККП1104	штука	1	
24	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
25	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
26	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	

1	2	3	4	5
27	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
28	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
29	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
30	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
31	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
32	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПІДВОДУ-ВІДВОДУ ДВЕРІЗНИМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	штука	1	
33	Зняття електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
34	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 5 кВт, 925 об/хв	ел. маш.	1	
35	Встановлення електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
36	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
37	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
38	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
39	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
40	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
41	ПР реле керування та захисту	шт	2	
42	Установка реле керування та захисту	шт	2	
43	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
44	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
45	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
46	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
47	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
48	Установка вимикача хрестового	штука	1	
49	Зняття командоапарата	штука	1	
50	Поточний ремонт КА4658-ЗУ1	штука	1	
51	Установка командоапарата	штука	1	
52	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
53	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
54	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
55	Зняття автоматичних вимикачів	шт	5	
56	ПР автоматичних вимикачів	шт	4	
57	Установка автоматичних вимикачів	шт	5	
58	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
59	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
60	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	3	
61	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІГЕЛЬНИХ ГВІНТІВ	штука	3	
62	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
63	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором МТК 012-6 1,4 кВт, 900 об/хв	ел. маш.	2	
64	Встановлення електричних машин електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
65	Зняття реле керування та захисту	шт	6	
66	ПР реле керування та захисту	шт	5	
67	Установка реле керування та захисту	шт	6	
68	Реле часу багатофункціональне	шт	1	
69	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
70	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	

1	2	3	4	5
71	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
72	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
73	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
74	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
75	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
76	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
77	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
78	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1) МЕХАНІЗМ ЗРИВУ ДВЕРЕЙ	шт	1	
79	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
80	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900 об/хв	ел. маш.	1	
81	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
82	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
83	ПР реле керування та захисту	шт	2	
84	Установка реле керування та захисту	шт	2	
85	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
86	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
87	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
88	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
89	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
90	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
91	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
92	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
93	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
94	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1)	шт	1	
95	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
96	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
97	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБЕРТАННЯ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИБОРУ	штука	2	
98	Зняття електричних машин масою 0,07т	ел. маш.	1	
99	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором АРМ 43-10 0,63кВт,530 об/хв	ел. маш.	1	
100	Встановлення електричних машин масою електричної машини 0,07т	ел. маш.	1	
101	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
102	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
103	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
104	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
105	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
106	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
107	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
108	Контактор AF 26-30-00-13 100-250A DC/AC	шт	1	
109	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
110	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
111	Установка вимикача хрестового	штука	1	
112	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
113	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	

1	2	3	4	5
114	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
115	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
116	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
117	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
118	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОКСОНАПРАВЛЯЮЧОЇ КОРЗИНИ	штука	2	
119	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
120	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
121	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
122	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
123	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
124	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
125	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
126	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
127	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
128	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 25А/1рС	шт	1	
129	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
130	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
131	Установка вимикача кінцевого	штука	3	
132	Вимикач КУ-701 EG МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
133	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
134	ПР реле керування та захисту	шт	1	
135	Установка реле керування та захисту	шт	1	
136	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
137	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
138	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
139	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
140	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
141	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
142	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
143	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
144	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
145	Вимикач АП50Б-3МТ 25А МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
146	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
147	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт, 900об/хв	ел. маш.	1	
148	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
149	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
150	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
151	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
152	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
153	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
154	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
155	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	

1	2	3	4	5
156	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
157	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
158	Вимикач ВК-300-БР-11-67У2-21	шт	1	
159	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
160	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
161	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
162	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
163	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
164	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
165	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А МЕХАНІЗМ СТИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ВИДКРИТТЯ КЛАПАННИХ КОРОБОК	шт	1	
166	Зняття електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
167	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 0,18кВт,1500об/хв	ел. маш.	1	
168	Встановлення електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
169	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
170	ПР реле керування та захисту	шт	1	
171	Установка реле керування та захисту	шт	1	
172	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
173	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
174	Контактор КТП-6030 нерух. мідь	шт	5	
175	Контактор КТП-6030 рухом. мідь	шт	5	
176	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
177	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
178	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
179	Установка вимикача кінцевого	штука	1	
180	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
181	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	3	
182	Установка перемикачів та кнопок керування СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МАШИН, ОПЕРАТИВНІ КОЛА, БЛОКУВАННЯ	штука	3	
183	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
184	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
185	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
186	Перемикач ПЕ-221 У2 исп.2	шт	1	
187	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
188	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
189	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
190	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
191	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
192	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
193	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
194	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
195	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
196	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
197	Зняття трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	трансфор	1	
198	Поточний ремонт трансформатора.	штука	1	
199	Установка трансформатора	трансфор	1	
200	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	1	

1	2	3	4	5
201	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
202	Установка напівпровідникових випрямлячів СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ	штука	1	
203	Зняття світильника.	штук	5	
204	Поточний ремонт світильників	штук	5	
205	Установка світильника.	штук	5	
206	Зняття вимикача	штук	2	
207	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
208	Установка вимикача	штук	2	
209	Зняття трансформатора	трансфор	1	
210	Поточний ремонт трансформатора ТСЗІ 2,5 380/170	штука	1	
211	Установка трансформатора	трансфор	1	
212	Зняття електронагрівачів ПЕТ-2	штук	1	
213	Поточний ремонт електронагрівачів ПЕТ-2	прилад	1	
214	Установка електронагрівачів ПЕТ-2 КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ	штук	1	
215	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
216	Зняття проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	114	
217	Зняття труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
218	Прокладання труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
219	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
220	Провід РКГМ 2,5	м	25	
221	Провід РКГМ 1,5	м	15	
222	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
223	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
224	Оконцеватель А671	шт	100	
225	Зняття терморукавів	м	10	
226	Прокладання терморукавів	м	10	
227	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
228	Рукав термозахисний ф32	м	5	
229	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
230	Зняття коробок клемних	штука	5	
231	Поточний ремонт коробок клемних	штука	5	
232	Установка коробок клемних	штука	5	
233	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
234	Наконечник JG-16/8	шт	5	
235	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
236	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвекторів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості
2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук


Перевірів:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:



Головний енергетик

Д.А. Кадук



Головний електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Миров

підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 03 2026 р.

Відомість дефектів № 24

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання .Дверізімна машина №4 .Інв.№ 9969

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ			
1	Зняття електричних машин, масою 0,23т	ел. маш.	1	
2	Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором МтН 312-8 11кВт, 750об/хв	ел. маш.	1	
3	Встановлення електричних машин , масою 0,23 т	ел. маш.	1	
4	Зняття електрогидравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
5	Поточний ремонт гальма ТГМ-50	штука	1	
6	Установка електрогидравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
7	ПР пускового дросселя	прилад	1	
8	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	30	
9	Гайка М8 6цб	шт	20	
10	Шайба М8	шт	20	
11	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	30	
12	Гайка М10 6цб	шт	30	
13	Шайба М10	шт	20	
14	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
15	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
16	ПР реле керування та захисту	шт	1	
17	Установка реле керування та захисту	шт	1	
18	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
20	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
21	Зняття командоконтролерів ККП1104	штука	1	
22	Поточний ремонт контролера ККП 1104	штука	1	
23	Установка командоконтролерів ККП1104	штука	1	
24	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
25	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
26	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	

1	2	3	4	5
27	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
28	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
29	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
30	Зняття вимикача кінцевого	шт	1	
31	Поточний ремонт вимикача кінцевого	шт	1	
32	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПІДВОДУ-ВІДВОДУ ДВЕРІЗНИМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	шт	1	
33	Зняття електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
34	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 5 кВт, 925 об/хв	ел. маш.	1	
35	Встановлення електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
36	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	шт	1	
37	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У2	шт	1	
38	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	шт	1	
39	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
40	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
41	ПР реле керування та захисту	шт	2	
42	Установка реле керування та захисту	шт	2	
43	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	шт	2	
44	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	шт	2	
45	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	шт	2	
46	Зняття вимикача хрестового	шт	1	
47	Поточний ремонт вимикача хрестового	шт	1	
48	Установка вимикача хрестового	шт	1	
49	Зняття командоапарата	шт	1	
50	Поточний ремонт КА4658-ЗУ1	шт	1	
51	Установка командоапарата	шт	1	
52	Зняття перемикачів та кнопок керування	шт	2	
53	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	шт	2	
54	Установка перемикачів та кнопок керування	шт	2	
55	Зняття автоматичних вимикачів	шт	5	
56	ПР автоматичних вимикачів	шт	4	
57	Установка автоматичних вимикачів	шт	5	
58	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
59	Зняття вимикача кінцевого	шт	3	
60	Поточний ремонт вимикача кінцевого	шт	3	
61	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІГЕЛЬНИХ ГВІНТІВ	шт	3	
62	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
63	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором МТК 012-6 1,4 кВт, 900 об/хв	ел. маш.	2	
64	Встановлення електричних машин електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
65	Зняття реле керування та захисту	шт	6	
66	ПР реле керування та захисту	шт	5	
67	Установка реле керування та захисту	шт	6	
68	Реле часу багатофункціональне	шт	1	
69	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	шт	2	
70	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	шт	2	

1	2	3	4	5
71	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
72	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
73	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
74	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
75	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
76	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
77	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
78	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36кА(0.63-1) МЕХАНІЗМ ЗРИВУ ДВЕРЕЙ	шт	1	
79	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
80	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900 об/хв	ел. маш.	1	
81	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
82	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
83	ПР реле керування та захисту	шт	2	
84	Установка реле керування та захисту	шт	2	
85	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
86	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
87	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
88	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
89	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
90	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
91	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
92	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
93	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
94	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36кА(0.63-1)	шт	1	
95	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
96	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
97	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБЕРТАННЯ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИБОРУ	штука	2	
98	Зняття електричних машин масою 0,07т	ел. маш.	1	
99	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором АРМ 43-10 0,63кВт,530 об/хв	ел. маш.	1	
100	Встановлення електричних машин масою електричної машини 0,07т	ел. маш.	1	
101	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
102	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
103	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
104	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
105	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
106	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
107	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
108	Контактор AF 26-30-00-13 100-250A DC/AC	шт	1	
109	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
110	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
111	Установка вимикача хрестового	штука	1	
112	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
113	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	

1	2	3	4	5
114	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
115	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
116	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
117	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
118	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОКСОНАПРАВЛЯЮЧОЇ КОРЗИНИ	штука	2	
119	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
120	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
121	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
122	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
123	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
124	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
125	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
126	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
127	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
128	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 25А/1рС	шт	1	
129	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
130	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
131	Установка вимикача кінцевого	штука	3	
132	Вимикач КУ-701 EG МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
133	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
134	ПР реле керування та захисту	шт	1	
135	Установка реле керування та захисту	шт	1	
136	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
137	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
138	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
139	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
140	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
141	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
142	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
143	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
144	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
145	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
146	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
147	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт, 900об/хв	ел. маш.	1	
148	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
149	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
150	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
151	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
152	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
153	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
154	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
155	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	

1	2	3	4	5
156	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
157	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
158	Вимикач ВК-300-БР-11-67У2-21	шт	1	
159	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
160	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
161	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
162	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
163	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
164	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
165	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А	шт	1	
	МЕХАНІЗМ СТИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ВИДКРИТТЯ КЛАПАННИХ КОРОБОК			
166	Зняття електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
167	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 0,18кВт, 1500об/хв	ел. маш.	1	
168	Встановлення електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
169	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
170	ПР реле керування та захисту	шт	1	
171	Установка реле керування та захисту	шт	1	
172	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
173	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
174	Контактор КТП-6030 нерух. мідь	шт	5	
175	Контактор КТП-6030 рухом. мідь	шт	5	
176	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
177	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
178	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
179	Установка вимикача кінцевого	штука	1	
180	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
181	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	3	
182	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
	СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МАШИН, ОПЕРАТИВНІ КОЛА, БЛОКУВАННЯ			
183	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
184	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
185	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
186	Перемикач ПЕ-221 У2 исп.2	шт	1	
187	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
188	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
189	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
190	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
191	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
192	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
193	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
194	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
195	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
196	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
197	Зняття трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	трансфор	1	
198	Поточний ремонт трансформатора.	штука	1	
199	Установка трансформатора	трансфор	1	
200	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	1	

1	2	3	4	5
201	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
202	Установка напівпровідникових випрямлячів СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ	штука	1	
203	Зняття світильника.	штук	5	
204	Поточний ремонт світильників	штук	5	
205	Установка світильника.	штук	5	
206	Зняття вимикача	штук	2	
207	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
208	Установка вимикача	штук	2	
209	Зняття трансформатора	трансфор	1	
210	Поточний ремонт трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	штука	1	
211	Установка трансформатора	трансфор	1	
212	Зняття електронагрівачів ПЕТ-2	штук	1	
213	Поточний ремонт електронагрівачів ПЕТ-2	прилад	1	
214	Установка електронагрівачів ПЕТ-2 КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ	штук	1	
215	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
216	Зняття проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	114	
217	Зняття труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
218	Прокладання труб сталевих, діаметром до 25 мм.	м	26	
219	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
220	Провід РКГМ 2,5	м	25	
221	Провід РКГМ 1,5	м	15	
222	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
223	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
224	Оконцеватель А671	шт	100	
225	Зняття терморукавів	м	10	
226	Прокладання терморукавів	м	10	
227	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
228	Рукав термозахисний ф32	м	5	
229	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
230	Зняття коробок клемних	штука	5	
231	Поточний ремонт коробок клемних	штука	5	
232	Установка коробок клемних	штука	5	
233	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
234	Наконечник JG-16/8	шт	5	
235	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
236	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньо заводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості
2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

Перевірив:

Відомість дефектів погоджена:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Головний енергетик

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Милов

підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 03 2026 р.

Відомість дефектів № 25

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання .Дверізімна машина №5 .Інв.№4810000021

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ			
1	Зняття електричних машин, масою 0,23т	ел. маш.	1	
2	Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором МтН 312-8 11кВт, 750об/хв	ел. маш.	1	
3	Встановлення електричних машин , масою 0,23 т	ел. маш.	1	
4	Зняття електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
5	Поточний ремонт гальма ТГМ-50	штука	1	
6	Установка електрогідравлічного тормоза ТГМ-50	штука	1	
7	ПР пускового дросселя	прилад	1	
8	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	30	
9	Гайка М8 6цб	шт	20	
10	Шайба М8	шт	20	
11	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	30	
12	Гайка М10 6цб	шт	30	
13	Шайба М10	шт	20	
14	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
15	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
16	ПР реле керування та захисту	шт	1	
17	Установка реле керування та захисту	шт	1	
18	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
20	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
21	Зняття командоконтролерів ККП1104	штука	1	
22	Поточний ремонт контролера ККП 1104	штука	1	
23	Установка командоконтролерів ККП1104	штука	1	
24	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
25	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	

1	2	3	4	5
26	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
27	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
28	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
29	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
30	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
31	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
32	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПІДВОДУ-ВІДВОДУ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	штука	1	
33	Зняття електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
34	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 5 кВт, 925 об/хв	ел. маш.	1	
35	Встановлення електричних машин масою 0,15т	ел. маш.	1	
36	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
37	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
38	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
39	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
40	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
41	ПР реле керування та захисту	шт	2	
42	Установка реле керування та захисту	шт	2	
43	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
44	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
45	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
46	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
47	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
48	Установка вимикача хрестового	штука	1	
49	Зняття командоапарата	штука	1	
50	Поточний ремонт КА4658-3У1	штука	1	
51	Установка командоапарата	штука	1	
52	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
53	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
54	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
55	Зняття автоматичних вимикачів	шт	5	
56	ПР автоматичних вимикачів	шт	4	
57	Установка автоматичних вимикачів	шт	5	
58	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
59	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
60	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	3	
61	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІГЕЛЬНИХ ГВІНТІВ	штука	3	
62	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
63	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором МТК 012-6 1,4 кВт, 900 об/хв	ел. маш.	2	
64	Встановлення електричних машин електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	2	
65	Зняття реле керування та захисту	шт	6	
66	ПР реле керування та захисту	шт	5	
67	Установка реле керування та захисту	шт	6	
68	Реле часу багатофункціональне	шт	1	
69	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
70	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	

1	2	3	4	5
71	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
72	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
73	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
74	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
75	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
76	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
77	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
78	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1) МЕХАНІЗМ ЗРИВУ ДВЕРЕЙ	шт	1	
79	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
80	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт,900 об/хв	ел. маш.	1	
81	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
82	Зняття реле керування та захисту	шт	2	
83	ПР реле керування та захисту	шт	2	
84	Установка реле керування та захисту	шт	2	
85	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
86	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
87	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
88	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
89	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
90	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
91	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
92	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
93	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
94	Автоматичні вимикачі EB2 250/3S 250A(36kA(0.63-1)	шт	1	
95	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
96	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
97	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ОБЕРТАННЯ ДВЕРІЗНІМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	штука	2	
98	Зняття електричних машин масою 0,07т	ел. маш.	1	
99	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором АРМ 43-10 0,63кВт,530 об/хв	ел. маш.	1	
100	Встановлення електричних машин масою електричної машини 0,07т	ел. маш.	1	
101	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
102	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
103	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
104	Поточний ремонт панелі керування	панель	1	
105	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
106	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
107	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
108	Контактор AF 26-30-00-13 100-250A DC/AC	шт	1	
109	Зняття вимикача хрестового	штука	1	
110	Поточний ремонт вимикача хрестового	штука	1	
111	Установка вимикача хрестового	штука	1	
112	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
113	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	

1	2	3	4	5
114	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
115	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 3р С16А	шт	1	
116	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
117	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
118	Установка вимикача кінцевого МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОКСОНАПРАВЛЯЮЧОЇ КОРЗИНИ	штука	2	
119	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
120	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
121	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
122	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
123	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
124	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
125	Зняття автоматичних вимикачів	шт	3	
126	ПР автоматичних вимикачів	шт	2	
127	Установка автоматичних вимикачів	шт	3	
128	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 25А/1рС	шт	1	
129	Зняття вимикача кінцевого	штука	3	
130	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
131	Установка вимикача кінцевого	штука	3	
132	Вимикач КУ-701 EG МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
133	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
134	ПР реле керування та захисту	шт	1	
135	Установка реле керування та захисту	шт	1	
136	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
137	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
138	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
139	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
140	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
141	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
142	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
143	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
144	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
145	Вимикач АП50Б-ЗМТ 25А МЕХАНІЗМ ЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ	шт	1	
146	Зняття електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
147	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 2,2 кВт, 900об/хв	ел. маш.	1	
148	Встановлення електричних машин масою 0,085т	ел. маш.	1	
149	Зняття електромагнітного тормоза МП-101У2	штука	1	
150	Поточний ремонт електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
151	Установка електромагнітного тормоза МП-101У	штука	1	
152	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
153	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
154	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
155	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	

1	2	3	4	5
156	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
157	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
158	Вимикач ВК-300-БР-11-67У2-21	шт	1	
159	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	2	
160	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
161	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	2	
162	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
163	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
164	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
165	Вимикач АП50Б-3МТ 25А	шт	1	
	МЕХАНІЗМ СТИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ВИДКРИТТЯ КЛАПАННИХ КОРОБОК			
166	Зняття електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
167	Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором 0,18кВт, 1500об/хв	ел. маш.	1	
168	Встановлення електричних машин масою 0,005т	ел. маш.	1	
169	Зняття реле керування та захисту	шт	1	
170	ПР реле керування та захисту	шт	1	
171	Установка реле керування та захисту	шт	1	
172	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
173	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
174	Контактор КТП-6030 нерух. мідь	шт	5	
175	Контактор КТП-6030 рухом. мідь	шт	5	
176	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
177	Зняття вимикача кінцевого	штука	1	
178	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	1	
179	Установка вимикача кінцевого	штука	1	
180	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
181	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	3	
182	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
	СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МАШИН, ОПЕРАТИВНІ КОЛА, БЛОКУВАННЯ			
183	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	3	
184	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	2	
185	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	3	
186	Перемикач ПЕ-221 У2 исп.2	шт	1	
187	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
188	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
189	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	1	
190	Зняття вимикача кінцевого	штука	2	
191	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	2	
192	Установка вимикача кінцевого	штука	2	
193	Зняття автоматичних вимикачів	шт	2	
194	ПР автоматичних вимикачів	шт	1	
195	Установка автоматичних вимикачів	шт	2	
196	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 6 Зр С16А	шт	1	
197	Зняття трансформатора ТСЗІ 2,5 380/170	трансфор	1	
198	Поточний ремонт трансформатора.	штука	1	
199	Установка трансформатора	трансфор	1	
200	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	1	

1	2	3	4	5
201	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
202	Установка напівпровідникових випрямлячів СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ	штука	1	
203	Зняття світильника.	штук	5	
204	Поточний ремонт світильників	штук	5	
205	Установка світильника.	штук	5	
206	Зняття вимикача	штук	2	
207	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
208	Установка вимикача	штук	2	
209	Зняття трансформатора	трансфор	1	
210	Поточний ремонт трансформатора ТСЗИ 2,5 380/170	штука	1	
211	Установка трансформатора	трансфор	1	
212	Зняття електронагрівачів ПЕТ-2	штук	1	
213	Поточний ремонт електронагрівачів ПЕТ-2	прилад	1	
214	Установка електронагрівачів ПЕТ-2 КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ	штук	1	
215	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
216	Зняття проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	114	
217	Зняття труб сталених, діаметром до 25 мм.	м	26	
218	Прокладання труб сталених, діаметром до 25 мм.	м	26	
219	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
220	Провід РКГМ 2,5	м	25	
221	Провід РКГМ 1,5	м	15	
222	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
223	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
224	Оконцеватель А671	шт	100	
225	Зняття терморукавів	м	10	
226	Прокладання терморукавів	м	10	
227	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
228	Рукав термозахисний ф32	м	5	
229	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
230	Зняття коробок клемних	штука	5	
231	Поточний ремонт коробок клемних	штука	5	
232	Установка коробок клемних	штука	5	
233	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
234	Наконечник JG-16/8	шт	5	
235	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
236	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньо заводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук


Перевірив:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:



Головний енергетик

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко