ТП СМЯ 7.1.3-46

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"
Підрозділ Коксовий цех

Затверджую
Директор з інжинірингу
_____ А.І. Милов
(підпис)
03 » 07 2026р.

Виконавець ремонту - підрядна організація (згідно з рішенням тендерного комітету)
Тривалість ремонту - згідно з затвердженим графіком ПКІ 2026

Відомість дефектів

на капітальний ремонт (вид ремонту)

Башта гасіння, інв. №596 (Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік та умови виконання робіт, найменування деталей, що вимагають заміни	№ креслення	№ позиції	Обсяг робіт		Деталі та вузли					Матеріали			машини і механізми	Примітки
						Підлягають заміні			Підлягає демонтажу						
				Од. Вим.	кількість	кількість	вага, кг		кількість	маса всього	Найменування	одиниця виміру	кількість		
							однієї	загал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ: Робота проводиться в діючому цеху коксохімічного виробництва в циклічні зупинки															
Розділ 1. Зовнішня поверхня - бокова стінка. Загальна площа 312,97 м2. Роботи виконуються з самопідйомної колиски															
1.1	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанні робіт на висоті від поверхні землі до 16 м)			м2 пов	168,65										
1.2	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанні робіт на висоті від поверхні землі від 16 до 35 м)			м2 пов	114										
1.3	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанні робіт на висоті від поверхні землі від 36 до 40 м)			м2 пов	30,32										
1.4	Демонтаж прокородованої арматури просторового каркасу, діаметр 10 мм			10 перер	35						Кисень технічний газоподібний	м3	за нормою		
											Пропан-бутан технічний	м3	за нормою		
Розділ 2. Зовнішня поверхня - торцева стіна "А". Загальна площа 182 м2. Роботи виконуються з риштувань ПЕРІ															
2.1	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанні робіт на висоті від поверхні землі до 16 м)			м2 пов	52										
2.2	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанні робіт на висоті від поверхні землі від 16 до 35 м)			м2 пов	130										
2.3	Демонтаж прокородованої арматури просторового каркасу, діаметр 10 мм			10 перер	20						Кисень технічний газоподібний	м3	за нормою		
											Пропан-бутан технічний	м3	за нормою		

54 - 75
03 07 2026

Розділ 3. Зовнішня поверхня - Торцева стіна "Б". Загальна площа 315,32 м2. Роботи виконуються з автогідропідіймача.															
3.1	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанніі робіт на висоті від поверхні землі до 16 м)			м2 пов	99,07										
3.2	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанніі робіт на висоті від поверхні землі від 16 до 35 м)			м2 пов	173										
3.3	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбійних молотків, вертикальна поверхня (при виконанніі робіт на висоті від поверхні землі від 36 до 40 м)			м2 пов	43,25										
3.4	Демонтаж прокородованої арматури просторового каркасу, діаметр 10 мм			10 перер	35						Кисень технічний газоподібний	м3	за нормою		
											Пропан-бутан технічний	м3	за нормою		

Начальник коксового цеху _____ Р.В. Баранник

Механік коксового цеху _____ Р.Ю. Харун

Узгоджено:
Головний механік-начальник ВГМ _____ Д.А. Червинский