

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 5

Затвержую:

Начальник отдела инвестиций и капитального строительства

Кривда А.В.

" " квітня 2019 р.

На текущий ремонт

ремонт

Холод

конечный газовый
(наименования объекта)

инвентарный №

2861

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання; найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Объем работ		Материали	Материали		ПРИМІТКА
			единица вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	2	3	5	6	13	14	15	16
1	Устройство и разборка трубчатых инвентарных лесов	б/ч	м ²	460	-	-	-	-
2	Демонтаж трубопровода фланцевого Ø1220x10 с помощью крана Q=50т б/с	б/ч	п/м/т	42/17,88	-	-	-	-
3	Изготовление трубопровода фланцевого Ø1220x10	б/ч	п/м/т	42/17,88	труба Ø1220x10 фланец Ду1200 отвод Ø1220x10 электроды МР кислород пропан	п/м/т шт шт кг т кг кг	42/17,88 2 1 40	-
4	Монтаж трубопровода фланцевого Ø1200x10 с помощью крана Q=50т б/с	б/ч	п/м/т	42/17,88	болт М20x120 гайка М20	кг кг	30 10	-
5	Демонтаж задвижки фланцевой Ду1200 с помощью крана Q=36т б/с	б/ч	шт/т	1/5,2	-	-	-	-
6	Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 с помощью крана Q=36т	б/ч	шт/т	1/5,2	задвижка Ду1200 болт М20x120 гайка М20	шт кг кг	1 30 10	-
	Покраска трубопровода					кг	10	-

Вход. № 54-245

14 04

19

