

ЧАО «ЮЖКОКС»  
Автотранспортный цех

24.08.19г.  
Механик  
С.С.С.С.С.  
С.С.С.С.С.  
С.С.С.С.С.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На текущий ремонт: Будвля

С.С.С.С.С.

ИНВ. № 180

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

С.С.С.С.С.

«29» 08 2019г.

(вид ремонта)			(наименование объекта)					
№ п/п	Перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации	№	Объем работ		Наименование	единица измерения	Колп-ство	Примечание
			Единица измерения	Колп-чество				
1	Кабинет: Демонтаж трубопроводов отопления Ø57 Демонтаж трубопроводов отопления Ø89 - Монтаж системы отопления	3	4	5	6	7	8	9
			п.м.	32	Труба метал	п.м.	32	
			п.м.	15	Труба метал	п.м.	15	
			п.м.	34	Труба stabi с алюминием Øу40	п.м.	34	59,85
			шт.	2	Угол РР 90°, Øу50	шт.	2	27
			шт.	12	Тройник РР Øу50	шт.	12	30
			шт.	4	Штуцер пластмассовый с перекидной гайкой РР Øу40/1½"	шт.	4	250
			шт.	34	Клипса крепеж РР Øу40	шт.	34	4,80
			шт.	4	Радиатор чугунный 18 секций	шт.	72	1 208,9
			шт.	1	Полотенцесушитель 800Х530/500	шт.	1	2 700
			п.м.	20				
			п.м.	350				
			шт.	13	Панель светодиодная LED 605х605х50	шт.	13	594,27
			шт.	2	Светильник над зеркальный	шт.	2	905,0
			шт.	2	Светильник подвесной - круглый	шт.	2	1 700,0
			шт.	3	Светильник подвесной - тарелка	шт.	3	2 300,0
			шт.	1	Бра настенная поворотная	шт.	1	1 200,0
			шт.	1	Вентилятор вытяжной Q95м.куб./час; 8Вт. ВхШхГ 15,8х15,8х10,93	шт.	1	1 295,0

2	- Монтаж фекальной канализации	шт.	19	Розетки	шт.	19	118,40
		шт.	10	Выключатель	шт.	10	249,43
		п.м.	35	Труба Инсталпласт МТВ Ø110х3, L=3000мм	шт.	12	108,36
	- Монтаж трубопровода питьевой воды гор/хол	шт.	1	Выполнить проем в полу 150х150	шт.	1	
	- Заложить оконные проемы	шт.	2	Выполнить проем в стене 150х150, на высоте 3000 мм	шт.	2	
	Утепление стен и потолка:	п.м.	30	Труба FORA PN20, Ø32х5,4	п.м.	60	33,92
	- Устройство каркасов стен из гнутых оцинкованных профилей CD 3м UD 3м под облицовку плитами из гипсокартона	шт.	2	Шлакоблок стеновой 19х19х39	шт.	50	19,76
		м²	140	Профиль оцинкованный CD 4м	шт.	140	
				Профиль оцинкованный UD 3м	шт.	70	
				Кронштейн П-образный 125мм	шт.	350	
				Кронштейн П-образный 250мм	шт.	175	
				шуруп по металлу 9,5*3,5мм	шт.	10 500	
				шуруп по металлу 25*3,5мм	шт.	10 500	
				Профиль оцинкованный CD 4м	шт.	52	
				Профиль оцинкованный UD 3м	шт.	26	
				Кронштейн П-образный 125мм	шт.	130	
				Кронштейн П-образный 250мм	шт.	65	
				шуруп по металлу 9,5*3,5мм	шт.	3900	
				шуруп по металлу 25*3,5мм	шт.	3900	
	- Устройство каркасов потолка из гнутых оцинкованных профилей CD 3м UD 3м под облицовку плитами из гипсокартона	м²	52,5	Плита минераловатная 100 мм, ВхШ 1000х600, 1 упок.=5 плит	шт.	47	220
	- Утепление стен и потолка под готовым каркасом плитами из минераловаты	м²	141	Гипсокартон влагостойкий 1200х3000х12,5	шт.	47	220
	- Облицовка стен по готовому каркасу плитами из гипсокартона		140		шт.	39	150,46
	- Перетирка штукатурки поверхности стен, откосов	м²	143	Грунтовка глубокопроникающая СТ17 (упак.-10л)	шт.	17	
	- Шпатлевка стен и откосов (с огрунтовкой)	м²	143	Шпатлевка универсальная финишная 30кг	шт.	21	
	- Обклейка стен и полов кафелем	м²	52	Плитка Klinker Mix White 305х305х6, Стена кухня, 1уп.=2,046 м.кв	уп-к	26	169,98
	- Обклейка стен обоями	м²	31,2	Плитка Cersanit Шайнвуд Вайт 18,5х59,8, 1уп.=1 м.кв.	уп-к	32	212,4
				Стены душевая.			
				Плитка Cersanit Конкрит Стайл грей 42х42, 1уп.=1,41 м.кв.	уп-к	5	244,9
				Полы душевая.			
				КНАУФ Флэхендихт гидроизоляция, 5кг	шт.	2	539
				Клей для плитки СМ-11 (5кг)	шт.	72	
	- Демонтаж дверной коробки	м²	137	Клей для виниловых обоев Queurd Флизелин 300 г	шт.	4	107,1
	Установка дверной коробки 180*35	м²	137	Обои виниловые Vlni Ванесса ТФШ1-0931	шт.	13	664,98
	Установка дверной коробки 2000*80	шт.	1	Дверная коробка 2000*80	шт.	1	
		шт.	2	Дверная коробка 180*35 (дерево)	шт.	2	
		шт.	1	Дверная коробка 2000*80 (металл)	шт.	1	
	Установка двери	шт.	1	Дверное полотно 2000*80 (металл)	шт.	1	



Установка двери  -Демонтаж оконного блока Установка блока оконного металлопластикового со стеклопакетами -Установка отливов дождевых на кровли -Выравнивание полов, толщина слоя 5мм -Установка подвесного потолка Амстронг по готовым каркасам -Установка кондиционеров -Установка умывальников -Установка душевой кабины -Установка смесителей  -Установка унитаза	шт.	2	Петли дверные бабочка	шт.	2	
	шт.	1	Ручка дверная с замком	шт.	1	
	шт.	2	Дверное полотно 180*35 (дерево)	шт.	2	
	шт.	4	Петли дверные бабочка	шт.	4	
	шт.	2	Ручка дверная	шт.	2	
	шт.	4	Оконный блок 1700х650	шт.	4	
	шт.	4	Оконный блок со стеклопакетами 1700х650	шт.	4	
	м.	20	Отлив оцинкованный Европрофиль 140х1500 мм	шт.	14	52,26
	м²	55	Смесь для выравнивания пола Keisel 410	шт.	17	199,9
	м²	52,5	Подвесной потолок Амстронг, плита 600х600х7	м²	53	139
	шт.	3	Кондиционер	шт.	3	6 000,0
	шт.	2	Умывальник	шт.	2	1 699,0
	шт.	1	Душевая кабина угловая 1000х1000х1900	шт.	1	4 250,0
	шт.	3	Смеситель кухонный	шт.	1	472
	шт.	1	Смеситель для умывальника	шт.	1	322
	шт.	1	Смеситель для душа	шт.	1	2 727,0
	шт.	1	Унитаз подвесной	шт.	1	1 700,0

Согласовано: Начальник автотранспортного цеха

В.Г. Орел

Составил: Начальник ПСО

Е.В. Супрун