

MEAO

Головний механік-начальник ВГМ

С.П. Глуценко

«23» (нижне)
24
2018г.

ИНВЕНТАРНИЙ № 100047
(Найменування об'єкта)

[illegible]

4	Изготовление и монтаж м/конструкций для усиления опоры балок СБ-7 на отм. = 13,7 м	13367 лист 4	шт тн	1 0,122	Швеллер 18 Швеллер 22 Уголок 75х7 Уголок 63х6 Лист δ= 6 мм Лист δ= 8 Круг Ø 20 Шайба М 20 М 20 Гайка Электроды МР-3 Ø 4	тн тн тн кг кг тн кг кг кг кг	0,024 0,042 0,035 3,68 1,88 0,012 2,9 0,12 0,42 12,3	
5	Монтаж балки Б-1 на отм. + 13,7 м	13367 лист 3	шт тн	1 0,17513	Двутавр 22 Швеллер 18 Уголок 63х6 Лист δ= 4 мм Электроды МР-3 Ø 4	тн тн кг кг кг	0,141 0,025 4,6 4,53 по норме	
6	Изготовление и монтаж м/конструкций для усиление балки в осях В-Д/15-1 на отм. + 12,1 м	13367 лист 5	шт тн	1 0,0771	Круг Ø16 Шайба = М16 Уголок 50х5 Уголок 63х6 Гайка М 16 Кислород и пропан	тн кг тн тн кг	0,014 0,4 0,0264 0,0367 1,2 по норме	
7	Устройство отверстий Ø 18 в ж/бетонной плите t=50 мм (перфорирование отверстий на отм. + 12,1 м	13367 лист 5	шт	24				
8	Изготовление и монтаж м/конструкций для усиления плиты по оси В-Д/15-17 на отм. + 12,1 м	13367 лист 5	шт тн	2 0,159	Круг Ø16 Шайба = М16 Гайка М 16 Уголок 50х5 Уголок 63х6	тн кг кг тн тн	0,013 0,96 1,92 0,088 0,058	
9	Пескоструйная очистка речным песком поверхности м/конструкций на отм. + 13,7 м. с лесов		м ₂	40,67	Песок			по норме

	испытанием) м/конструкций нанесение эмали ЭП 773 за три раза, по одному слою шпатлёвка ЭП 0010 на отм. + 13,7 м.		М ₂	40,67	Грунт-шпатлёвка ЭП 00-10 Растворитель Р-4 Эмаль ЭП 773	кг кг кг	9,5 20 28,4	
11	Установка и разборка наружных металлических трубчатых лесов высотой до 12 м. с перестановкой 5 раз		М ₂	216				
12	Пескоструйная очистка ж/бетонных плит, поверхности потолочная на отм. + 13,7 м. с лесов		М ₂	436,8	Песок			по норме
13	Обеспыливание поверхности ж/бетонных плит, работа с лесов отм. + 13,7 м.		М ₂	436,8				
14	Антикоррозионная защита поверхности арматуры полимерным раствором "Ферросил" потолочная поверхность (2 слоя) на отм. + 13,7 м.		М ₂ м.п.	48/770	"Ферросил"			по норме
5	Восстановление защитного слоя арматуры ж/бетонных конструкций со значительными дефектами толщиной до 20 мм.	13367 лист 5	М ₂	11	"Ремстрим"			по норме
6	Штукатурка потолочной поверхности ж/бетонных плит быстротвердеющей бетонной смесью "Ремстрим" работа с лесов отм. + 13,7		М ₂	436,8	"Ремстрим"			по норме
7	Нанесение (безвоздушным распылением) полимерной композиции "Силор" на оштукатуренную поверхность ж/бетонных плит, работа с лесов отм. + 13,7 м		М ₂	436,8	"Силор"			по норме
}	Наклейка рулонных материалов с применением газовых горелок на слой холодной грунтовки в 1 слой		М ₂	436,8	Аквизол АЛП-СХ-4,0 П Праймер битумный Пропан - бутан	М ₂ кг кг	490 25 42	
	Погрузка мусора в ручную		ТН	2,5				

0	Перевозка мусора до 1 км			тн	2,5					

Производство строительно-монтажных работ будет выполнено на открытой производственной площадке с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, ж/д и автотранспорта.

Погоджено:

Начальник цеха МЕАО
(відповідальна особа)

(підпис)

З.М. Бац
(П.І.Б.)

Відомість склав:

Механік цеха МЕАО
(відповідальна особа)

(підпис)

А.Л. Ворошилов
(П.І.Б.)