

ЧАО "ЮЖКОКС"

Подразделение

Коксовый цех

Исполнитель ремонта,

2019

Продолжительность ремонта

Ведомость дефектов

299

EH

текущий

(вид ремонта)

РЕМОНТ

двери камеры коксования $V=21,6\text{ м}^3$ с коксовой стороны (50 дверей с коксовой стороны)

ИНВ. №

16249

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Снятие болтов, винтов и шпилек. Диаметр резьбы до 20 мм (Кромки дверей)				шт	19200							..		
	Демонтаж нагрузочных узлов			т	44,376	44,376						шт	480		
	Монтаж нагрузочных узлов			т	44,376							шт	480		
												т	0,144		
												т	0,6		
	Демонтаж рамки уплотняющей, масса конструкции до 0,075 т, демонтаж без применения электросварки [в том числе сохранением конструкций (в том числе для открытия доступа к другим конструкциям или ремонту оборудования)]			т	18							шт	240		
	Монтаж рамки уплотняющей, масса конструкции до 0,075 т, монтаж без применения электросварки			т	18							т	2,400		
2	Снятие болтов крепления кирпичедержателей, диаметр резьбы до 20 мм			шт	7920										
3	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 20 мм			шт	7920										
4	Демонтаж кирпичедержателей двери (верхнего - 1шт, среднего 8шт, нижнего - 1шт), масса конструкции до 0,1 т, демонтаж без применения электросварки			т	84,72										
5	Монтаж кирпичедержателей двери (верхнего - 1шт, среднего 8шт, нижнего - 1шт), масса конструкции до 0,1 т, монтаж без применения электросварки			т	84,72							шт	240,000		
												шт	1920,000		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Кирпичедержатель двери нижний	шт	240,000			
											Болт М20х50	т	1,2576			
											Болт М20х90	т	0,3600			
16	Перевозка металлолома на расстояние 2 км			т	116,88											
17	Перевозка мусора до 2 км			т	254,064											
18	Ручная электродуговая сварка нахлесточных и тавровых соединений углеродистой и низколегированной стали, швы Н1 и Т1, катет шва до 5 мм (Установка расширительной рамки из арматуры)			10 м шва	96						Стержневая арматура А-1, диаметр 10 мм	кг	1176,000			
19	Снятие болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 20 мм <i>(установка рамки)</i>			шт	12960											
20	Снятие болтов крепления <i>на жигло и в-рам</i> кирпичедержателей, диаметр резьбы до 20 мм			шт	13920											
21	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 12 мм			шт	14400											
22	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 16 мм			шт	16800											
23	Ручная очистка металлоконструкций элементов зданий и сооружений			м2	320,4											
24	Регулировка дверей коксовых печей перед загрузкой коксовой батареи <i>ремон и ровна после загрузки</i>			дверь	240											

Начальник цеха

Р.А. Негодуйко

Механик цеха

Г.В. Котов

Работы выполнены на действующих
оборудовании