

Структурний підрозділ Вловлювання

Затвержую:

Головний механік – начальник ВГМ

Садунець А.В.

"27" січня 2020 р.

## ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

На демонтаж

ремонт

Здание переработки

(найменування об'єкта)

інвентарний №

96

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання, найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Материали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж м/к кровлі из азбоцементного волнистого листа толщ. 4мм б/с	б/ч	т/м <sup>2</sup>	13,54/432	-	-	-	-
2	Демонтаж м/к колонн Н=30м б/с	б/ч	т	121,3	-	-	-	-
3	Демонтаж м/к "связей" из уголка 150х150х8 б/с	б/ч	т	101	-	-	-	-
4	Демонтаж м/к оконных переплётов б/с	б/ч	т	45,5	-	-	-	-
5	Демонтаж м/к ворот б/с	б/ч	т	23,1	-	-	-	-
6	Демонтаж м/к балок б/с	б/ч	т	56,1	-	-	-	-
7	Демонтаж м/к лестниц б/с	б/ч	т	13	-	-	-	-
8	Разрушение ж/б покрытий и перекрытий гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	428,8	-	-	-	-
9	Разрушение ж/б панелей гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	333,4	-	-	-	-
10	Разрушение ж/б колонн гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	504,075	-	-	-	-
11	Разрушение ж/б ригелей гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	448,9	-	-	-	-
12	Разрушение ж/б балок и перемычек гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	13,01	-	-	-	-
13	Разрушение ж/б лестничных маршей гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	41,22	-	-	-	-
14	Разрушение ж/б конструкций ворот гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	22,9	-	-	-	-
15	Разбивка бетонных полов h=120мм гидромолом Q=3кДж	б/ч	м <sup>3</sup>	656,64	-	-	-	-
16	Погрузка строительного мусора экскаватором	б/ч	т	8055,6	-	-	-	-

