

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "ЮЖКОКС"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 10

на замена окон и дверей фасада

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	=====			
	Демонтажные работы			
	=====			
1	Демонтаж светового табло	шт	1	
2	Демонтаж светильников фасадных	шт	5	
3	Демонтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	т	0,3	
4	Разборка облицовки внутренних откосов из мраморных плит	м2	54,58	
5	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	м3	2,84548	
	=====			
	Заполнение проемов			
	=====			
6	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	т	0,3	
7	Дверной металлопластиковый блок внешний: профильная система TEKNO 73 TI (термоизолированная), петли Loira (4 шт на створку), замок Stubilina с 1 точкой запирания, стеклопакет однокамерный 32 мм прозрачный энергосберегающий, доводчик для дверей GEZE 200, ручка прямая нержавеющая H=2000 полированная, RAL 9006	шт	2	
8	Дверной металлопластиковый блок внутренний: профильная система ALUTECH C48 (без термоизоляции), петли Loira (4 шт на створку), замок Stubilina с 1 точкой запирания, стеклопакет однокамерный 24 мм прозрачный, доводчик для дверей GEZE 200, ручка прямая нержавеющая H=2000 полированная, RAL 9006	шт	2	
9	Витражный металлопластиковый блок 2280x3050: профильная система TEKNO 73 TI (термоизолированная), стеклопакет двухкамерный энергосберегающий 32 мм, RAL 9006	шт.	4	
10	Пена монтажная 750 мл	шт	8	
	=====			
	Наружная отделка			
	=====			
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	5,5	

1	2	3	4	5
12	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
13	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	154	
14	Дисперсионная окраска фасада	м2	27,38	
15	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс для наружных работ (5 грн/кг колорирование)	кг	10,4044	
16	Шпатлевка Ceresit СТ-29	кг	109,52	
17	Грунтовка водоэмульсионная =====	кг	5,476	
	Внутренняя отделка =====			
18	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (50% от площади)	м2	27	
19	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,59	
20	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	742,021	
21	Облицовка откосов, пилястр плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм при количестве плит в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	53	
22	Плиты облицовочные из мрамора б/у	м2	53	
23	Клеящая смесь CM-117	кг	625,4	
24	Грунтовка водоэмульсионная	кг	10,6	
25	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	26,5	
26	Очистка помещений от мусора	т	3	
27	Погрузка мусора вручную =====	т	3	
28	Монтаж светильников фасадных б/у	шт	5	
29	Светильник фасадный б/у	шт	5	
30	Монтаж светового табло б/у	шт	1	
31	Световое табло б/у	шт	1	

Составил:

А. Теловченко В. А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

М. В. Белоусова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]