

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "ЮЖКОКС"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20\_\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт кабинетов

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	=====			
	Стены			
	=====			
1	Демонтаж кондиционера	шт	1	
2	Монтаж кондиционера	шт	1	
3	Кондиционер б/у	шт	1	
4	Разборка облицовки радиаторов из пластиковых панелей шириной до 400 мм	м2	6	
5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1	
6	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	65,32	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	13,064	
8	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,3	
9	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	366	
10	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	65,32	
11	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	68,586	
12	Профили UD	м	57	
13	Профиль CD	м	118	
14	Профиль ES	шт	111	
15	Дюбель 6х60	шт	201	
16	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	411	
17	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	700	
18	Стеклолента для армирования стыков	м	56	
19	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	65,32	
20	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	48,99	
21	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	48,99	
22	Сетка шлифовальная	шт	56	
23	Грунтовка водоземлюсионная	кг	13,064	
24	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	65,32	
25	Клей флизелиновый для обоев	кг	1	
26	Обои под покраску	м2	75,118	

1	2	3	4	5
27	Улучшенная окраска водоземulsionными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	65,32	
28	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	29,394	
29	Сетка шлифовальная =====	шт	7	
	Проемы =====			
30	Снятие дверных полотен	м2	4,395	
31	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
32	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	4,395	
33	Дверной металлопластиковый блок 1500x2930: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	1	
34	Дюбель 10x160 мм	шт	12	
35	Пена монтажная 750 мл =====	шт	2	
	Откосы =====			
36	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,53	
37	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
38	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	99	
39	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,53	
40	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
41	Профили UD	м	12	
42	Профиль CD	м	9	
43	Профиль ES	шт	6	
44	Дюбель 6x60	шт	42	
45	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	59	
46	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	162	
47	Стеклолента для армирования стыков	м	3	
48	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	3,53	
49	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	2,6475	
50	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	2,6475	
51	Сетка шлифовальная	шт	3	
52	Грунтовка водоземulsionная	кг	0,706	
53	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	3,53	
54	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,5885	
55	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Потолок =====			

1	2	3	4	5
56	Разборка плит потолочных подвесного потолка "Армстронг"	м2	25,76	
57	Демонтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	27,2	
58	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	27,2	
59	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	7	
60	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	7	
61	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	38	
62	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	38	
63	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	22	
64	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	22	
65	Дюбель 6x40	шт	81	
66	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	25,76	
67	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	75	
	=====			
	Пол			
	=====			
68	Разборка деревянных плинтусов	м	19,48	
69	Разборка покрытий полов из штучного паркета	м2	27,2	
70	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	27,2	
71	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	29	
72	Дюбель 6x60	шт	544	
73	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	27,2	
74	Линолеум ПВХ	м2	28,56	
75	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	19,48	
76	Плинтус пластиковый	м	20	
77	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	10	
78	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	41	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
79	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
80	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
81	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
82	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
83	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
84	Муфта d.25	шт	2	
85	Тройник 25x25x25	шт	4	
86	Тройник 50x25x50	шт	2	
87	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
88	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
89	Крепление к стене d.20	шт	10	
90	Дюбель 6x60	шт	20	
91	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
92	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
93	Муфта d.50	шт	1	
94	Тройник 50x25x50	шт	2	
95	Крепление к стене d.50	шт	5	
96	Дюбель 6x60	шт	10	

1	2	3	4	5
97	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
98	Муфта d.50	шт	2	
99	Резьба стальная d.50	шт	2	
100	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
101	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
102	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
103	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,6	
104	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	20	
105	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	8	
106	Комплект футурок 1/2" для радиаторов =====	шт	2	
	Электроснабжение =====			
107	Демонтаж светильников для подвесных потолков "Армстронг"	шт	4	
108	Демонтаж выключателей	шт	1	
109	Демонтаж розеток	шт	15	
110	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	
111	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	15	
112	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	15	
113	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
114	Выключатель двухклавишный	шт	1	
115	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
116	Монтаж светильников LED на потолок	шт	4	
117	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	4	
118	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
119	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
120	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
121	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
122	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
123	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	100	
124	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	100	
125	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	20	
126	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	20	
127	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	80	
128	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup> =====	м	80	
	Проемы =====			
129	Снятие дверных полотен	м <sup>2</sup>	4,35	
130	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	

1	2	3	4	5
131	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	4,35	
132	Дверной металлопластиковый блок 1500х2900: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsch-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	1	
133	Дюбель 10х160 мм	шт	12	
134	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
135	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,19	
136	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,05	
137	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	61	
138	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	2,19	
139	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	2	
140	Профили UD	м	7	
141	Профиль CD	м	6	
142	Профиль ES	шт	4	
143	Дюбель 6х60	шт	26	
144	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	37	
145	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	100	
146	Стеклолента для армирования стыков	м	2	
147	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	2,19	
148	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	1,6425	
149	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	1,6425	
150	Сетка шлифовальная	шт	2	
151	Грунтовка водоэмульсионная	кг	0,438	
152	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	2,19	
153	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	0,9855	
154	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Проемы			
	=====			
155	Снятие дверных полотен	м2	9,72	
156	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4	
157	Снятие наличников	м	22	
158	Установка междверных коробок в каменных стенах	м2	4,14	
159	Коробка дверная	шт	2	
160	Заполнение дверных проемов блоками МДФ	блок	4	
161	Дверной блок МДФ 900х2300 с комплектацией петлями, ручками, замками	шт	4	
162	Дюбель 10х160 мм	шт	32	
163	Пена монтажная 750 мл	шт	4	
164	Наличники	м	22	
	=====			

1	2	3	4	5
	Стены			
	=====			
165	Демонтаж кондиционера	шт	1	
166	Монтаж кондиционера	шт	1	
167	Кондиционер б/у	шт	1	
168	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	57,3	
169	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	11,46	
170	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,3	
171	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	321	
172	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	57,3	
173	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	60,165	
174	Профили UD	м	50	
175	Профиль CD	м	103	
176	Профиль ES	шт	97	
177	Дюбель 6х60	шт	176	
178	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	360	
179	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	614	
180	Стеклолента для армирования стыков	м	49	
181	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	57,3	
182	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	85,95	
183	Сетка шлифовальная	шт	49	
184	Грунтовка водоземлюсионная	кг	11,46	
185	Оклейка стен стеклохолстом	м2	57,3	
186	Стеклохолст армирующий	м2	60	
187	Клей для стеклохолста Eskaro Grover	кг	14,325	
188	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности стеклохолста	м2	57,3	
189	Шпатлевка мультифинишная ACRYL-PUTZ	кг	85,95	
190	Сетка шлифовальная	шт	49	
191	Грунтовка водоземлюсионная	кг	11,46	
192	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	57,3	
193	Грунтовка кварцевая	кг	15	
194	Декоративная штукатурка Feidal Venedigputz	кг	50	
	=====			
	Проемы			
	=====			
195	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	1	
196	Снятие дверных полотен с сохранением	м2	7,2	
197	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
198	Установка пластиковых подоконных досок	м	4	
199	Доски подоконные 300 мм	м	4	
200	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
201	Заполнение дверных проемов блоками МДФ	блок	2	
202	Дверной блок МДФ 1560х2300 б/у	шт	2	
203	Дюбель 10х160 мм	шт	16	
204	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
	=====			
	Откосы			
	=====			

1	2	3	4	5
205	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,5	
206	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
207	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	98	
208	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,5	
209	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
210	Профили UD	м	12	
211	Профиль CD	м	9	
212	Профиль ES	шт	6	
213	Дюбель 6х60	шт	42	
214	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	58	
215	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	160	
216	Стеклолента для армирования стыков	м	3	
217	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	3,5	
218	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	2,625	
219	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	2,625	
220	Сетка шлифовальная	шт	3	
221	Грунтовка водоземлюсионная	кг	0,7	
222	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	3,5	
223	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,575	
224	Сетка шлифовальная	шт	1	
=====				
Потолок				
=====				
225	Разборка плит потолочных подвесного потолка "Армстронг"	м2	31,86	
226	Демонтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	33,3	
227	Устройство обшивки коробов гипсокартонными листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления (короб по периметру приемной)	м2	23,16	
228	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	24	
229	Профили UD	м	77	
230	Профиль CD	м	59	
231	Дюбель 6х60	шт	278	
232	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	386	
233	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	1061	
234	Стеклолента для армирования стыков	м	20	
235	Уголок перфорированный	м	41	
236	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по поверхности из гипсокартона	м2	23,16	
237	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	17,37	
238	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	17,37	
239	Сетка шлифовальная	шт	20	
240	Грунтовка водоземлюсионная	кг	4,632	
241	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	23,16	
242	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	10,422	
243	Сетка шлифовальная	шт	2	

1	2	3	4	5
244	Устройство каркаса одноуровневых натяжных потолков из металлических профилей	м2	19	
245	Устройство натяжных потолков	м2	19	
246	Натяжные потолки в комплекте с профилями =====	м2	19	
	Пол =====			
247	Разборка деревянных плинтусов	м	17,04	
248	Разборка покрытий полов из штучного паркета	м2	33,3	
249	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	33,3	
250	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	35	
251	Дюбель 6x60	шт	666	
252	Устройство покрытий из ламината на шумогидроизоляционной прокладке без проклеивания швов клеем	м2	33,3	
253	Ламинат дуб, класс износостойкости 33	м2	35	
254	Подложка под ламинат пробковая	м2	35	
255	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	17,04	
256	Плинтус пластиковый	м	17,04	
257	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	14	
258	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу =====	шт	50	
	Сантехнические работы =====			
259	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
260	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
261	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
262	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
263	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
264	Муфта d.25	шт	2	
265	Тройник 25x25x25	шт	4	
266	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
267	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
268	Крепление к стене d.20	шт	10	
269	Дюбель 6x60	шт	20	
270	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
271	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
272	Муфта d.50	шт	1	
273	Тройник 50x25x50	шт	2	
274	Крепление к стене d.50	шт	5	
275	Дюбель 6x60	шт	10	
276	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
277	Муфта d.50	шт	2	
278	Резьба стальная d.50	шт	2	
279	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
280	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
281	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	



1	2	3	4	5
282	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,6	
283	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	20	
284	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8х220 белый (паков.)	шт	8	
285	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	2	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
286	Демонтаж светильников для подвесных потолков "Армстронг"	шт	4	
287	Демонтаж выключателей	шт	2	
288	Демонтаж розеток	шт	15	
289	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	
290	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	15	
291	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	15	
292	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
293	Выключатель двухклавишный	шт	2	
294	Коробка установочная под гипсокартон	шт	2	
295	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
296	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
297	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
298	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
299	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
300	Монтаж точечных светильников, количество ламп 1 шт.	шт	35	
301	Светильник точечный светодиодный	шт	35	
302	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	190	
303	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	190	
304	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	110	
305	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	110	
306	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	80	
307	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup>	м	80	
	=====			
	Стены			
	=====			
308	Демонтаж кондиционера	шт	1	
309	Монтаж кондиционера	шт	1	
310	Кондиционер б/у	шт	1	
311	Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с обшивкой плитами изоляционными и панелями	м <sup>2</sup>	9,3	
312	Разборка обшивки стен панелями по деревянной обрешетке	м <sup>2</sup>	35,226	
313	Разборка облицовки стен из плит изоляционных	м <sup>2</sup>	23,484	
314	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	8,648	
315	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,2	
316	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	242	

1	2	3	4	5
317	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	43,24	
318	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	45,402	
319	Профили UD	м	38	
320	Профиль CD	м	78	
321	Профиль ES	шт	74	
322	Дюбель 6х60	шт	133	
323	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	272	
324	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	463	
325	Стеклолента для армирования стыков	м	37	
326	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	43,24	
327	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	32,43	
328	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	32,43	
329	Сетка шлифовальная	шт	37	
330	Грунтовка водоземлюсионная	кг	8,648	
331	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	43,24	
332	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,37	
333	Обои под покраску	м2	49,726	
334	Улучшенная окраска водоземлюсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	43,24	
335	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	19,458	
336	Сетка шлифовальная	шт	4	
	=====			
	Проемы			
	=====			
337	Демонтаж металлической двери	т	0,15	
338	Снятие дверных полотен	м2	1,87	
339	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
340	Снятие наличников	м	5,1	
341	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
342	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м2	7,82	
343	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	1	
344	Демонтаж металлоконструкций решетки	т	0,1	
345	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,565	
346	Дверной металлопластиковый блок 950х2700: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsch-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	1	
347	Дюбель 10х160 мм	шт	10	
348	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
349	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	3,91	
350	Блоки оконные 2100х1860, двойной стеклопакет	шт	1	
351	Дюбель 10х160 мм	шт	10	
352	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
353	Установка пластиковых подоконных досок	м	2,1	
354	Доски подоконные 300 мм	м	2,15	
355	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			

1	2	3	4	5
	Откосы			
	=====			
356	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,57	
357	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
358	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	100	
359	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,57	
360	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
361	Профили UD	м	12	
362	Профиль CD	м	9	
363	Профиль ES	шт	6	
364	Дюбель 6х60	шт	43	
365	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	60	
366	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	164	
367	Стеклолента для армирования стыков	м	3	
368	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	3,57	
369	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	2,6775	
370	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	2,6775	
371	Сетка шлифовальная	шт	3	
372	Грунтовка водоземлюсионная	кг	0,714	
373	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	3,57	
374	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,6065	
375	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
376	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	1,19	
377	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,03	
378	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	33	
379	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по штукатурке	м2	1,19	
380	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	0,5355	
381	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
382	Разборка обшивки потолков из изоляционных плит	м2	15,9	
383	Разборка каркасов акустических конструкций потолков	м2	15,9	
384	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	15,9	
385	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	6	
386	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	4	
387	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	22	
388	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	22	
389	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	13	
390	Дюбель 6х40 "Бербац"	шт	13	
391	Дюбель 6х40	шт	47	
392	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	14,82	
393	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	43	

1	2	3	4	5
	=====			
	Пол			
	=====			
394	Разборка деревянных плинтусов	м	20,7	
395	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	15,9	
396	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	3	
397	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0213	
398	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0088608	
399	Песок природный, обогащенный	м3	0,024708	
400	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	15,9	
401	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	17	
402	Дюбель 6x60	шт	318	
403	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	15,9	
404	Линолеум ПВХ	м2	16,7	
405	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	15,6	
406	Плинтус пластиковый	м	15,8	
407	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
408	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	24	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
409	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1	
410	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
411	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	6	
412	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
413	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
414	Муфта d.25	шт	2	
415	Тройник 25x25x25	шт	4	
416	Тройник 50x25x50	шт	2	
417	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
418	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
419	Крепление к стене d.20	шт	10	
420	Дюбель 6x60	шт	20	
421	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
422	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
423	Муфта d.50	шт	1	
424	Тройник 50x25x50	шт	2	
425	Крепление к стене d.50	шт	5	
426	Дюбель 6x60	шт	10	
427	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
428	Муфта d.50	шт	2	
429	Резьба стальная d.50	шт	2	
430	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
431	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
432	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
433	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	1,08	
434	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	6	
435	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	2	
436	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	1	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
437	Демонтаж светильников	шт	3	
438	Демонтаж выключателей	шт	2	
439	Демонтаж розеток	шт	8	
440	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
441	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	8	
442	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	8	
443	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
444	Выключатель двухклавишный	шт	1	
445	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
446	Монтаж светильников LED на потолок	шт	3	
447	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	3	
448	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
449	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
450	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
451	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
452	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
453	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	55	
454	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	55	
455	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	15	
456	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	15	
457	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	40	
458	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	40	
	=====			
	Стены			
	=====			
459	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (10% от площади)	м <sup>2</sup>	23,924	
460	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,5	
461	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	670	
462	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	239,24	
463	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	251,202	
464	Профили UD	м	208	
465	Профиль CD	м	431	
466	Профиль ES	шт	407	
467	Дюбель 6x60	шт	734	
468	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	1505	

1	2	3	4	5
469	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	2562	
470	Стеклолента для армирования стыков	м	206	
471	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	239,24	
472	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	358,86	
473	Сетка шлифовальная	шт	203	
474	Грунтовка вододисперсионная	кг	47,848	
475	Оклейка стен стеклохолстом	м2	239,24	
476	Стеклохолст армирующий	м2	251	
477	Клей для стеклохолста Eskaro Grover	кг	59,81	
478	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности стеклохолста	м2	239,24	
479	Шпатлевка мультифинишная ACRYL-PUTZ	кг	358,86	
480	Сетка шлифовальная	шт	203	
481	Грунтовка вододисперсионная	кг	47,848	
482	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	126,8	
483	Грунтовка кварцевая	кг	32	
484	Декоративная штукатурка мозаичная Ceresit CT 77	кг	507	
485	Улучшенная окраска вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	112,44	
486	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	51	
487	Сетка шлифовальная	шт	11	
	=====			
	Проемы			
	=====			
488	Снятие дверных полотен	м2	24,97	
489	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	
490	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	22,31	
491	Дверной металлопластиковый блок 1510x2955: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	5	
492	Дюбель 10x160 мм	шт	59	
493	Пена монтажная 750 мл	шт	5	
494	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,66	
495	Дверной металлопластиковый блок 900x2955: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	1	
496	Дюбель 10x160 мм	шт	7	
497	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
498	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	10,7	

1	2	3	4	5
499	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,2	
500	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	300	
501	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	10,7	
502	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	11	
503	Профили UD	м	36	
504	Профиль CD	м	27	
505	Профиль ES	шт	18	
506	Дюбель 6х60	шт	128	
507	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	178	
508	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	490	
509	Стеклолента для армирования стыков	м	9	
510	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	10,7	
511	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	8,025	
512	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	8,025	
513	Сетка шлифовальная	шт	9	
514	Грунтовка водоземлюсионная	кг	2,14	
515	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	10,7	
516	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	4,815	
517	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
518	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	10,5	
519	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	35	
520	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	249,9	
521	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	86,4	
522	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	26	
523	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	20	
524	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	120	
525	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	120	
526	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	69	
527	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	69	
528	Дюбель 6х40	шт	257	
529	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	79,2	
530	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	231	
	=====			
	Пол			
	=====			
531	Разборка цементных плитусов	м	67,6	
532	Насечка поверхности пола	м2	86,4	
533	Обработка пола адгезионным составом	м2	86,4	
534	Бетонконтакт	кг	43,2	
535	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	86,4	
536	Клей для плитки CM-11	кг	449,28	
537	Грунтовка водоземлюсионная	кг	17,28	
538	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	39,2256	
539	Плитка 600х600 мм	м2	88,128	
540	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	624	

1	2	3	4	5
541	Устройство плитусов из плиток керамических	м	67,6	
542	Клей для плитки CM-11	кг	5,3	
543	Грунтовка водоземлюсионная	кг	2,028	
544	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	4,6	
545	Плитка 600х600 мм	м2	10,34	
546	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	73	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
547	Демонтаж светильников	шт	10	
548	Демонтаж выключателей	шт	2	
549	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
550	Выключатель двухклавишный	шт	2	
551	Коробка установочная под гипсокартон	шт	2	
552	Монтаж светильников LED на потолок	шт	20	
553	Светодиодный светильник 60х60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	20	
554	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
555	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
556	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
557	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
558	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
559	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	120	
560	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	120	
561	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротрубу	м	120	
562	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2	м	120	
	=====			
	Стены			
	=====			
563	Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	117	
564	Разборка прямой части деревянных поручней	м	16	
565	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	18,06	
566	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,4	
567	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumi MPI 25	кг	506	
568	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	110	
569	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	115,5	
570	Профили UD	м	96	
571	Профиль CD	м	198	
572	Профиль ES	шт	187	
573	Дюбель 6х60	шт	338	
574	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	692	
575	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	1178	
576	Стеклолента для армирования стыков	м	95	



1	2	3	4	5
577	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	110	
578	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	165	
579	Сетка шлифовальная	шт	94	
580	Грунтовка водоэмульсионная	кг	22	
581	Оклейка стен стеклохолстом	м2	110	
582	Стеклохолст армирующий	м2	116	
583	Клей для стеклохолста Eskaro Grover	кг	27,5	
584	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности стеклохолста	м2	110	
585	Шпатлевка мультифинишная ACRYL-PUTZ	кг	165	
586	Сетка шлифовальная	шт	94	
587	Грунтовка водоэмульсионная	кг	22	
588	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	35	
589	Грунтовка кварцевая	кг	9	
590	Декоративная штукатурка мозаичная Ceresit CT 77	кг	140	
591	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	75	
592	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	34	
593	Сетка шлифовальная	шт	8	
	=====			
	Откосы			
	=====			
594	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	4,2	
595	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
596	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	118	
597	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	4,2	
598	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
599	Профили UD	м	14	
600	Профиль CD	м	11	
601	Профиль ES	шт	7	
602	Дюбель 6х60	шт	50	
603	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	70	
604	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	192	
605	Стеклолента для армирования стыков	м	4	
606	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	4,2	
607	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	3,15	
608	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	3,15	
609	Сетка шлифовальная	шт	4	
610	Грунтовка водоэмульсионная	кг	0,84	
611	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	4,2	
612	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,89	
613	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Пол			
	=====			

1	2	3	4	5
614	Разборка цементных плитусов	м	27,4	
615	Насечка поверхности пола и ступеней	м2	40,61	
616	Обработка пола адгезионным составом	м2	40,61	
617	Бетонконтакт	кг	20,305	
618	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	18,41	
619	Клей для плитки CM-11	кг	95,732	
620	Грунтовка водоэмульсионная	кг	3,682	
621	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	8,35814	
622	Плитка 600х600 мм	м2	18,7782	
623	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	133	
624	Устройство покрытий ступеней и подступенков из керамических плиток размером 30х30 см на растворе из сухой клеящей смеси	м2	22,2	
625	Клей для плитки CM-11	кг	115,44	
626	Грунтовка водоэмульсионная	кг	4,44	
627	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	10,1232	
628	Плитка 600х600 мм	м2	22,644	
629	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	160	
630	Устройство плитусов из плиток керамических	м	27,4	
631	Клей для плитки CM-11	кг	21,372	
632	Грунтовка водоэмульсионная	кг	0,822	
633	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	1,87416	
634	Плитка 600х600 мм	м2	4,1922	
635	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	30	
	=====			
	Потолок			
	=====			
636	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	3,6	
637	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	12	
638	Шпатлевка минеральная Ceresit CT-29	кг	85,68	
639	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	31,1	
640	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	8	
641	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	8	
642	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	43	
643	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	43	
644	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	25	
645	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	25	
646	Дюбель 6х40	шт	92	
647	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	31,1	
648	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	91	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
649	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
650	Выключатель двухклавишный	шт	1	
651	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
652	Монтаж светильников LED на потолок	шт	6	
653	Светодиодный светильник 60х60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	6	
654	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
655	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
656	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	

1	2	3	4	5
657	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
658	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
659	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	120	
660	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	120	
661	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	120	
662	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup> =====	м	120	
	Стены =====			
663	Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м <sup>2</sup>	86	
664	Демонтаж лестницы на чердак	т	0,1	
665	Очистка металлических поверхностей лестницы щетками	м <sup>2</sup>	4	
666	Огрунтовка металлических поверхностей лестницы за один раз грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	4	
667	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00036	
668	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м <sup>2</sup>	4	
669	Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая	т	0,00152	
670	Монтаж лестницы на чердак б/у	т	0,1	
671	Лестница металлическая б/у	т	0,1	
672	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	15,8	
673	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,4	
674	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	442	
675	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	79	
676	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	82,95	
677	Профили UD	м	69	
678	Профиль CD	м	142	
679	Профиль ES	шт	134	
680	Дюбель 6х60	шт	243	
681	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	497	
682	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	846	
683	Стеклолента для армирования стыков	м	68	
684	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	79	
685	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	118,5	
686	Сетка шлифовальная	шт	67	
687	Грунтовка водоземлюсионная	кг	15,8	
688	Оклейка стен стеклохолстом	м <sup>2</sup>	79	
689	Стеклохолст армирующий	м <sup>2</sup>	83	
690	Клей для стеклохолста Eskaro Grover	кг	19,75	
691	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности стеклохолста	м <sup>2</sup>	79	
692	Шпатлевка мультифинишная ACRYL-PUTZ	кг	118,5	
693	Сетка шлифовальная	шт	67	
694	Грунтовка водоземлюсионная	кг	15,8	

1	2	3	4	5
695	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	28	
696	Грунтовка кварцевая	кг	7	
697	Декоративная штукатурка мозаичная Ceresit CT 77	кг	112	
698	Улучшенная окраска водоземulsionными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	51	
699	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	23	
700	Сетка шлифовальная =====	шт	5	
	Откосы =====			
701	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	4,2	
702	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
703	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	118	
704	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	4,2	
705	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
706	Профили UD	м	14	
707	Профиль CD	м	11	
708	Профиль ES	шт	7	
709	Дюбель 6x60	шт	50	
710	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	70	
711	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	192	
712	Стеклолента для армирования стыков	м	4	
713	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	4,2	
714	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	3,15	
715	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	3,15	
716	Сетка шлифовальная	шт	4	
717	Грунтовка водоземulsionная	кг	0,84	
718	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	4,2	
719	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,89	
720	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Пол =====			
721	Разборка цементных плинтусов	м	22,8	
722	Насечка поверхности пола и ступеней	м2	40,61	
723	Обработка пола адгезионным составом	м2	40,61	
724	Бетонконтакт	кг	20,305	
725	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	7,46	
726	Клей для плитки CM-11	кг	38,792	
727	Грунтовка водоземulsionная	кг	1,492	
728	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	3,38684	
729	Плитка 600x600 мм	м2	7,6092	
730	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	54	
731	Устройство покрытий ступеней и подступенков из керамических плиток размером 30x30 см на растворе из сухой клеящей смеси	м2	12,8	

1	2	3	4	5
732	Клей для плитки CM-11	кг	66,56	
733	Грунтовка вододисперсионная	кг	2,56	
734	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	5,8368	
735	Плитка 600х600 мм	м2	13,056	
736	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	92	
737	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	22,8	
738	Клей для плитки CM-11	кг	1,78	
739	Грунтовка вододисперсионная	кг	0,684	
740	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	1,55	
741	Плитка 600х600 мм	м2	3,49	
742	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	25	
	=====			
	Потолок			
	=====			
743	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	2,1	
744	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	7	
745	Шпатлевка минеральная Ceresit CT-29	кг	49,98	
746	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	18	
747	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	6	
748	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	4	
749	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	24	
750	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	24	
751	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	14	
752	Дюбель 6х40 "Бербац"	шт	14	
753	Дюбель 6х40	шт	53	
754	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	18	
755	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	53	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
756	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
757	Выключатель двухклавишный	шт	1	
758	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
759	Монтаж светильников LED на потолок	шт	4	
760	Светодиодный светильник 60х60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	4	
761	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
762	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
763	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
764	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
765	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
766	Прокладка виниловых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	80	
767	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	80	
768	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротрубу	м	80	
769	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2	м	80	
	=====			
	Стены			
	=====			

1	2	3	4	5
770	Демонтаж кондиционера	шт	1	
771	Монтаж кондиционера	шт	1	
772	Кондиционер б/у	шт	1	
773	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	68,8	
774	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	13,76	
775	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,3	
776	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	385	
777	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	68,8	
778	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	72,24	
779	Профили UD	м	60	
780	Профиль CD	м	124	
781	Профиль ES	шт	117	
782	Дюбель 6х60	шт	211	
783	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	433	
784	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	737	
785	Стеклолента для армирования стыков	м	59	
786	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	68,8	
787	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	51,6	
788	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	51,6	
789	Сетка шлифовальная	шт	58	
790	Грунтовка вододисперсионная	кг	13,76	
791	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	68,8	
792	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,58	
793	Обои под покраску	м2	79,12	
794	Улучшенная окраска вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	68,8	
795	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	30,96	
796	Сетка шлифовальная	шт	7	
	=====			
	Откосы			
	=====			
797	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	5,4	
798	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
799	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	151	
800	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,4	
801	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	6	
802	Профили UD	м	18	
803	Профиль CD	м	14	
804	Профиль ES	шт	9	
805	Дюбель 6х60	шт	65	
806	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	90	
807	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	247	
808	Стеклолента для армирования стыков	м	5	
809	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	5,4	
810	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	4,05	

1	2	3	4	5
811	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	4,05	
812	Сетка шлифовальная	шт	5	
813	Грунтовка вододисперсионная	кг	1,08	
814	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	5,4	
815	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	2,43	
816	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
817	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	3,6	
818	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	12	
819	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	85,68	
820	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	33,3	
821	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	8	
822	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	8	
823	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	47	
824	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	47	
825	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	27	
826	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	27	
827	Дюбель 6х40	шт	99	
828	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	31,14	
829	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	91	
	=====			
	Пол			
	=====			
830	Разборка деревянных плинтусов	м	22,3	
831	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	33,3	
832	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	7	
833	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0497	
834	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0206752	
835	Песок природный, обогащенный	м3	0,057652	
836	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	33,3	
837	Плита OSB 2500х1250х15 мм	м2	35	
838	Дюбель 6х60	шт	666	
839	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	33,3	
840	Линолеум ПВХ	м2	34,97	
841	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	22,3	
842	Плинтус пластиковый	м	22,5	
843	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	12	
844	Винт самонарезающий 3,5х35 по металлу	шт	50	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
845	Демонтаж регистров из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки регистра 57 мм	м	8	
846	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	6	
847	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	

1	2	3	4	5
848	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	6	
849	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	6	
850	Муфта d.25	шт	1	
851	Тройник 25x25x25	шт	2	
852	Тройник 50x25x50	шт	1	
853	МРН ф 25x3/4"	шт	2	
854	Американка (сгон прямой) 25	шт	2	
855	Крепление к стене d.20	шт	6	
856	Дюбель 6x60	шт	12	
857	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
858	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
859	Муфта d.50	шт	1	
860	Тройник 50x25x50	шт	2	
861	Крепление к стене d.50	шт	5	
862	Дюбель 6x60	шт	10	
863	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
864	Муфта d.50	шт	2	
865	Резьба стальная d.50	шт	3	
866	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	1	
867	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
868	Кран шаровый ф 25 мм	шт	1,8	
869	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	10	
870	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	4	
871	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	1	
872	Комплект футурок 1/2" для радиаторов =====			
	Электроснабжение =====			
873	Демонтаж светильников	шт	3	
874	Демонтаж выключателей	шт	2	
875	Демонтаж розеток	шт	12	
876	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	
877	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	20	
878	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	2	
879	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
880	Выключатель двухклавишный	шт	2	
881	Коробка установочная под гипсокартон	шт	6	
882	Монтаж светильников LED на потолок	шт	6	
883	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	1	
884	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
885	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	3	
886	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	1	
887	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	



1	2	3	4	5
888	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
889	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	130	
890	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	130	
891	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	30	
892	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	30	
893	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	100	
894	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup> =====	м	100	
	Стены =====			
895	Демонтаж кондиционера	шт	1	
896	Монтаж кондиционера	шт	1	
897	Кондиционер б/у	шт	1	
898	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	50,6	
899	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	10,12	
900	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,2	
901	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	283	
902	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	50,6	
903	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	53,13	
904	Профили UD	м	44	
905	Профиль CD	м	91	
906	Профиль ES	шт	86	
907	Дюбель 6х60	шт	155	
908	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	318	
909	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	542	
910	Стеклолента для армирования стыков	м	44	
911	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	50,6	
912	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	37,95	
913	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	37,95	
914	Сетка шлифовальная	шт	43	
915	Грунтовка водоэмульсионная	кг	10,12	
916	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м <sup>2</sup>	50,6	
917	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,43	
918	Обои под покраску	м <sup>2</sup>	58,19	
919	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м <sup>2</sup>	50,6	
920	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	22,77	
921	Сетка шлифовальная =====	шт	5	
	Откосы =====			
922	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	3,83	
923	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,1	
924	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	107	

1	2	3	4	5
925	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,83	
926	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
927	Профили UD	м	13	
928	Профиль CD	м	10	
929	Профиль ES	шт	7	
930	Дюбель 6х60	шт	46	
931	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	64	
932	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	176	
933	Стеклолента для армирования стыков	м	3	
934	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	3,83	
935	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	2,8725	
936	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	2,8725	
937	Сетка шлифовальная	шт	3	
938	Грунтовка водоземulsionная	кг	0,766	
939	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	3,83	
940	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,7235	
941	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
942	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	1,8	
943	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	6	
944	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	42,84	
945	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	16,5	
946	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	6	
947	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	4	
948	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	23	
949	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	23	
950	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	13	
951	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	13	
952	Дюбель 6х40	шт	49	
953	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	15,42	
954	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	45	
	=====			
	Пол			
	=====			
955	Разборка деревянных плинтусов	м	15,5	
956	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	16,5	
957	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	3	
958	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0213	
959	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0088608	
960	Песок природный, обогащенный	м3	0,024708	
961	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	16,5	
962	Плита OSB 2500х1250х15 мм	м2	17	
963	Дюбель 6х60	шт	330	
964	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	16,5	
965	Линолеум ПВХ	м2	17,33	

1	2	3	4	5
966	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	15,5	
967	Плинтус пластиковый	м	15,7	
968	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
969	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	25	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
970	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1	
971	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	6	
972	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
973	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	6	
974	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	6	
975	Муфта d.25	шт	1	
976	Тройник 25x25x25	шт	2	
977	Тройник 50x25x50	шт	1	
978	МРН ф 25x3/4"	шт	2	
979	Американка (сгон прямой) 25	шт	2	
980	Крепление к стене d.20	шт	6	
981	Дюбель 6x60	шт	12	
982	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
983	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
984	Муфта d.50	шт	1	
985	Тройник 50x25x50	шт	2	
986	Крепление к стене d.50	шт	5	
987	Дюбель 6x60	шт	10	
988	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
989	Муфта d.50	шт	2	
990	Резьба стальная d.50	шт	2	
991	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	3	
992	Кран пластик ф 25 мм	шт	1	
993	Кран шаровый ф 25 мм	шт	2	
994	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	1,8	
995	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	10	
996	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	4	
997	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	1	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
998	Демонтаж коробов пластиковых	м	25	
999	Демонтаж открытой электропроводки	м	55	
1000	Демонтаж светильников	шт	3	
1001	Демонтаж выключателей	шт	1	
1002	Демонтаж розеток	шт	6	
1003	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
1004	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	6	

1	2	3	4	5
1005	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	6	
1006	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1007	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1008	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1009	Монтаж светильников LED на потолок	шт	3	
1010	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	3	
1011	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1012	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1013	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1014	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1015	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1016	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	55	
1017	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	55	
1018	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	15	
1019	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	15	
1020	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	40	
1021	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	40	
	=====			
	Стены			
	=====			
1022	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1023	Монтаж кондиционера	шт	1	
1024	Кондиционер б/у	шт	1	
1025	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	86,1	
1026	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	17,22	
1027	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,4	
1028	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	482	
1029	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	86,1	
1030	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	90,405	
1031	Профили UD	м	75	
1032	Профиль CD	м	155	
1033	Профиль ES	шт	146	
1034	Дюбель 6x60	шт	264	
1035	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	542	
1036	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	922	
1037	Стеклолента для армирования стыков	м	74	
1038	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	86,1	
1039	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	64,575	
1040	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	64,575	
1041	Сетка шлифовальная	шт	73	
1042	Грунтовка водоэмульсионная	кг	17,22	
1043	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м <sup>2</sup>	86,1	
1044	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,73	

1	2	3	4	5
1045	Обои под покраску	м2	99	
1046	Улучшенная окраска водоземulsionными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	86,1	
1047	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	38,745	
1048	Сетка шлифовальная	шт	9	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1049	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	8,2	
1050	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,2	
1051	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	230	
1052	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	8,2	
1053	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	9	
1054	Профили UD	м	27	
1055	Профиль CD	м	21	
1056	Профиль ES	шт	14	
1057	Дюбель 6x60	шт	98	
1058	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	137	
1059	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	376	
1060	Стеклолента для армирования стыков	м	7	
1061	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	8,2	
1062	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	6,15	
1063	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	6,15	
1064	Сетка шлифовальная	шт	7	
1065	Грунтовка водоземulsionная	кг	1,64	
1066	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	8,2	
1067	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	3,69	
1068	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
1069	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	6	
1070	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	20	
1071	Шпатлевка минеральная Ceresit CT-29	кг	142,8	
1072	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	49,2	
1073	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	10	
1074	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	12	
1075	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	69	
1076	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	69	
1077	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	39	
1078	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	39	
1079	Дюбель 6x40	шт	146	
1080	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	44,88	
1081	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	131	
	=====			
	Пол			

1	2	3	4	5
	=====			
1082	Разборка деревянных плинтусов	м	28,3	
1083	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	49,2	
1084	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	10	
1085	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,071	
1086	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,029536	
1087	Песок природный, обогащенный	м3	0,08236	
1088	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	49,2	
1089	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	52	
1090	Дюбель 6x60	шт	984	
1091	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	49,2	
1092	Линолеум ПВХ	м2	51,66	
1093	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	28,3	
1094	Плинтус пластиковый	м	28,6	
1095	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	16	
1096	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	74	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
1097	Демонтаж радиаторов чугунных массой до 80 кг	шт	2	
1098	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
1099	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1100	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
1101	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
1102	Муфта d.25	шт	2	
1103	Тройник 25x25x25	шт	4	
1104	Тройник 50x25x50	шт	2	
1105	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
1106	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
1107	Крепление к стене d.20	шт	10	
1108	Дюбель 6x60	шт	20	
1109	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1110	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1111	Муфта d.50	шт	1	
1112	Тройник 50x25x50	шт	2	
1113	Крепление к стене d.50	шт	5	
1114	Дюбель 6x60	шт	10	
1115	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1116	Муфта d.50	шт	2	
1117	Резьба стальная d.50	шт	2	
1118	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
1119	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
1120	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
1121	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,6	

1	2	3	4	5
1122	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	20	
1123	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8х220 белый (паков.)	шт	8	
1124	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	2	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
1125	Демонтаж коробов пластиковых	м	30	
1126	Демонтаж открытой электропроводки	м	90	
1127	Демонтаж светильников	шт	4	
1128	Демонтаж выключателей	шт	2	
1129	Демонтаж розеток	шт	10	
1130	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	28	
1131	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	28	
1132	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	28	
1133	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
1134	Выключатель двухклавишный	шт	2	
1135	Коробка установочная под гипсокартон	шт	2	
1136	Монтаж светильников LED на потолок	шт	12	
1137	Светодиодный светильник 60х60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	12	
1138	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1139	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1140	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1141	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1142	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1143	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	210	
1144	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	210	
1145	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	70	
1146	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	70	
1147	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	140	
1148	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup>	м	140	
	=====			
	Стены			
	=====			
1149	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1150	Монтаж кондиционера	шт	1	
1151	Кондиционер б/у	шт	1	
1152	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	38,13	
1153	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	7,626	
1154	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,2	
1155	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	214	
1156	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	38,13	
1157	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	40	
1158	Профили UD	м	33	

1	2	3	4	5
1159	Профиль CD	м	69	
1160	Профиль ES	шт	65	
1161	Дюбель 6х60	шт	117	
1162	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	240	
1163	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	408	
1164	Стеклолента для армирования стыков	м	33	
1165	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	38,13	
1166	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	28,5975	
1167	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	28,5975	
1168	Сетка шлифовальная	шт	32	
1169	Грунтовка водоэмульсионная	кг	7,626	
1170	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	38,18	
1171	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,32	
1172	Обои под покраску	м2	44	
1173	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	38,13	
1174	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	17,1585	
1175	Сетка шлифовальная	шт	4	
=====				
Проемы				
=====				
1176	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
1177	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м2	3,08	
1178	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	1	
1179	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	3,08	
1180	Блоки оконные 1776х1735, двойной стеклопакет	шт	1	
1181	Дюбель 10х160 мм	шт	8	
1182	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
1183	Установка пластиковых подоконных досок	м	1,8	
1184	Доски подоконные 300 мм	м	1,84	
1185	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
=====				
Откосы				
=====				
1186	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,6	
1187	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
1188	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	101	
1189	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,6	
1190	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4	
1191	Профили UD	м	12	
1192	Профиль CD	м	9	
1193	Профиль ES	шт	6	
1194	Дюбель 6х60	шт	43	
1195	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	60	
1196	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	165	
1197	Стеклолента для армирования стыков	м	5	



1	2	3	4	5
1198	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	3,6	
1199	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	2,7	
1200	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	2,7	
1201	Сетка шлифовальная	шт	3	
1202	Грунтовка водоэмульсионная	кг	0,72	
1203	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	3,6	
1204	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,62	
1205	Сетка шлифовальная	шт	1	
1206	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	1,05	
1207	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,02	
1208	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	29	
1209	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по штукатурке	м2	1,05	
1210	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	0,4725	
1211	Сетка шлифовальная	шт	1	
	Потолок			
1212	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	1,8	
1213	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	6	
1214	Шпатлевка минеральная Ceresit CT-29	кг	42,84	
1215	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	10,9	
1216	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	4	
1217	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	3	
1218	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	15	
1219	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	15	
1220	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	9	
1221	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	9	
1222	Дюбель 6x40	шт	32	
1223	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	10,18	
1224	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	30	
	Пол			
1225	Разборка деревянных плинтусов	м	12,3	
1226	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	10,9	
1227	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	2	
1228	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0142	
1229	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0059072	
1230	Песок природный, обогащенный	м3	0,016472	
1231	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	10,9	
1232	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	11	
1233	Дюбель 6x60	шт	218	
1234	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	10,9	

1	2	3	4	5
1235	Линолеум ПВХ	м2	11,45	
1236	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	12,3	
1237	Плинтус пластиковый	м	11	
1238	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
1239	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	16	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
1240	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1	
1241	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	6	
1242	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	6	
1243	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	5	
1244	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	6	
1245	Муфта d.25	шт	1	
1246	Тройник 25x25x25	шт	2	
1247	Тройник 50x25x50	шт	1	
1248	МРН ф 25x3/4"	шт	2	
1249	Американка (сгон прямой) 25	шт	2	
1250	Крепление к стене d.20	шт	6	
1251	Дюбель 6x60	шт	12	
1252	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1253	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1254	Муфта d.50	шт	1	
1255	Тройник 50x25x50	шт	2	
1256	Крепление к стене d.50	шт	5	
1257	Дюбель 6x60	шт	10	
1258	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1259	Муфта d.50	шт	2	
1260	Резьба стальная d.50	шт	2	
1261	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	3	
1262	Кран пластик ф 25 мм	шт	1	
1263	Кран шаровый ф 25 мм	шт	2	
1264	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	1,08	
1265	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	6	
1266	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	4	
1267	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	1	
	Электроснабжение			
	=====			
1268	Демонтаж светильников	шт	2	
1269	Демонтаж выключателей	шт	1	
1270	Демонтаж розеток	шт	6	
1271	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
1272	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	6	
1273	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	6	

1	2	3	4	5
1274	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1275	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1276	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1277	Монтаж светильников LED на потолок	шт	2	
1278	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	2	
1279	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1280	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1281	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1282	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1283	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1284	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	40	
1285	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	40	
1286	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	10	
1287	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	10	
1288	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	30	
1289	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	30	
	=====			
	Проемы			
	=====			
1290	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
1291	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м <sup>2</sup>	10,53	
1292	Снятие бетонных подоконных досок	м <sup>2</sup>	1	
1293	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м <sup>2</sup> из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м <sup>2</sup>	2,16	
1294	Блоки оконные 1238x1747, двойной стеклопакет	шт	1	
1295	Дюбель 10x160 мм	шт	8	
1296	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
1297	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м <sup>2</sup> из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м <sup>2</sup>	3,1	
1298	Блоки оконные 1759x1765, двойной стеклопакет	шт	1	
1299	Дюбель 10x160 мм	шт	8	
1300	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
1301	Установка пластиковых подоконных досок	м	3	
1302	Доски подоконные 300 мм	м	3,06	
1303	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1304	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	5,5	
1305	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,1	
1306	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	154	

1	2	3	4	5
1307	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,5	
1308	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	6	
1309	Профили UD	м	18	
1310	Профиль CD	м	14	
1311	Профиль ES	шт	9	
1312	Дюбель 6х60	шт	66	
1313	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	92	
1314	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	252	
1315	Стеклолента для армирования стыков	м	5	
1316	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	5,5	
1317	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	4,125	
1318	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	4,125	
1319	Сетка шлифовальная	шт	5	
1320	Грунтовка водоэмульсионная	кг	1,1	
1321	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	5,5	
1322	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	2,475	
1323	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
1324	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	1,95	
1325	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,04	
1326	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	55	
1327	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по штукатурке	м2	1,95	
1328	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	0,8775	
1329	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Стены =====			
1330	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1331	Монтаж кондиционера	шт	1	
1332	Кондиционер б/у	шт	1	
1333	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	69,7	
1334	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	13,94	
1335	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,3	
1336	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	390	
1337	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	69,7	
1338	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	73,185	
1339	Профили UD	м	61	
1340	Профиль CD	м	125	
1341	Профиль ES	шт	118	
1342	Дюбель 6х60	шт	214	
1343	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	438	
1344	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	746	
1345	Стеклолента для армирования стыков	м	60	

1	2	3	4	5
1346	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	69,7	
1347	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	52,275	
1348	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	52,275	
1349	Сетка шлифовальная	шт	59	
1350	Грунтовка водоэмульсионная	кг	13,94	
1351	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	69,7	
1352	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,59	
1353	Обои под покраску	м2	80	
1354	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	69,7	
1355	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	31,365	
1356	Сетка шлифовальная	шт	7	
	=====			
	Проемы			
	=====			
1357	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
1358	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м2	18,9	
1359	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	2	
1360	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	9,45	
1361	Блоки оконные 1750x1800, двойной стеклопакет	шт	3	
1362	Дюбель 10x160 мм	шт	24	
1363	Пена монтажная 750 мл	шт	3	
1364	Установка пластиковых подоконных досок	м	5,3	
1365	Доски подоконные 300 мм	м	5,4	
1366	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1367	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	7,6	
1368	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,2	
1369	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	213	
1370	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	7,6	
1371	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	8	
1372	Профили UD	м	25	
1373	Профиль CD	м	19	
1374	Профиль ES	шт	13	
1375	Дюбель 6x60	шт	91	
1376	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	127	
1377	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	348	
1378	Стеклолента для армирования стыков	м	7	
1379	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	7,6	
1380	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	5,7	
1381	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	5,7	
1382	Сетка шлифовальная	шт	6	
1383	Грунтовка водоэмульсионная	кг	1,52	

1	2	3	4	5
1384	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	7,6	
1385	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	3,42	
1386	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
1387	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	3,2	
1388	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
1389	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	90	
1390	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по штукатурке	м2	3,2	
1391	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	1,44	
1392	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Потолок =====			
1393	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	3,6	
1394	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	12	
1395	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	85,68	
1396	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	30,7	
1397	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	9	
1398	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	7	
1399	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	42	
1400	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	42	
1401	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	25	
1402	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	91	
1403	Дюбель 6х40	шт	28,54	
1404	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	83	
1405	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм =====	шт		
	Пол =====			
1406	Разборка деревянных плинтусов	м	23,6	
1407	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	30,7	
1408	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	6	
1409	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0426	
1410	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0177216	
1411	Песок природный, обогащенный	м3	0,049416	
1412	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	30,7	
1413	Плита OSB 2500х1250х15 мм	м2	32	
1414	Дюбель 6х60	шт	614	
1415	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	30,7	
1416	Линолеум ПВХ	м2	32,24	
1417	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	23,6	
1418	Плинтус пластиковый	м	23,8	
1419	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	10	
1420	Винт самонарезающий 3,5х35 по металлу =====	шт	46	

1	2	3	4	5
	Сантехнические работы =====			
1421	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
1422	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
1423	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1424	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
1425	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
1426	Муфта d.25	шт	2	
1427	Тройник 25x25x25	шт	4	
1428	Тройник 50x25x50	шт	2	
1429	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
1430	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
1431	Крепление к стене d.20	шт	10	
1432	Дюбель 6x60	шт	20	
1433	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1434	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1435	Муфта d.50	шт	1	
1436	Тройник 50x25x50	шт	2	
1437	Крепление к стене d.50	шт	5	
1438	Дюбель 6x60	шт	10	
1439	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1440	Муфта d.50	шт	2	
1441	Резьба стальная d.50	шт	2	
1442	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
1443	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
1444	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
1445	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,24	
1446	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	18	
1447	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	8	
1448	Комплект футурок 1/2" для радиаторов =====	шт	2	
	Электроснабжение =====			
1449	Демонтаж светильников	шт	3	
1450	Демонтаж выключателей	шт	1	
1451	Демонтаж розеток	шт	20	
1452	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	
1453	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	20	
1454	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	20	
1455	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1456	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1457	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1458	Монтаж светильников LED на потолок	шт	6	
1459	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200К с лед драйвером	шт	6	

1	2	3	4	5
1460	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1461	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1462	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1463	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1464	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1465	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	130	
1466	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	130	
1467	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	30	
1468	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	30	
1469	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	100	
1470	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup>	м	100	
	=====			
	Стены			
	=====			
1471	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1472	Монтаж кондиционера	шт	1	
1473	Кондиционер б/у	шт	1	
1474	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	52,9	
1475	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	10,58	
1476	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,2	
1477	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	296	
1478	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	52,9	
1479	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	55,55	
1480	Профили UD	м	46	
1481	Профиль CD	м	95	
1482	Профиль ES	шт	90	
1483	Дюбель 6х60	шт	162	
1484	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	333	
1485	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	567	
1486	Стеклолента для армирования стыков	м	45	
1487	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	52,9	
1488	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	39,675	
1489	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	39,675	
1490	Сетка шлифовальная	шт	45	
1491	Грунтовка вододispersионная	кг	10,58	
1492	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м <sup>2</sup>	52,9	
1493	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,45	
1494	Обои под покраску	м <sup>2</sup>	61	
1495	Улучшенная окраска вододispersионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м <sup>2</sup>	52,9	
1496	Краска вододispersионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	23,805	
1497	Сетка шлифовальная	шт	5	
	=====			



1	2	3	4	5
	Откосы			
	=====			
1498	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	5,7	
1499	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
1500	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	160	
1501	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,7	
1502	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	6	
1503	Профили UD	м	19	
1504	Профиль CD	м	14	
1505	Профиль ES	шт	10	
1506	Дюбель 6х60	шт	68	
1507	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	95	
1508	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	261	
1509	Стеклолента для армирования стыков	м	5	
1510	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	5,7	
1511	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	4,275	
1512	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	4,275	
1513	Сетка шлифовальная	шт	5	
1514	Грунтовка вододисперсионная	кг	1,14	
1515	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	5,7	
1516	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	2,565	
1517	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
1518	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	2,4	
1519	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	8	
1520	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	57,12	
1521	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	20,3	
1522	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	7	
1523	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	5	
1524	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	29	
1525	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	29	
1526	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	16	
1527	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	16	
1528	Дюбель 6х40	шт	60	
1529	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	19,22	
1530	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	56	
	=====			
	Пол			
	=====			
1531	Разборка деревянных плинтусов	м	17,7	
1532	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	20,3	
1533	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	4	
1534	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0284	
1535	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0118144	

1	2	3	4	5
1536	Песок природный, обогащенный	м3	0,032944	
1537	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	20,3	
1538	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	21	
1539	Дюбель 6x60	шт	406	
1540	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	20,3	
1541	Линолеум ПВХ	м2	21,32	
1542	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	17,7	
1543	Плинтус пластиковый	м	17,9	
1544	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
1545	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу	шт	27	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
1546	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
1547	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
1548	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1549	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
1550	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
1551	Муфта d.25	шт	2	
1552	Тройник 25x25x25	шт	4	
1553	Тройник 50x25x50	шт	2	
1554	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
1555	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
1556	Крепление к стене d.20	шт	10	
1557	Дюбель 6x60	шт	20	
1558	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1559	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1560	Муфта d.50	шт	1	
1561	Тройник 50x25x50	шт	2	
1562	Крепление к стене d.50	шт	5	
1563	Дюбель 6x60	шт	10	
1564	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1565	Муфта d.50	шт	2	
1566	Резьба стальная d.50	шт	2	
1567	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
1568	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
1569	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
1570	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,6	
1571	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	20	
1572	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	8	
1573	Комплект футорок 1/2" для радиаторов	шт	2	
	Электроснабжение			
	=====			
1574	Демонтаж светильников	шт	3	

1	2	3	4	5
1575	Демонтаж выключателей	шт	1	
1576	Демонтаж розеток	шт	6	
1577	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
1578	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	6	
1579	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	6	
1580	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1581	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1582	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1583	Монтаж светильников LED на потолок	шт	3	
1584	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	3	
1585	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1586	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1587	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1588	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1589	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1590	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	60	
1591	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	60	
1592	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	20	
1593	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	20	
1594	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	40	
1595	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	40	
	=====			
	Стены			
	=====			
1596	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1597	Монтаж кондиционера	шт	1	
1598	Кондиционер б/у	шт	1	
1599	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	52,4	
1600	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	10,48	
1601	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,2	
1602	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	293	
1603	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	52,4	
1604	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	55,02	
1605	Профили UD	м	46	
1606	Профиль CD	м	94	
1607	Профиль ES	шт	89	
1608	Дюбель 6x60	шт	161	
1609	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	330	
1610	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	561	
1611	Стеклолента для армирования стыков	м	45	
1612	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	52,4	
1613	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	39,3	

1	2	3	4	5
1614	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	39,3	
1615	Сетка шлифовальная	шт	45	
1616	Грунтовка водоэмульсионная	кг	10,48	
1617	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	52,4	
1618	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,45	
1619	Обои под покраску	м2	60	
1620	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	52,4	
1621	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	23,58	
1622	Сетка шлифовальная	шт	5	
	=====			
	Проемы			
	=====			
1623	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
1624	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м2	12,96	
1625	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	1	
1626	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	6,48	
1627	Блоки оконные 1800x1800, двойной стеклопакет	шт	2	
1628	Дюбель 10x160 мм	шт	18	
1629	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
1630	Установка пластиковых подоконных досок	м	3,6	
1631	Доски подоконные 300 мм	м	3,7	
1632	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1633	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	5,8	
1634	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
1635	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	162	
1636	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,8	
1637	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	6	
1638	Профили UD	м	19	
1639	Профиль CD	м	15	
1640	Профиль ES	шт	10	
1641	Дюбель 6x60	шт	70	
1642	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	97	
1643	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	266	
1644	Стеклолента для армирования стыков	м	5	
1645	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	5,8	
1646	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	4,35	
1647	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	4,35	
1648	Сетка шлифовальная	шт	5	
1649	Грунтовка водоэмульсионная	кг	1,16	
1650	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	5,8	
1651	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	2,61	

1	2	3	4	5
1652	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
1653	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	2,16	
1654	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,05	
1655	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	60	
1656	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами откосов по штукатурке	м2	2,16	
1657	Краска водоземлюльсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	0,972	
1658	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Потолок =====			
1659	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	2,4	
1660	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	8	
1661	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	57,12	
1662	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	20,2	
1663	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	7	
1664	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	5	
1665	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	28	
1666	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	28	
1667	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	16	
1668	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	16	
1669	Дюбель 6x40	шт	60	
1670	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	18,76	
1671	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм =====	шт	55	
	Пол =====			
1672	Разборка деревянных плинтусов	м	17,6	
1673	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	20,2	
1674	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	4	
1675	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0284	
1676	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0118144	
1677	Песок природный, обогащенный	м3	0,032944	
1678	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	20,2	
1679	Плита OSB 2500x1250x15 мм	м2	21	
1680	Дюбель 6x60	шт	404	
1681	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	20,2	
1682	Линолеум ПВХ	м2	21,21	
1683	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	17,6	
1684	Плинтус пластиковый	м	17,8	
1685	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
1686	Винт самонарезающий 3,5x35 по металлу =====	шт	26	
	Сантехнические работы =====			
1687	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
1688	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	6	

1	2	3	4	5
1689	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1690	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	6	
1691	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	6	
1692	Муфта d.25	шт	1	
1693	Тройник 25x25x25	шт	2	
1694	Тройник 50x25x50	шт	1	
1695	МРН ф 25x3/4"	шт	2	
1696	Американка (сгон прямой) 25	шт	2	
1697	Крепление к стене d.20	шт	6	
1698	Дюбель 6x60	шт	12	
1699	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1700	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1701	Муфта d.50	шт	1	
1702	Тройник 50x25x50	шт	2	
1703	Крепление к стене d.50	шт	5	
1704	Дюбель 6x60	шт	10	
1705	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1706	Муфта d.50	шт	2	
1707	Резьба стальная d.50	шт	2	
1708	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
1709	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
1710	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
1711	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	2,16	
1712	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	12	
1713	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	8	
1714	Комплект футурок 1/2" для радиаторов Электроснабжение	шт	2	
=====				
1715	Демонтаж светильников	шт	2	
1716	Демонтаж выключателей	шт	1	
1717	Демонтаж розеток	шт	12	
1718	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	
1719	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	12	
1720	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	12	
1721	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1722	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1723	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1724	Монтаж светильников LED на потолок	шт	4	
1725	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	4	
1726	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1727	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1728	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	

1	2	3	4	5
1729	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1730	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1731	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	105	
1732	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	105	
1733	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	25	
1734	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	25	
1735	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	80	
1736	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup>	м	80	
	=====			
	Стены			
	=====			
1737	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1738	Монтаж кондиционера	шт	1	
1739	Кондиционер б/у	шт	1	
1740	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	73,9	
1741	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м <sup>2</sup> , толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м <sup>2</sup>	14,78	
1742	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м <sup>3</sup>	0,3	
1743	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	414	
1744	Устройство перегородок на металлическом однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции в жилых и общественных зданиях	м <sup>2</sup>	12,6	
1745	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	26,46	
1746	Профили UD	м	10	
1747	Профиль CD	м	30	
1748	Профиль ES	шт	43	
1749	Дюбель 6х60	шт	77	
1750	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	159	
1751	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	270	
1752	Стеклолента для армирования стыков	м	21	
1753	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	73,9	
1754	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м <sup>2</sup>	77,595	
1755	Профили UD	м	64	
1756	Профиль CD	м	133	
1757	Профиль ES	шт	126	
1758	Дюбель 6х60	шт	227	
1759	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	465	
1760	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	791	
1761	Стеклолента для армирования стыков	м	64	
1762	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м <sup>2</sup>	99,1	
1763	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	74,325	
1764	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	74,325	
1765	Сетка шлифовальная	шт	84	
1766	Грунтовка водоземлюсионная	кг	19,82	
1767	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м <sup>2</sup>	99,1	
1768	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,84	
1769	Обои под покраску	м <sup>2</sup>	114	

1	2	3	4	5
1770	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	99,1	
1771	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	44,595	
1772	Сетка шлифовальная	шт	10	
	=====			
	Проемы			
	=====			
1773	Заполнение дверных проемов блоками МДФ	блок	1	
1774	Дверной блок МДФ 900х2100 с комплектацией петлями, ручками, замками	шт	1	
1775	Дюбель 10х160 мм	шт	8	
1776	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
1777	Наличники	м	10,2	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1778	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	7,7	
1779	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,2	
1780	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	216	
1781	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	7,7	
1782	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	8	
1783	Профили UD	м	26	
1784	Профиль CD	м	20	
1785	Профиль ES	шт	13	
1786	Дюбель 6х60	шт	92	
1787	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	128	
1788	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	353	
1789	Стеклолента для армирования стыков	м	7	
1790	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	7,7	
1791	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	5,775	
1792	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	5,775	
1793	Сетка шлифовальная	шт	7	
1794	Грунтовка водоэмульсионная	кг	1,54	
1795	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	7,7	
1796	Краска водоэмульсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	3,465	
1797	Сетка шлифовальная	шт	1	
	=====			
	Потолок			
	=====			
1798	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	3,6	
1799	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	12	
1800	Шпатлевка минеральная Ceresit CT-29	кг	85,68	
1801	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	35	
1802	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	9	
1803	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	8	
1804	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	48	
1805	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	48	



1	2	3	4	5
1806	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	28	
1807	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	28	
1808	Дюбель 6х40	шт	104	
1809	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	32,84	
1810	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	96	
	=====			
	Пол			
	=====			
1811	Разборка деревянных плинтусов	м	30,6	
1812	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	35	
1813	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	7	
1814	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0497	
1815	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0206752	
1816	Песок природный, обогащенный	м3	0,057652	
1817	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	35	
1818	Плита OSB 2500х1250х15 мм	м2	37	
1819	Дюбель 6х60	шт	700	
1820	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	м2	35	
1821	Линолеум ПВХ	м2	36,75	
1822	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	30,6	
1823	Плинтус пластиковый	м	30,9	
1824	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	16	
1825	Винт самонарезающий 3,5х35 по металлу	шт	46	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
1826	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
1827	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
1828	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1829	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	
1830	Труба полипропиленовая PN 20 d.25х3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
1831	Муфта d.25	шт	2	
1832	Тройник 25х25х25	шт	4	
1833	Тройник 50х25х50	шт	2	
1834	МРН ф 25х3/4"	шт	4	
1835	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
1836	Крепление к стене d.20	шт	10	
1837	Дюбель 6х60	шт	20	
1838	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1839	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50х8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1840	Муфта d.50	шт	1	
1841	Тройник 50х25х50	шт	2	
1842	Крепление к стене d.50	шт	5	
1843	Дюбель 6х60	шт	10	

1	2	3	4	5
1844	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1845	Муфта d.50			
1846	Резьба стальная d.50	шт	2	
1847	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	2	
1848	Кран пластик ф 25 мм	шт	6	
1849	Кран шаровый ф 25 мм	шт	2	
1850	Установка отопительных радиаторов биметаллических	шт	4	
1851	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	кВт	1,8	
1852	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	10	
1853	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	8	
	=====		2	
	Электроснабжение			
	=====			
1854	Демонтаж светильников	шт	3	
1855	Демонтаж выключателей	шт	2	
1856	Демонтаж розеток	шт	8	
1857	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
1858	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	8	
1859	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	8	
1860	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
1861	Выключатель двухклавишный	шт	2	
1862	Коробка установочная под гипсокартон	шт	2	
1863	Монтаж светильников LED на потолок	шт	6	
1864	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	6	
1865	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1866	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1867	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1868	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1869	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	
1870	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	90	
1871	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	90	
1872	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	30	
1873	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	30	
1874	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	60	
1875	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	60	
	=====			
	Стены			
	=====			
1876	Демонтаж кондиционера	шт	1	
1877	Монтаж кондиционера	шт	1	
1878	Кондиционер б/у	шт	1	
1879	Снятие обоев простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	52,9	

1	2	3	4	5
1880	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	10,58	
1881	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,2	
1882	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	296	
1883	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	52,9	
1884	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	55,55	
1885	Профили UD	м	46	
1886	Профиль CD	м	95	
1887	Профиль ES	шт	90	
1888	Дюбель 6x60	шт	162	
1889	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	333	
1890	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	567	
1891	Стеклолента для армирования стыков	м	45	
1892	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	52,9	
1893	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	39,675	
1894	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	39,675	
1895	Сетка шлифовальная	шт	45	
1896	Грунтовка вододispersионная	кг	10,58	
1897	Оклейка стен обоями тисненными и плотными	м2	52,9	
1898	Клей флизелиновый для обоев	кг	0,45	
1899	Обои под покраску	м2	61	
1900	Улучшенная окраска вододispersионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	52,9	
1901	Краска вододispersионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	23,805	
1902	Сетка шлифовальная	шт	5	
	=====			
	Откосы			
	=====			
1903	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	5,7	
1904	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
1905	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	160	
1906	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,7	
1907	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	6	
1908	Профили UD	м	19	
1909	Профиль CD	м	14	
1910	Профиль ES	шт	10	
1911	Дюбель 6x60	шт	68	
1912	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	95	
1913	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	261	
1914	Стеклолента для армирования стыков	м	5	
1915	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	5,7	
1916	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	4,275	
1917	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	4,275	
1918	Сетка шлифовальная	шт	5	
1919	Грунтовка вододispersионная	кг	1,14	

1	2	3	4	5
1920	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	5,7	
1921	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	2,565	
1922	Сетка шлифовальная =====	шт	1	
	Потолок =====			
1923	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски (швы)	м2	2,4	
1924	Заполнение швов между плитами цементным раствором	м шва	8	
1925	Шпатлевка минеральная Ceresit СТ-29	кг	57,12	
1926	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	20,3	
1927	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	7	
1928	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	5	
1929	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	29	
1930	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	29	
1931	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	16	
1932	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	16	
1933	Дюбель 6х40	шт	60	
1934	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	18,86	
1935	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм =====	шт	55	
	Пол =====			
1936	Разборка деревянных плинтусов	м	17,7	
1937	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	20,3	
1938	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	мест	4	
1939	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,0284	
1940	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0118144	
1941	Песок природный, обогащенный	м3	0,032944	
1942	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	м2	20,3	
1943	Плита OSB 2500х1250х15 мм	м2	21	
1944	Дюбель 6х60	шт	406	
1945	Устройство покрытий из ламината на шумогидроизоляционной прокладке без проклеивания швов клеем	м2	20,3	
1946	Ламинат дуб, класс износостойкости 33	м2	21	
1947	Подложка под ламинат пробковая	м2	21	
1948	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	17,7	
1949	Плинтус пластиковый	м	17,9	
1950	Угол внешний, внутренний, окончание, соединитель для плинтусов	шт	8	
1951	Винт самонарезающий 3,5х35 по металлу =====	шт	27	
	Сантехнические работы =====			
1952	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
1953	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	10	
1954	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	5	
1955	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	10	

1	2	3	4	5
1956	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	10	
1957	Муфта d.25	шт	2	
1958	Тройник 25x25x25	шт	4	
1959	Тройник 50x25x50	шт	2	
1960	МРН ф 25x3/4"	шт	4	
1961	Американка (сгон прямой) 25	шт	4	
1962	Крепление к стене d.20	шт	10	
1963	Дюбель 6x60	шт	20	
1964	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	5	
1965	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.50x8,4 мм для горячей воды и отопления	м	5	
1966	Муфта d.50	шт	1	
1967	Тройник 50x25x50	шт	2	
1968	Крепление к стене d.50	шт	5	
1969	Дюбель 6x60	шт	10	
1970	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2	
1971	Муфта d.50	шт	2	
1972	Резьба стальная d.50	шт	2	
1973	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
1974	Кран пластик ф 25 мм	шт	2	
1975	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
1976	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	2,16	
1977	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	12	
1978	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	8	
1979	Комплект футурок 1/2" для радиаторов =====	шт	2	
	Электроснабжение =====			
1980	Демонтаж светильников	шт	2	
1981	Демонтаж выключателей	шт	1	
1982	Демонтаж розеток	шт	6	
1983	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
1984	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	6	
1985	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	6	
1986	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
1987	Выключатель двухклавишный	шт	1	
1988	Коробка установочная под гипсокартон	шт	1	
1989	Монтаж светильников LED на потолок	шт	4	
1990	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	4	
1991	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
1992	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	1	
1993	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	3	
1994	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	1	
1995	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	2	

1	2	3	4	5
1996	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	65	
1997	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	65	
1998	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротрубу	м	25	
1999	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>	м	25	
2000	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубы	м	40	
2001	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup> Проемы =====	м	40	
2002	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную	м3	0,31	
2003	Снятие дверных полотен	м2	13,386	
2004	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	15	
2005	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	33,465	
2006	Дверной металлопластиковый блок 970х2300: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	15	
2007	Дюбель 10х160 мм	шт	121	
2008	Пена монтажная 750 мл =====	шт	15	
	Откосы =====			
2009	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	15,06	
2010	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,3	
2011	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	422	
2012	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	15,06	
2013	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	16	
2014	Профили UD	м	50	
2015	Профиль CD	м	38	
2016	Профиль ES	шт	26	
2017	Дюбель 6х60	шт	181	
2018	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	251	
2019	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	690	
2020	Стеклолента для армирования стыков	м	13	
2021	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	15,06	
2022	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	11,295	
2023	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	11,295	
2024	Сетка шлифовальная	шт	13	
2025	Грунтовка водоземлюсионная	кг	3,012	
2026	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	15,06	
2027	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	6,777	
2028	Сетка шлифовальная	шт	2	

1	2	3	4	5
	=====			
	Проемы			
	=====			
2029	Снятие дверных полотен	м2	30,972	
2030	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8	
2031	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	30,97	
2032	Дверной металлопластиковый блок 1450x2670: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	8	
2033	Дюбель 10x160 мм	шт	82	
2034	Пена монтажная 750 мл	шт	8	
2035	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,565	
2036	Дверной металлопластиковый блок 950x2700: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя темный дуб; сэндвич панель темный дуб	шт	1	
2037	Дюбель 10x160 мм	шт	9	
2038	Пена монтажная 750 мл	шт	1	
	=====			
	Откосы			
	=====			
2039	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	27,3	
2040	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,1	
2041	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	764	
2042	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	27,3	
2043	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	29	
2044	Профили UD	м	91	
2045	Профиль CD	м	69	
2046	Профиль ES	шт	44	
2047	Дюбель 6x60	шт	328	
2048	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	455	
2049	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	1251	
2050	Стеклолента для армирования стыков	м	23	
2051	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	27,3	
2052	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	20,475	
2053	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	20,475	
2054	Сетка шлифовальная	шт	23	
2055	Грунтовка водоземлюсионная	кг	5,46	
2056	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	27,3	
2057	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	12,285	
2058	Сетка шлифовальная	шт	3	

1	2	3	4	5
	=====			
2059	Очистка помещений от мусора	т	26	
2060	Погрузка мусора вручную	т	26	

Составил:

*Нач. отдела СПЗ А.А. Теловников*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]