

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный механик

Садунец А.В.

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 21

на текущий ремонт газотводящей арматуры КБ №6 инв. №16249/5

«03» 04 2020г

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта.	№ чертежа	№ позиции	Объем работ		Детали						Материалы		Примечание	
						Подлежат замене		Подлежат изготовлению							
				Ед. изм.	Кол-во	Количество	Масса, кг	Всего	Вид обработки	Количество	Масса	Наименование	Ед. изм.		Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт газоотводящей арматуры КВ №6 (60 единиц)															
1	Подъём грузов автокраном грузоподъёмностью 10т, высота подъёма 10-12м			т	88,2										
2	Демонтаж вручную м/к защитного экрана стояка (0,03т), с/с			т	1,8										
3	Позлементная установка (60 раз) вручную металлоконструкций временной опоры (0,11т)			т	6,6							Болты М20*120 Гайка М20	шт шт	180 180	
4	Демонтаж патрубка инъекции (Ø32мм, длина 1500мм, масса 5кг, соединение фланцевое болтовое на 4-х болтах М12), с/с			т	0,3										
5	Демонтаж патрубка орошения (Ø32мм, длина 1500мм, масса 5кг, соединение фланцевое болтовое на 4-х болтах М16), с/с			т	0,3										

Ремонт газотводящей арматуры КБ №6 (60 единиц)

35 04. 2020г

[illegible]

[illegible]

27	Монтаж патрубков орошения (Ø32мм, длина 1500мм. Маса 5кг, соединение фланцевое болтовое на 2-х болтах М16)		т	0,3							Болт М16*60 Гайка М16	шт шт	120 120
28	Уплотнение места соединения кладки и основания газоотводящего стояка		шт	60							Мертель шамотный МШ 28 Шнур асбестовый ШАОН 15 Стекло жидкое натриевое	т кг кг	0,06 30 30
29	Монтаж при помощи электросварки защитного экрана газоотводящего стояка (0,03т) вручную		т	1,8							Электроды МР4	кг	По норме
30	Спуск металлолома и футеровки автокраном на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3и, маса груза до 0,5т с погрузкой в автомобиль-самосвал		т	88,2									
31	Погрузка боя кирпича экскаваторами на автомобиль-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,25м³		т	18									
32	Позлементная разборка (30раз) вручную металлоконструкций временной опоры (0,11т), соединения болтовые,с/с		т	6,6									
33	Перевозка металлолома и боя кирпича автотранспортом к месту сбора на расстояние до 1км		т	88,2									

Руководитель КЦ

Негодуйко Р.А.

Механик КЦ

Калиман С.И

Работы проводятся на действующем оборудовании, в условиях действующего производства, вблизи движущихся коксовых машин