

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "ЮЖКОКС"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт бани МЭАО

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	3-й ЭТАЖ			
	=====			
	Демонтажные работы			
	=====			
1	Снятие дверных полотен	м2	38	
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14	
3	Снятие наличников	м	150	
4	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	26	
5	Снятие остекленных оконных переплетов двойных	м2	89,71	
6	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	15	
7	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	480,53	
8	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	м3	27,51	
9	Очистка ручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	308,35	
10	Очистка ручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	476,97	
11	Разборка деревянных плинтусов	м	231,77	
12	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	397,47	
13	Разборка цементных покрытий полов	м2	397,47	
	=====			
	Стены			
	=====			
14	Кладка из газобетонных блоков	м3	57,35	
15	Блоки газобетонные 200х200х600 мм	м3	56,78	
16	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	1433,75	
17	Улучшенная штукатурка стен из газобетонных блоков по сетке без устройства каркаса	м2	573,49	
18	Стеклосетка	м2	619	
19	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	3440,94	
20	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
21	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	436	
22	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
23	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	291	

1	2	3	4	5
24	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	308,35	
25	Плиты гипсокартонные влагостойкие 12,5 мм	м2	323,7675	
26	Профили UD	м	268	
27	Профиль CD	м	555	
28	Профиль ES	шт	524	
29	Дюбель 6x60	шт	947	
30	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	1940	
31	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	3302	
32	Стеклолента для армирования стыков	м	265	
33	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех плиток и более/	м2	881,84	
34	Клей для плитки CM-11	кг	5731,96	
35	Грунтовка водоземлюсионная	кг	176,368	
36	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	358,03	
37	Плитка АТЭМ Шарлотта 250x500	м2	890,66	
38	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	3739	
39	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	42,12	
40	Перегородка металлопластиковая (900x1800h) =====	шт	26	
	Проемы =====			
41	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	81	
42	Блоки оконные 2000x1815 мм	шт	20	
43	Блоки оконные 1200x3500 мм	шт	2	
44	Дюбель 10x160 мм	шт	225	
45	Пена монтажная 750 мл	шт	22	
46	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	8,712	
47	Блоки оконные 1200x1815 мм	шт	4	
48	Дюбель 10x160 мм	шт	32	
49	Пена монтажная 750 мл	шт	4	
50	Установка пластиковых подоконных досок	м	49,8	
51	Доски подоконные 300 мм	м	49,8	
52	Пена монтажная 750 мл	шт	13	
53	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,66	
54	Дверной металлопластиковый блок 700x1900: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	2	
55	Дюбель 10x160 мм	шт	12	
56	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
57	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	14	
58	Дверной металлопластиковый блок 1000x2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	7	
59	Дюбель 10x160 мм	шт	51	
60	Пена монтажная 750 мл	шт	7	

1	2	3	4	5
61	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	20	
62	Дверной металлопластиковый блок 1400x2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односторонний ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsch-Unitas GmbH	шт	5	
63	Дюбель 10x160 мм	шт	53	
64	Пена монтажная 750 мл	шт	5	
	=====			
	Откосы			
	=====			
65	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	38,06	
66	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,9	
67	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1066	
68	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	45,41	
69	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	48	
70	Профили UD	м	151	
71	Профиль CD	м	115	
72	Профиль ES	шт	77	
73	Дюбель 6x60	шт	545	
74	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	757	
75	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	2081	
76	Стеклолента для армирования стыков	м	39	
77	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	45,41	
78	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	34,0575	
79	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	34,0575	
80	Сетка шлифовальная	шт	39	
81	Грунтовка вододispersионная	кг	9,082	
82	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	45,41	
83	Краска вододispersионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	20,4345	
84	Сетка шлифовальная	шт	5	
	=====			
	Пол			
	=====			
85	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	397,47	
86	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	397,47	
87	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	20,27097	
88	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	8,43272352	
89	Песок природный, обогащенный	м3	23,5143252	
90	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике в душевых	м2	88,17	
91	Рубероид наплавляемый Битумакс ЭПП 3,0	м2	98,75	
92	Праймер битумный Акваст	кг	70,536	
93	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	88,17	

1	2	3	4	5
94	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	88,17	
95	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	4,49667	
96	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,87061472	
97	Песок природный, обогащенный	м3	5,2161372	
98	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
99	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	213,03	
100	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
101	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	142,02	
102	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	397,47	
103	Клей для плитки CM-11	кг	2066,844	
104	Грунтовка водоземлюсионная	кг	79,494	
105	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	180,45138	
106	Плитка 300x300 мм	м2	405,4194	
107	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	2870	
	=====			
	Потолок			
	=====			
108	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	95,39	
109	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	2,14	
110	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	2671	
111	Ремонт штукатурки ригелей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10% от площади)	м2	47,7	
112	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	1,07	
113	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1336	
114	Отделка потолков пластиковыми панелями шириной до 400 мм	м2	62,65	
115	Профили UD	м	101	
116	Профиль CD	м	454	
117	Профиль стартовый ЛГК	м	101	
118	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	88	
119	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	88	
120	Дюбель 6x40	шт	266	
121	Панель пластиковая 250 мм (белая)	м2	66	
122	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	334,82	
123	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	119	
124	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	88	
125	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	530	
126	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	530	
127	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	268	
128	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	268	
129	Дюбель 6x40	шт	994	
130	Укладка плит потолочных металлических в каркас потолка "Армстронг"	м2	53,49	
131	Плиты подвесные металлические 600x600 мм	шт	156	
132	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	265,85	
133	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	775	
	=====			

1	2	3	4	5
	Электроснабжение			
	=====			
134	Демонтаж бра, плафонов	шт	20	
135	Демонтаж выключателей	шт	10	
136	Демонтаж розеток	шт	10	
137	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
138	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	8	
139	Коробка под розетку	шт	8	
140	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	5	
141	Выключатель двухклавишный	шт	5	
142	Коробка установочная	шт	5	
143	Монтаж светильников накладных влагозащищенных, количество ламп 1 шт.	шт	12	
144	Светильник светодиодный накладной влагозащищенный IP54	шт	12	
145	Монтаж светильников LED на потолок	шт	43	
146	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	43	
147	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
148	Щиток модульный для настенной установки на 12 модулей	шт	1	
149	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	9	
150	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	6	
151	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	3	
152	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт	2	
153	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 32 А, 220 В	шт	2	
154	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	750	
155	Гофроукав пластиковый ф 20 мм	м	750	
156	Коробка распределительная КМ41234	шт	10	
157	Держатель с защелкой CF20	шт	750	
158	Дюбель 6x40	шт	750	
159	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	500	
160	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм ²	м	500	
161	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм ² до 16 мм ² в трубы	м	250	
162	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм ²	м	250	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
163	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	2	
164	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	2	
165	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	7	
166	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	7	
167	Муфта d.63	шт	2	

1	2	3	4	5
168	Муфта переходная 63х50 мм	шт	2	
169	Хомут для труб ф 63 мм	шт	14	
170	Дюбель 6х60	шт	28	
171	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	м	72	
172	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.32х6,7 мм для горячей воды и отопления	м	72	
173	Муфта d.32	шт	12	
174	Колено d.32	шт	20	
175	Крепление к стене d.32	шт	72	
176	Дюбель 6х60	шт	72	
	=====			
	Канализация			
	=====			
177	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	29	
178	Труба внутренняя канализационная 110х1000 мм	шт	29	
179	Тройник канализационный 45 град. 110х50 мм	шт	8	
180	Крестовина канализационная 110/110 мм	шт	2	
181	Клапан противовакуумный	шт	2	
182	Герметик силиконовый	шт	6	
183	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	6	
184	Труба внутренняя канализационная ф 50 мм	м	6	
185	Колено 50/45 (20/260)	шт	6	
186	Установка унитазов	к-т	2	
187	Унитаз компакт	комплект	2	
188	Гофра	шт	2	
189	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм	шт	2	
190	Крепеж для унитаза	шт	2	
191	Установка умывальников	к-т	2	
192	Умывальник керамический с пьедесталом	шт	2	
193	Сифон	шт	2	
194	Шланг подвода воды 60см 1/2"	шт	4	
195	Установка смесителей	шт	2	
196	Смесители для умывальников	комплект	2	
197	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	8	
198	Трап душевой вертикальный Ду 100	шт	8	
199	Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе труб через фундаменты или стены подвалов	шт	8	
200	Мастика МГББ Ореол-1	т	0,00392	
201	Установка комплекта для смесителей	шт	28	
202	Планка монтажная для смесителя 20х2х1/2"	шт	28	
203	Установка смесителей	шт	28	
204	Смесители для душа со стойкой	шт	28	
205	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	2	
206	Установка вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	шт	56	
207	Зеркало	шт	6	
208	Фен настенный	шт	6	
209	Сушилка для рук	шт	6	
210	Ведро с педалью (металл)	шт	2	
211	Ершик	шт	2	
212	Бумагодержатель (хром)	шт	2	
213	Раздатчик для бумажных полотенец	шт	2	
214	Мыльница (хром)	шт	30	
215	Установка кулеров для воды	шт	2	
216	Кулер для воды	шт	2	

1	2	3	4	5
217	Установка шкафов для одежды	шт	175	
218	Шкаф для одежды металлический	шт	175	
219	Установка скамеек	шт	175	
220	Скамейка	шт	175	
	=====			
	Отопление			
	=====			
221	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	176,6	
222	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	176,6	
223	Муфта d.63	шт	10	
224	Муфта переходная 63x50 мм	шт	10	
225	Хомут для труб ф 63 мм	шт	177	
226	Дюбель 6x60	шт	177	
227	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 63 мм	шт	4	
228	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	77	
229	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	77	
230	Муфта d.25	шт	6	
231	Тройник 25x25x25	шт	12	
232	МРН ф 25x3/4"	шт	12	
233	Крепление к стене d.20	шт	77	
234	Дюбель 6x60	шт	77	
235	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 25 мм	шт	44	
236	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	м	44	
237	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.15x2,8 мм для горячей воды и отопления	м	44	
238	Муфта d.15	шт	8	
239	Колено d.15	шт	12	
240	Крепление к стене d.15	шт	44	
241	Дюбель 6x60	шт	44	
242	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	48	
243	Кран пластик ф 25 мм	шт	44	
244	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
245	Американка (сгон прямой) 25	шт	22	
246	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	39,6	
247	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	220	
248	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	44	
249	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	22	
	=====			
	Вентиляция			
	=====			
250	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	камера	1	
251	Приточно-вытяжная установка 6000 м3/час	шт	1	
252	Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке 6000 м3/час	шт	1	

1	2	3	4	5
253	Прокладка воздуховодов диаметром свыше 250 до 355 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,5 мм	м2	300	
254	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	300	
255	Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм гибких алюминиевых	м2	23,55	
256	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м	50	
257	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	60	
258	Установка анемостатов диаметром до 250 мм	шт	36	
259	Анемостат ф 100 мм А100 ВРФ	шт	36	
2-й ЭТАЖ				
=====				
Демонтажные работы				
=====				
260	Снятие дверных полотен	м2	38	
261	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14	
262	Снятие наличников	м	150	
263	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	15	
264	Демонтаж облицовки душевых кабин из пластиковых панелей по каркасу	м2	38,88	
265	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	422,84	
266	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	480,53	
267	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	м3	27,51	
268	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	308,35	
269	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	476,97	
270	Разборка деревянных плинтусов	м	231,77	
271	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	397,47	
272	Разборка цементных покрытий полов	м2	397,47	
=====				
Стены				
=====				
273	Кладка из газобетонных блоков	м3	57,35	
274	Блоки газобетонные 200х200х600 мм	м3	56,78	
275	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	1433,75	
276	Улучшенная штукатурка стен из газобетонных блоков по сетке без устройства каркаса	м2	573,49	
277	Стеклосетка	м2	619	
278	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	3440,94	
279	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
280	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	436	
281	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
282	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	291	
283	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	308,35	
284	Плиты гипсокартонные влагостойкие 12,5 мм	м2	323,7675	
285	Профили UD	м	268	
286	Профиль CD	м	555	
287	Профиль ES	шт	524	
288	Дюбель 6х60	шт	947	
289	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	1940	
290	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	3302	
291	Стеклолента для армирования стыков	м	265	

1	2	3	4	5
292	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех плиток и более/	м2	881,84	
293	Клей для плитки CM-11	кг	5731,96	
294	Грунтовка водоземлюсионная	кг	176,368	
295	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	358,03	
296	Плитка АТЭМ Шарлотта 250х500	м2	890,66	
297	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	3739	
298	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	42,12	
299	Перегородка металлопластиковая (900х1800h) =====	шт	26	
	Проемы =====			
300	Установка пластиковых подоконных досок	м	49,8	
301	Доски подоконные 300 мм	м	49,8	
302	Пена монтажная 750 мл	шт	13	
303	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,66	
304	Дверной металлопластиковый блок 700х1900: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	2	
305	Дюбель 10х160 мм	шт	12	
306	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
307	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	14	
308	Дверной металлопластиковый блок 1000х2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	7	
309	Дюбель 10х160 мм	шт	51	
310	Пена монтажная 750 мл	шт	7	
311	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	20	
312	Дверной металлопластиковый блок 1400х2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	5	
313	Дюбель 10х160 мм	шт	53	
314	Пена монтажная 750 мл =====	шт	5	
	Откосы =====			
315	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	38,06	
316	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,9	
317	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	1066	
318	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	45,41	
319	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	48	
320	Профили UD	м	151	

1	2	3	4	5
321	Профиль CD	м	115	
322	Профиль ES	шт	77	
323	Дюбель 6х60	шт	545	
324	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	757	
325	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	2081	
326	Стеклолента для армирования стыков	м	39	
327	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	45,41	
328	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	34,0575	
329	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	34,0575	
330	Сетка шлифовальная	шт	39	
331	Грунтовка водоземлюсионная	кг	9,082	
332	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	45,41	
333	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	20,4345	
334	Сетка шлифовальная	шт	5	
=====				
Пол				
=====				
335	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	397,47	
336	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	397,47	
337	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	20,27097	
338	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	8,43272352	
339	Песок природный, обогащенный	м3	23,5143252	
340	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике в душевых	м2	88,17	
341	Рубероид наплавляемый Битумакс ЭПП 3,0	м2	98,75	
342	Праймер битумный Акваст	кг	70,536	
343	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	88,17	
344	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	88,17	
345	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	4,49667	
346	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,87061472	
347	Песок природный, обогащенный	м3	5,2161372	
348	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
349	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	213,03	
350	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
351	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	142,02	
352	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	397,47	
353	Клей для плитки CM-11	кг	2066,844	
354	Грунтовка водоземлюсионная	кг	79,494	
355	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	180,45138	
356	Плитка 300х300 мм	м2	405,4194	
357	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	2870	
=====				
Потолок				
=====				

1	2	3	4	5
358	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	95,39	
359	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	2,14	
360	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	2671	
361	Ремонт штукатурки ригелей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10% от площади)	м2	47,7	
362	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	1,07	
363	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1336	
364	Отделка потолков пластиковыми панелями шириной до 400 мм	м2	62,65	
365	Профили UD	м	101	
366	Профиль CD	м	454	
367	Профиль стартовый ЛГК	м	101	
368	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	88	
369	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	88	
370	Дюбель 6x40	шт	266	
371	Панель пластиковая 250 мм (белая)	м2	66	
372	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	334,82	
373	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	119	
374	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	88	
375	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	530	
376	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	530	
377	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	268	
378	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	268	
379	Дюбель 6x40	шт	994	
380	Укладка плит потолочных металлических в каркас потолка "Армстронг"	м2	53,49	
381	Плиты подвесные металлические 600x600 мм	шт	156	
382	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	265,85	
383	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	775	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
384	Демонтаж бра, плафонов	шт	20	
385	Демонтаж выключателей	шт	10	
386	Демонтаж розеток	шт	10	
387	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
388	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	8	
389	Коробка под розетку	шт	8	
390	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	5	
391	Выключатель двухклавишный	шт	5	
392	Коробка установочная	шт	5	
393	Монтаж светильников накладных влагозащищенных, количество ламп 1 шт.	шт	12	
394	Светильник светодиодный накладной влагозащищенный IP54	шт	12	
395	Монтаж светильников LED на потолок	шт	43	
396	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	43	
397	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
398	Щиток модульный для настенной установки на 12 модулей	шт	1	

1	2	3	4	5
399	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	9	
400	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	6	
401	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	3	
402	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт	2	
403	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 32 А, 220 В	шт	2	
404	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	750	
405	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	750	
406	Коробка распределительная КМ41234	шт	10	
407	Держатель с защелкой CF20	шт	750	
408	Дюбель 6x40	шт	750	
409	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	500	
410	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм ²	м	500	
411	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм ² до 16 мм ² в трубы	м	250	
412	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм ²	м	250	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
413	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	2	
414	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	2	
415	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	7	
416	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	7	
417	Муфта d.63	шт	2	
418	Муфта переходная 63x50 мм	шт	2	
419	Хомут для труб ф 63 мм	шт	14	
420	Дюбель 6x60	шт	28	
421	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	м	72	
422	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.32x6,7 мм для горячей воды и отопления	м	72	
423	Муфта d.32	шт	12	
424	Колено d.32	шт	20	
425	Крепление к стене d.32	шт	72	
426	Дюбель 6x60	шт	72	
	=====			
	Канализация			
	=====			
427	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	29	
428	Труба внутренняя канализационная 110x1000 мм	шт	29	
429	Тройник канализационный 45 град. 110x50 мм	шт	8	
430	Крестовина канализационная 110/110 мм	шт	2	
431	Клапан противовакуумный	шт	2	
432	Герметик силиконовый	шт	6	
433	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	6	

1	2	3	4	5
434	Труба внутренняя канализационная ф 50 мм	м	6	
435	Колено 50/45 (20/260)	шт	6	
436	Установка унитазов	к-т	2	
437	Унитаз компакт	комплект	2	
438	Гофра	шт	2	
439	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм	шт	2	
440	Крепеж для унитаза	шт	2	
441	Установка умывальников	к-т	2	
442	Умывальник керамический с пьедесталом	шт	2	
443	Сифон	шт	2	
444	Шланг подвода воды 60см 1/2"	шт	4	
445	Установка смесителей	шт	2	
446	Смесители для умывальников	комплект	2	
447	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	8	
448	Трап душевой вертикальный Ду 100	шт	8	
449	Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе труб через фундаменты или стены подвалов	шт	8	
450	Мастика МГББ Ореол-1	т	0,00392	
451	Установка комплекта для смесителей	шт	28	
452	Планка монтажная для смесителя 20x2x1/2"	шт	28	
453	Установка смесителей	шт	28	
454	Смесители для душа со стойкой	шт	28	
455	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	2	
456	Установка вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	шт	56	
457	Зеркало	шт	6	
458	Фен настенный	шт	6	
459	Сушилка для рук	шт	6	
460	Ведро с педалью (металл)	шт	2	
461	Ершик	шт	2	
462	Бумагодержатель (хром)	шт	2	
463	Раздатчик для бумажных полотенец	шт	2	
464	Мыльница (хром)	шт	30	
465	Установка кулеров для воды	шт	2	
466	Кулер для воды	шт	2	
467	Установка шкафов для одежды	шт	175	
468	Шкаф для одежды металлический	шт	175	
469	Установка скамеек	шт	175	
470	Скамейка	шт	175	
=====				
Отопление				
=====				
471	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	176,6	
472	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	176,6	
473	Муфта d.63	шт	10	
474	Муфта переходная 63x50 мм	шт	10	
475	Хомут для труб ф 63 мм	шт	177	
476	Дюбель 6x60	шт	177	
477	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 63 мм	шт	4	
478	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	77	
479	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	77	

1	2	3	4	5
480	Муфта d.25	шт	6	
481	Тройник 25х25х25	шт	12	
482	МРН ф 25х3/4"	шт	12	
483	Крепление к стене d.20	шт	77	
484	Дюбель 6х60	шт	77	
485	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 25 мм	шт	44	
486	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	м	44	
487	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.15х2,8 мм для горячей воды и отопления	м	44	
488	Муфта d.15	шт	8	
489	Колено d.15	шт	12	
490	Крепление к стене d.15	шт	44	
491	Дюбель 6х60	шт	44	
492	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	48	
493	Кран пластик ф 25 мм	шт	44	
494	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
495	Американка (сгон прямой) 25	шт	22	
496	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	39,6	
497	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	220	
498	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8х220 белый (паков.)	шт	44	
499	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	22	
	=====			
	Вентиляция			
	=====			
500	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	камера	1	
501	Приточно-вытяжная установка 6000 м3/час	шт	1	
502	Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке 6000 м3/час	шт	1	
503	Прокладка воздуховодов диаметром свыше 250 до 355 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,5 мм	м2	300	
504	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	300	
505	Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм гибких алюминиевых	м2	23,55	
506	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м	50	
507	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	60	
508	Установка анемостатов диаметром до 250 мм	шт	36	
509	Анемостат ф 100 мм А100 ВРФ	шт	36	
	=====			
	Венткамера			
	=====			
510	Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час	камера	1	
511	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 2 мм, диаметром до 560 мм	м2	300	
512	Снятие дверных полотен	м2	10	
513	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4	
514	Снятие наличников	м	42	
515	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	120,8	

1	2	3	4	5
516	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	60,4	
517	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	1,35	
518	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1691	
519	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	120,8	
520	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	54,36	
521	Сетка шлифовальная	шт	12	
522	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	29,5	
523	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	5,9	
524	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,13	
525	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	165	
526	Ремонт штукатурки ригелей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10% от площади)	м2	2,95	
527	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,07	
528	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	83	
529	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	29,5	
530	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	13,275	
531	Сетка шлифовальная	шт	3	
532	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	24,54	
533	Разборка цементных покрытий полов	м2	24,54	
534	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	24,54	
535	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	24,54	
536	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	1,25154	
537	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,52064064	
538	Песок природный, обогащенный	м3	1,4517864	
539	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	24,54	
540	Клей для плитки CM-11	кг	127,608	
541	Грунтовка вододисперсионная	кг	4,908	
542	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	11,14116	
543	Плитка 300х300 мм	м2	25,0308	
544	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	177	
545	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	36,7	
546	Клей для плитки CM-11	кг	28,626	
547	Грунтовка вододисперсионная	кг	1,101	
548	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	2,5	
549	Плитка 300х300 мм	м2	5,62	
550	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	40	
	1-й ЭТАЖ			
	=====			
	Демонтажные работы			
	=====			
551	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	т	2	

1	2	3	4	5
552	Демонтаж оборудования весом 0,3 т (30 шт.)	т	9	
553	Снятие дверных полотен	м2	38	
554	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14	
555	Снятие наличников	м	150	
556	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	15	
557	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	422,84	
558	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	480,53	
559	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	м3	27,51	
560	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	308,35	
561	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	476,97	
562	Разборка деревянных плинтусов	м	231,77	
563	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	397,47	
564	Разборка цементных покрытий полов	м2	397,47	
	=====			
	Стены			
	=====			
565	Кладка из газобетонных блоков	м3	57,35	
566	Блоки газобетонные 200х200х600 мм	м3	56,78	
567	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	1433,75	
568	Улучшенная штукатурка стен из газобетонных блоков по сетке без устройства каркаса	м2	573,49	
569	Стеклосетка	м2	619	
570	Тонкослойный клей для газобетона ПБ-55	кг	3440,94	
571	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
572	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	436	
573	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в душевых	м2	145,4	
574	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	291	
575	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	308,35	
576	Плиты гипсокартонные влагостойкие 12,5 мм	м2	323,7675	
577	Профили UD	м	268	
578	Профиль CD	м	555	
579	Профиль ES	шт	524	
580	Дюбель 6х60	шт	947	
581	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	1940	
582	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	3302	
583	Стеклолента для армирования стыков	м	265	
584	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех плиток и более/	м2	881,84	
585	Клей для плитки CM-11	кг	5731,96	
586	Грунтовка вододисперсионная	кг	176,368	
587	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	358,03	
588	Плитка АТЭМ Шарлотта 250х500	м2	890,66	
589	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	3739	
590	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	42,12	
591	Перегородка металлопластиковая (900х1800h)	шт	26	
	=====			
	Проемы			
	=====			

1	2	3	4	5
592	Установка пластиковых подоконных досок	м	49,8	
593	Доски подоконные 300 мм	м	49,8	
594	Пена монтажная 750 мл	шт	13	
595	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	2,66	
596	Дверной металлопластиковый блок 700х1900: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	2	
597	Дюбель 10х160 мм	шт	12	
598	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
599	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	14	
600	Дверной металлопластиковый блок 1000х2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	7	
601	Дюбель 10х160 мм	шт	51	
602	Пена монтажная 750 мл	шт	7	
603	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	20	
604	Дверной металлопластиковый блок 1400х2000: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	5	
605	Дюбель 10х160 мм	шт	53	
606	Пена монтажная 750 мл	шт	5	
	=====			
	Откосы			
	=====			
607	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	38,06	
608	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,9	
609	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	1066	
610	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	45,41	
611	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	48	
612	Профили UD	м	151	
613	Профиль CD	м	115	
614	Профиль ES	шт	77	
615	Дюбель 6х60	шт	545	
616	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	757	
617	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	2081	
618	Стеклолента для армирования стыков	м	39	
619	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	45,41	
620	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	34,0575	
621	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	34,0575	
622	Сетка шлифовальная	шт	39	
623	Грунтовка водоэмульсионная	кг	9,082	

1	2	3	4	5
624	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	45,41	
625	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	20,4345	
626	Сетка шлифовальная =====	шт	5	
	Пол =====			
627	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	397,47	
628	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	397,47	
629	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	20,27097	
630	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	8,43272352	
631	Песок природный, обогащенный	м3	23,5143252	
632	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике в душевых	м2	88,17	
633	Рубероид наплавляемый Битумакс ЭПП 3,0	м2	98,75	
634	Праймер битумный Акваст	кг	70,536	
635	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	88,17	
636	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	88,17	
637	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	4,49667	
638	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,87061472	
639	Песок природный, обогащенный	м3	5,2161372	
640	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
641	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	213,03	
642	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	71,01	
643	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	142,02	
644	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	397,47	
645	Клей для плитки CM-11	кг	2066,844	
646	Грунтовка вододисперсионная	кг	79,494	
647	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	180,45138	
648	Плитка 300x300 мм	м2	405,4194	
649	Крестики пластмассовые для укладки плитки =====	шт	2870	
	Потолок =====			
650	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	95,39	
651	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	2,14	
652	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	2671	
653	Ремонт штукатурки ригелей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10% от площади)	м2	47,7	
654	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	1,07	
655	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1336	

1	2	3	4	5
656	Отделка потолков пластиковыми панелями шириной до 400 мм	м2	62,65	
657	Профили UD	м	101	
658	Профиль CD	м	454	
659	Профиль стартовый ЛГК	м	101	
660	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	88	
661	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	88	
662	Дюбель 6x40	шт	266	
663	Панель пластиковая 250 мм (белая)	м2	66	
664	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	334,82	
665	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	119	
666	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	88	
667	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	530	
668	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	530	
669	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	268	
670	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	268	
671	Дюбель 6x40	шт	994	
672	Укладка плит потолочных металлических в каркас потолка "Армстронг"	м2	53,49	
673	Плиты подвесные металлические 600x600 мм	шт	156	
674	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	265,85	
675	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	775	
	=====			
	Электроснабжение			
	=====			
676	Демонтаж бра, плафонов	шт	20	
677	Демонтаж выключателей	шт	10	
678	Демонтаж розеток	шт	10	
679	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
680	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	8	
681	Коробка под розетку	шт	8	
682	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	5	
683	Выключатель двухклавишный	шт	5	
684	Коробка установочная	шт	5	
685	Монтаж светильников накладных влагозащищенных, количество ламп 1 шт.	шт	12	
686	Светильник светодиодный накладной влагозащищенный IP54	шт	12	
687	Монтаж светильников LED на потолок	шт	43	
688	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	43	
689	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
690	Щиток модульный для настенной установки на 12 модулей	шт	1	
691	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	9	
692	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	6	
693	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	3	
694	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт	2	
695	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 32 А, 220 В	шт	2	

1	2	3	4	5
696	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	750	
697	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	750	
698	Коробка распределительная КМ41234	шт	10	
699	Держатель с защелкой CF20	шт	750	
700	Дюбель 6х40	шт	750	
701	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	500	
702	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм ²	м	500	
703	Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм ² до 16 мм ² в трубы	м	250	
704	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм ²	м	250	
	=====			
	Сантехнические работы			
	=====			
705	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	2	
706	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	2	
707	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	7	
708	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	7	
709	Муфта d.63	шт	2	
710	Муфта переходная 63х50 мм	шт	2	
711	Хомут для труб ф 63 мм	шт	14	
712	Дюбель 6х60	шт	28	
713	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	м	72	
714	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.32х6,7 мм для горячей воды и отопления	м	72	
715	Муфта d.32	шт	12	
716	Колено d.32	шт	20	
717	Крепление к стене d.32	шт	72	
718	Дюбель 6х60	шт	72	
	=====			
	Канализация			
	=====			
719	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	29	
720	Труба внутренняя канализационная 110х1000 мм	шт	29	
721	Тройник канализационный 45 град. 110х50 мм	шт	8	
722	Крестовина канализационная 110/110 мм	шт	2	
723	Клапан противовакуумный	шт	2	
724	Герметик силиконовый	шт	6	
725	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	6	
726	Труба внутренняя канализационная ф 50 мм	м	6	
727	Колено 50/45 (20/260)	шт	6	
728	Установка унитазов	к-т	2	
729	Унитаз компакт	комплект	2	
730	Гофра	шт	2	
731	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм	шт	2	
732	Крепеж для унитаза	шт	2	
733	Установка умывальников	к-т	2	
734	Умывальник керамический с пьедесталом	шт	2	
735	Сифон	шт	2	
736	Шланг подвода воды 60см 1/2"	шт	4	

1	2	3	4	5
737	Установка смесителей	шт	2	
738	Смесители для умывальников	комплект	2	
739	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	8	
740	Трап душевой вертикальный Ду 100	шт	8	
741	Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе труб через фундаменты или стены подвалов	шт	8	
742	Мастика МГББ Ореол-1	т	0,00392	
743	Установка комплекта для смесителей	шт	28	
744	Планка монтажная для смесителя 20x2x1/2"	шт	28	
745	Установка смесителей	шт	28	
746	Смесители для душа со стойкой	шт	28	
747	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	2	
748	Установка вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	шт	56	
749	Зеркало	шт	6	
750	Фен настенный	шт	6	
751	Сушилка для рук	шт	6	
752	Ведро с педалью (металл)	шт	2	
753	Ершик	шт	2	
754	Бумагодержатель (хром)	шт	2	
755	Раздатчик для бумажных полотенец	шт	2	
756	Мыльница (хром)	шт	30	
757	Установка кулеров для воды	шт	2	
758	Кулер для воды	шт	2	
759	Установка шкафов для одежды	шт	175	
760	Шкаф для одежды металлический	шт	175	
761	Установка скамеек	шт	175	
762	Скамейка	шт	175	
	=====			
	Отопление			
	=====			
763	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм	м	176,6	
764	Труба полипропиленовая d.63 мм для горячей воды и отопления	м	176,6	
765	Муфта d.63	шт	10	
766	Муфта переходная 63x50 мм	шт	10	
767	Хомут для труб ф 63 мм	шт	177	
768	Дюбель 6x60	шт	177	
769	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 63 мм	шт	4	
770	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	77	
771	Труба полипропиленовая PN 20 d.25x3,2 мм для горячей воды и отопления	м	77	
772	Муфта d.25	шт	6	
773	Тройник 25x25x25	шт	12	
774	МРН ф 25x3/4"	шт	12	
775	Крепление к стене d.20	шт	77	
776	Дюбель 6x60	шт	77	
777	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 25 мм	шт	44	
778	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	м	44	

1	2	3	4	5
779	Труба "FIBER" полипропиленовая PN 20 d.15x2,8 мм для горячей воды и отопления	м	44	
780	Муфта d.15	шт	8	
781	Колено d.15	шт	12	
782	Крепление к стене d.15	шт	44	
783	Дюбель 6x60	шт	44	
784	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	48	
785	Кран пластик ф 25 мм	шт	44	
786	Кран шаровый ф 25 мм	шт	4	
787	Американка (сгон прямой) 25	шт	22	
788	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	39,6	
789	Радиатор алюминиевый 500/80 175 Вт (секция)	шт	220	
790	Кронштейн для крепления алюминиевых радиаторов 8x220 белый (паков.)	шт	44	
791	Комплект футурок 1/2" для радиаторов	шт	22	
	=====			
	Вентиляция			
	=====			
792	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	камера	1	
793	Приточно-вытяжная установка 6000 м3/час	шт	1	
794	Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке 6000 м3/час	шт	1	
795	Прокладка воздуховодов диаметром свыше 250 до 355 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,5 мм	м2	300	
796	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	300	
797	Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм гибких алюминиевых	м2	23,55	
798	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м	50	
799	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	60	
800	Установка анемостатов диаметром до 250 мм	шт	36	
801	Анемостат ф 100 мм А100 ВРФ	шт	36	
	=====			
	Бойлерная			
	=====			
802	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 2 мм, диаметром до 560 мм	м2	300	
803	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком	м3	8,16	
804	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	54,79	
805	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	17,42	
806	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	36,11	
807	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,81	
808	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1011	
809	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех плиток и более/	м2	28,6	
810	Клей для плитки CM-11	кг	185,9	
811	Грунтовка вододисперсионная	кг	5,72	
812	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	11,61	
813	Плитка АТЭМ Шарлотта 250x500	м2	28,886	

1	2	3	4	5
814	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	121	
815	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	134,81	
816	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	60,6645	
817	Сетка шлифовальная	шт	13	
818	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	29,5	
819	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	5,9	
820	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,13	
821	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	165	
822	Ремонт штукатурки ригелей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (10% от площади)	м2	2,95	
823	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,07	
824	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	83	
825	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	29,5	
826	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	13,275	
827	Сетка шлифовальная	шт	3	
828	Кладка внутренних стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	3,8616	
829	Кирпич керамический, марка М100	шт	1468	
830	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	0,926784	
831	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,38554214	
832	Песок природный, обогащенный	м3	1,07506944	
833	Монтаж противопожарной двери (2 шт.)	т	0,3	
834	Дверь металлическая с утеплением 1400x2000	шт	2	
835	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	67,04	
836	Разборка цементных покрытий полов	м2	67,04	
837	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	67,04	
838	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 40 мм	м2	67,04	
839	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	2,735232	
840	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,13789312	
841	Песок природный, обогащенный	м3	3,17286912	
842	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике в душевых	м2	67,04	
843	Рубероид наплавляемый Битумакс ЭПП 3,0	м2	75,09	
844	Праймер битумный Акваст	кг	53,63	
845	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	67,04	
846	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 40 мм	м2	67,04	
847	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	м3	2,735232	
848	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,13789312	
849	Песок природный, обогащенный	м3	3,17286912	

1	2	3	4	5
850	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	67,04	
851	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	201,13	
852	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции в преддушевых	м2	67,04	
853	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	134,09	
854	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	67,04	
855	Клей для плитки CM-11	кг	348,62	
856	Грунтовка водоземлюсионная	кг	13,408	
857	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	30,44	
858	Плитка 300х300 мм	м2	68,38	
859	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	484	
860	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	57,8	
861	Клей для плитки CM-11	кг	45,084	
862	Грунтовка водоземлюсионная	кг	1,734	
863	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	3,94	
864	Плитка 300х300 мм	м2	8,84	
865	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	63	
	Лестничные клетки			
	=====			
	Стены			
	=====			
866	Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	400	
867	Разборка прямой части деревянных поручней	м	40	
868	Демонтаж лестничных ограждений	м	40	
869	Установка алюминиевых ограждений	м	40	
870	Перила алюминиевые	м	40	
871	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	м2	418,6	
872	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (20% от площади)	м2	83,72	
873	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	1,9	
874	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	2344	
875	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	418,6	
876	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	440	
877	Профили UD	м	364	
878	Профиль CD	м	753	
879	Профиль ES	шт	712	
880	Дюбель 6х60	шт	1285	
881	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	2633	
882	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	4483	
883	Стеклолента для армирования стыков	м	360	
884	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	м2	418,6	
885	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	313,95	
886	Сетка шлифовальная	шт	356	
887	Грунтовка водоземлюсионная	кг	83,72	
888	Оклейка стен стеклохолстом	м2	418,6	
889	Стеклохолст армирующий	м2	440	
890	Клей для стеклохолста Eskaro Grover	кг	1,5	
891	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности стеклохолста	м2	418,6	

1	2	3	4	5
892	Шпатлевка мультифинишная ACRYL-PUTZ	кг	627,9	
893	Сетка шлифовальная	шт	356	
894	Грунтовка водоземлюсионная	кг	83,72	
895	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	133,95	
896	Грунтовка кварцевая	кг	33	
897	Декоративная штукатурка мозаичная Ceresit CT 77	кг	536	
898	Улучшенная окраска водоземлюсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	284,65	
899	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	128	
900	Сетка шлифовальная	шт	28	
=====				
Откосы				
=====				
901	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	18,64	
902	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,4	
903	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	522	
904	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	м2	18,64	
905	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	20	
906	Профили UD	м	62	
907	Профиль CD	м	47	
908	Профиль ES	шт	32	
909	Дюбель 6х60	шт	224	
910	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	311	
911	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	854	
912	Стеклолента для армирования стыков	м	16	
913	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	18,64	
914	Шпатлевка KNAUF стартовая	кг	13,98	
915	Шпатлевка KNAUF финишная	кг	13,98	
916	Сетка шлифовальная	шт	16	
917	Грунтовка водоземлюсионная	кг	3,728	
918	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	18,64	
919	Краска водоземлюсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	8,388	
920	Сетка шлифовальная	шт	2	
=====				
Пол				
=====				
921	Разборка цементных плитусов	м	73	
922	Насечка поверхности пола и ступеней	м2	93,6	
923	Обработка пола адгезионным составом	м2	93,6	
924	Бетонконтакт	кг	46,8	
925	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	28,8	
926	Клей для плитки CM-11	кг	149,76	
927	Грунтовка водоземлюсионная	кг	5,76	
928	Затирка для швов Церезит CE-40	кг	13,0752	
929	Плитка 300х300 мм	м2	29,376	

1	2	3	4	5
930	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	208	
931	Устройство покрытий ступеней и подступенков из керамических плиток размером 30х30 см на растворе из сухой клеящей смеси	м2	64,8	
932	Клей для плитки СМ-11	кг	336,96	
933	Грунтовка вододисперсионная	кг	12,96	
934	Затирка для швов Церезит СЕ-40	кг	29,5488	
935	Плитка 300х300 мм	м2	65,484	
936	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	468	
937	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	73	
938	Клей для плитки СМ-11	кг	56,94	
939	Грунтовка вододисперсионная	кг	2,19	
940	Затирка для швов Церезит СЕ-40	кг	4,9932	
941	Плитка 300х300 мм	м2	11,169	
942	Крестики пластмассовые для укладки плитки	шт	79	
=====				
Потолок				
=====				
943	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	м2	102,04	
944	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (30% от площади)	м2	30,61	
945	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3	м3	0,69	
946	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	857	
947	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	72,24	
948	Краска вододисперсионная Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорирование)	кг	32,508	
949	Сетка шлифовальная	шт	7	
950	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	29,8	
951	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	11	
952	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	8	
953	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	47	
954	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	47	
955	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	24	
956	Дюбель 6х40 "Бербац"	шт	24	
957	Дюбель 6х40	шт	89	
958	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	27,64	
959	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	81	
=====				
Электроснабжение				
=====				
960	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	6	
961	Выключатель двухклавишный	шт	6	
962	Коробка установочная под гипсокартон	шт	6	
963	Монтаж светильников LED на потолок	шт	6	
964	Светодиодный светильник 60х60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	6	
965	Монтаж светильников накладных, количество ламп 1 шт.	шт	8	
966	Светильник светодиодный накладной	шт	8	
967	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	6	
968	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	6	

1	2	3	4	5
969	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	18	
970	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	6	
971	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	12	
972	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	м	250	
973	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	250	
974	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	250	
975	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм ² =====	м	250	
976	Очистка помещений от мусора	т	292	
977	Погрузка мусора вручную	т	292	
978	ФАСАД Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	м2	1230	
979	Очистка вручную простых фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой краски с земли и лесов	м2	1230	
980	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, толщина слоя до 10 мм	м2	123	
981	Грунтовка глубокопроникающая Budogrun	л	25	
982	Штукатурка цементная Момент 25 кг	кг	1230	
983	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию	м	250	
984	Штукатурка цементна Момент 25 кг	кг	550	
985	Мастика МГББ Ореол-1 (3 кг)	кг	60	
986	Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "CEREZIT". Стены гладкие	м2	975	
987	Клей для приклейки Capatect Standart Capatect Dammkleber 175	кг	6678	
988	Клей для армирования Capatect Standart Klebe-und Armierungsmasse 176	кг	6122	
989	Штукатурка PERMURO MW - S.P. (1,5 мм)	кг	3228	
990	Грунтовка глубокопроникающая Budogrun	л	267	
991	Грунтовка глубокопроникающая PERMURO MW	л	356	
992	Пигмент Muscat 16	шт	117	
993	Стеклосетка фасадная 145 гр/м2	м2	1115	
994	Дюбель для крепления теплоизоляции 10х160 с металлическим гвоздем	шт	5343	
995	Перфоугол фасадный ПВХ с сеткой (L=3 м)	шт	175	
996	Мати минераловатные ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200х600х50	м2	1005	
997	Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "CEREZIT". Откосы, ширина до 300 мм	м2	89	
998	Клей для приклейки Capatect Standart Capatect Dammkleber 175	кг	610	
999	Клей для армирования Capatect Standart Klebe-und Armierungsmasse 176	кг	559	
1000	Штукатурка PERMURO MW - S.P. (1,5 мм)	кг	295	
1001	Грунтовка глубокопроникающая Budogrun	л	24	
1002	Грунтовка глубокопроникающая PERMURO MW	л	33	
1003	Пигмент Muscat 16	шт	10	

2		194 ДЦ ДФ_2-1-1		
1		3	4	5
1004	Стеклосетка фасадная 145 гр/м2	м2	102	
1005	Пенопласт 35 1000х500х30	м2	92	
1006	Дюбель для крепления теплоизоляции 10х160 с металлическим гвоздем	шт	488	
1007	Перфоугол фасадный ПВХ с сеткой (L=3 м)	шт	145	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]