

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт тротуару до дороги №1 "Южжокс"

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів К=1,06

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	336	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	
3	Перевезення сміття до 3 км	т	631,8	
4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	42	
5	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 5-20 мм	м2	840	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-24-1, 18-24-2 (До 20 см)	м2	840	
7	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	840	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(До 5см)	м2	840	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт дороги

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів К=1,06

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	2350	
2	Розбирання бортових каменів	м	114	
3	Навантаження сміття вручну (Від каменів бортових)	т	8,208	
4	Перевезення сміття до 3 км	т	196,208	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного товщ. 20см	м3	799,8	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,4	
7	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	3999	список 648,24т
8	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	3999	список 486,2781т вартість - 4,8714т
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	1018	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))