

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование объемов работ	Изм.	Кол.	Примеч.
	<u>Земляные работы</u>			
1	Отсыпка щебнем участка временной дороги	м ²	144,0	
2	Укрепление тела откосов послойно материалами минеральными, вторичными, строительного назначения (смешанные отходы строительные и от демонтажа)	м ³	500	1200т
3	Засыпка понижений рельефа материалами минеральными, вторичными, строительного назначения (смешанные отходы строительные и от демонтажа зданий и сооружений)	м ³	750	1800т
4	Планировка территории и откосов бульдозером	м ²	400,0	

Общие указания:

1. Данный проект выполнен на основании технического задания КЦ № 1863 от 21.12.2020 г. на благоустройство территории участка коксового цеха в районе ограждения ЧАО "ЮЖКОКС" (западная горлолвина и район склада огнеупоров).
2. Данным проектом предусмотрены мероприятия для увеличения запаса стойкости стенок откосов, расположенных со стороны наружной поверхности существующего ограждения участка территории предприятия ЧАО "ЮЖКОКС" - пригрузка высокого откоса путем засыпки имеющимися на предприятии вторичными минеральными материалами в количестве 3,0 тыс.т.
Применение данных материалов - строительного назначения (смешанные отходы строительные и от демонтажа зданий и сооружений) подтверждено ТУ У В.2.7-38.3-05393079-001:2013.
3. Материалы минеральные вторичные строительного назначения по ТУ У В.2.7-38.3-05393079-001:2013 - это дроблённые и сортированные по фракциям отходы строительства и демонтажа строительных зданий и сооружений, состоящие из бетона, силикатного и керамического кирпича или их смеси.
4. * - размер уточнить по месту.
5. Конфигурация откосов на ситуационном плане принята согласно топо-геодезической съемки предприятия, необходимо уточнить по месту.
6. Отметки на ситуационном плане и поперечном разрезе приняты согласно топографического плана, выполненного в 2015 году. При выполнении работ необходимо уточнить их по факту.
7. В связи с особенностями рельефа и состоянием грунтов, объёмы работ могут отличаться от указанных в ведомости объёмов работ. Все объёмы работ и расход материалов уточнить по факту.
8. Насыпной вес фракционированных материалов минеральных вторичных строительного назначения уточнить после дробления.

Согласовано:

Директор по инжинирингу  И.В. Струсевич

Главный механик -
начальник ОГМ

В.А. Лижанков





Начальник ООС 

В.В. Энгель

ОРИГІНАЛ

Э - 10218

ЧАО "ЮЖКОКС"

Изм.	Колич.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата	Благоустройство территории КЦ в районе ограждения ЧАО "ЮЖКОКС".		
Разработ.	Синенко	С.С.			ХИ.2020			
Проверил	Меркулова				ХИ.2020	Ситуационный план. Разрез. Общие указания. Ведомость объёмов работ.	Стадия	Лист
ГИП	Синенко	С.С.			ХИ.2020		Р	1
Нач. ПСО	Супрун				ХИ.2020			1
Н.контр.	Меркулова				ХИ.2020		ЧАО "ЮЖКОКС" г.Каменское	
Рук.проекта	Меркулова				ХИ.2020			