

УТВЕРЖДАЮ :
И.о. Директора по производству
Струевич И.В.
« 22 » 11 2019 г.

**Техническое задание на выполнение работ
по капитальному ремонту крана КЖДЭ-25 рег. № 61811 инв. № 101532**

Назначение и техническая характеристика ремонтируемого объекта:

Назначение	Для механизации погрузочно-разгрузочных работ
Общая масса (т)	67,4
Нагрузка на ось (т)	16,85
Транспортировочная скорость (км/ч)	80
Длина со стрелой (мм)	18600
Высота (мм)	4455
Ширина (мм)	3110
Привод движущих колёсных пар	индивидуальный
Тележки	челюстные
Колёса	колесные центра
Диаметр колёс (мм)	1050
Дизель-генератор	К 661М
Номинальная мощность (л.с.)	115
Тип передачи	электрическая переменного тока

Периодичность выполнения капитальных ремонтов : 6 лет в объёме КР.

Произвести капитальный ремонт крана в счет основной стоимости ремонта в соответствии:

- с требованиями и перечнем работ, изложенных в «Правила капитального ремонта дизель-электрических железнодорожных кранов» ЦТ-0128 г Киев 2006 г, технических условий «Капитального ремонта дизель-электрических железнодорожных кранов» ТУ У 29.2-21674530-003-2004 и «Руководства по капитальному и капитально-восстановительному ремонту специального самоходного подвижного состава АДМ 105.80400.10108» Киев 2009г.

-проведение ВПТО с продлением срока службы не менее 6 лет.

-с заменой запчастей и материалов на кран КЖДЭ-25.

Дополнительные работы, на условиях дополнительной стоимости, выполняются по согласованию с заказчиком на основании результатов дефектации узлов и агрегатов , необходимых обкаток и испытаний, с применением потребного количества ГСМ и топлива.

Условия выполнения КР:

1. **Срок выполнения работ:** 90 календарных дней, с момента подписания Акта приема-передачи крана КЖДЭ-25 в ремонт на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ , до подписания Акта приема из ремонта.
2. **Обеспечение материалами:** выполняется подрядчиком с обязательным приложением в договоре реестра материалов (калькуляции, с указанием цены). Применяемые узлы и запчасти должны быть новыми, подтвержденные паспортами или сертификатами качества, не старше 2 лет (для аккумуляторов и РТИ- не старше 1 года) с момента изготовления, с сохранением гарантийных обязательств. Выполнение скрытых работ производится комиссионно или (по договоренности сторон) с предоставлением фото-видеофиксации. Выполнения скрытых работ проводится в присутствии представителей Заказчика или , по согласованию сторон, с предоставлением отчета в виде фото-видеофиксации (для Исполнителя, находящегося за пределами Украины – с предоставлением отчета в виде фото-видеофиксации).
3. Кран КЖДЭ-25 отправляется в ремонт укомплектованным, в холодном состоянии на своих колесных парах, либо перегонных колесных парах (собственность ЗАКАЗЧИКА – ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ автотранспортом или ж.д. транспортом за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ).

4. Акт приёма-передачи крана КЖДЭ-25 в ремонт подписывается на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ либо ЗАКАЗЧИКА по согласованию сторон.
5. Капитальный ремонт крана КЖДЭ-25 , пуско-наладочные работы, покраска, испытание в работе выполняется на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. Инструмент, оснастка, запасные части – ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7. Транспортировка крана КЖДЭ-25 в холодном состоянии с ж.д. платформой (прикрытие стрелы), при отправке в ремонт производится за счет ЗАКАЗЧИКА (ж.д. тариф и сопровождение ЗАКАЗЧИКА), транспортировка крана КЖДЭ-25 в холодном состоянии с ж.д. платформой (прикрытие стрелы), при отправке из ремонта производится за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (ж.д. тариф ИСПОЛНИТЕЛЯ, сопровождение ЗАКАЗЧИКА) .
8. Осмотр представителями УЗ и подписание формы ТУ-25к ТУ У 29.2-21674530-003-2004, для отправки крана КЖДЭ-25 в ремонт – за счет ЗАКАЗЧИКА , при отправке с ремонта – за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9. Решение по возврату металлолома, образованного в процессе ремонта, принимается по совместной договоренности ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с нормативной документацией ЗАКАЗЧИКА. Лом, образованный в процессе ремонта, подлежит разделению ИСПОЛНИТЕЛЕМ (черный лом отдельно от цветного) с приведением в соответствие требованиям ДСТУ 4121-2002 и ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009.
10. Акт приема-передачи крана КЖДЭ-25 из ремонта и Акт выполненных работ подписываются после проведения обкаток и ВПТО , устранения замечаний ЗАКАЗЧИКА, прибытия крана КЖДЭ-25 и ввоза лома образованного в процессе ремонта на территорию ЗАКАЗЧИКА (при принятии решения о возврате лома) на территории ЗАКАЗЧИКА либо ИСПОЛНИТЕЛЯ, по согласованию сторон.
11. По окончании выполнения капитального ремонта крана КЖДЭ-25 выполнить в специализированной организации экспертное обследование и ВПТО с продлением срока службы крана КЖДЭ-25 на срок не менее 6 лет. Один экземпляр документации передается ЗАКАЗЧИКУ .
12. По окончании выполнения капитального ремонта крана КЖДЭ-25 предоставить ЗАКАЗЧИКУ экологический паспорт на кран КЖДЭ-25 (Решение о необходимости подготовки экологического паспорта принимает ЗАКАЗЧИК).
13. Гарантийный срок после выполнения КР не менее 1 года

Начальник ЖДЦ  Романович Э.В.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик  Садунец А.В