

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з керування та
самокерованість системи

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"06"

01

2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт санітарно-побутових приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	РОЗДЯГАЛЬНЯ ГРЯЗНА № 1			
	=====			
	Стеля			
	=====			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	37	
2	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37	
3	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	9,25	
4	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	11,1	
5	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	37	
6	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	11,1	
7	Розчинник Р-4	л	3,9	
8	Улаштування адгезійного шару	м2	37	
9	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	74	
10	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	37	
11	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	259	
12	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	37	
13	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	10	
14	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	9	
15	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	51	
16	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	51	
17	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	30	
18	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	30	
19	Дюбель 6х40	шт	110	
20	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,84	
21	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	102	
	=====			
	Стіни			
	=====			

1	2	3	4	5
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	57	
23	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	48	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	73,5	
25	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	73,5	
26	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10x25x0,55 10кв.м	м2	77,7	
27	Дюбель 6x60	шт	750	
28	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,6	
29	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	2400	
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	31,5	
31	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,7	
32	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1050	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	105	
34	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	110,25	
35	Профіль UD	м	91	
36	Профіль CD	м	189	
37	Профіль ES	шт	179	
38	Дюбель 6x60	шт	322	
39	Гвинт самонарізний LN9x3,5 по металу	шт	660	
40	Гвинт самонарізний TN25x3,5 по металу	шт	1125	
41	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	105	
42	Плитка для стін 250x500	м2	106,05	
43	Клей для плитки	кг	683	
44	Грунтовка водоземulsionна	кг	26	
45	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	21	
	=====			
	Підлога			
	=====			
46	Розбирання цементних плінтусів	м	27	
47	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	37	
48	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	37	
49	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	37	
50	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	37	
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	37	
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	37	
53	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,89	
54	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,786	
55	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	2,192	
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37	
57	Плитка для підлоги 450x450	м2	37,74	
58	Клей для плитки	кг	192,4	
59	Грунтовка водоземulsionна	кг	9	
60	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	4	
	=====			

1	2	3	4	5
	Прорізи			
	=====			
61	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
62	Знімання наличників	м	28,8	
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,8	
65	Дверний металопластиковий блок 800х2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса KT-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretschi-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	3	
66	Дюбель 10х160 мм	шт	22	
67	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
68	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
69	Знімання закслених віконних рам	м2	9,7	
70	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	2,05	
71	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,68	
72	Блоки віконні з металопластику 2150х1500	шт	3	
73	Дюбель 10х160 мм	шт	27	
74	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
75	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	4,7	
76	Дощки підвіконні 300 мм	м	4,65	
77	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	=====			
	Укоси			
	=====			
78	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	6,36	
79	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	7	
80	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2	
81	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	300	
82	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу без утеплення	м2	6,36	
83	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	6,678	
84	Профіль UD	м	21	
85	Профіль CD	м	16	
86	Профіль ES	шт	10	
87	Дюбель 6х60	шт	76	
88	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	106	
89	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	291	
90	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	6,36	
91	Плитка для стін 250х500	м2	6,42	
92	Клей для плитки	кг	41	
93	Грунтовка водоємільсйна	кг	1,6	
94	Шпарування для швів Церезит CE-40	кг	1	
	=====			
	Повітроводи			
	=====			

1	2	3	4	5
95	Демонтаж повітроводів із листової сталі діаметром до 355 мм	м2	45	
96	Монтаж повітроводів із оцинкованої сталі діаметром до 355 мм	м2	45	
97	Повітроводи з оцинкованої сталі (прямі вироби)	м2	25	
98	Повітроводи з оцинкованої сталі (фасонні вироби)	м2	20	
99	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
100	ґрати вентиляційні MB100 VENTS	шт	15	
	=====			
	РОЗДЯГАЛЬНЯ ГРЯЗНА № 2			
	=====			
	Стеля			
	=====			
101	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10	
102	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	
103	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	2,5	
104	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	3	
105	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	10	
106	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	3	
107	Розчинник Р-4	л	1,1	
108	Улаштування адгезійного шару	м2	10	
109	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	20	
110	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	10	
111	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	70	
112	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10	
113	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	4	
114	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	2	
115	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	13	
116	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	13	
117	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	8	
118	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	8	
119	Дюбель 6х40	шт	30	
120	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,92	
121	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	26	
	=====			
	Стіни			
	=====			
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	22	
123	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	23	
124	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,5	
125	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,5	
126	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10х25х0,55 10кв.м	м2	33,6	
127	Дюбель 6х60	шт	500	
128	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,7	
129	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1050	

1	2	3	4	5
130	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	13,5	
131	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3	
132	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	450	
133	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45	
134	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	47,25	
135	Профіль UD	м	39	
136	Профіль CD	м	81	
137	Профіль ES	шт	77	
138	Дюбель 6х60	шт	138	
139	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	283	
140	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	482	
141	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	45	
142	Плитка для стін 250х500	м2	45,45	
143	Клей для плитки	кг	293	
144	Грунтовка водоземulsionна	кг	11	
145	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	5	
	=====			
	Підлога			
	=====			
146	Розбирання цементних плінтусів	м	12	
147	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10	
148	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
149	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	10	
150	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
151	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
152	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	10	
153	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,51	
154	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,212	
155	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,592	
156	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	
157	Плитка для підлоги 450х450	м2	10,2	
158	Клей для плитки	кг	52	
159	Грунтовка водоземulsionна	кг	2,5	
160	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	1	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
161	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
162	Знімання наличників	м	9,6	
163	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
164	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
165	Дверний металопластиковий блок 800х2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завеса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
166	Дюбель 10x160 мм	шт	7	
167	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
168	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
169	Знімання засклених віконних рам	м2	3,2	
170	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	0,68	
171	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,23	
172	Блоки віконні з металопластику 2150x1500	шт	1	
173	Дюбель 10x160 мм	шт	9	
174	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
175	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,6	
176	Дошки підвіконні 300 мм	м	1,55	
177	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
	=====			
	Укоси			
	=====			
178	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	2,12	
179	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,12	
180	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,04	
181	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	60	
182	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,12	
183	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	2,226	
184	Профіль UD	м	7	
185	Профіль CD	м	5	
186	Профіль ES	шт	3	
187	Дюбель 6x60	шт	25	
188	Гвинт самонарізний LN9x3,5 по металу	шт	35	
189	Гвинт самонарізний TN25x3,5 по металу	шт	97	
190	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2,12	
191	Плитка для стін 250x500	м2	2,14	
192	Клей для плитки	кг	14	
193	Грунтовка водоємільсйна	кг	0,5	
194	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	0,2	
	=====			
	РОЗДЯГАЛЬНЯ ЧИСТА № 1			
	=====			
	Стеля			
	=====			
195	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	51	
196	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51	
197	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	12,75	
198	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	15,3	
199	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	51	

1	2	3	4	5
200	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	15,3	
201	Розчинник Р-4	л	5,4	
202	Улаштування адгезійного шару	м2	51	
203	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	102	
204	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	51	
205	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	357	
206	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	51	
207	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	11	
208	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	12	
209	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	70	
210	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	70	
211	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	41	
212	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	41	
213	Дюбель 6х40	шт	151	
214	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,12	
215	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	140	
	=====			
	Стіни			
	=====			
216	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	65,6	
217	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	51,2	
218	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	81,7	
219	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	81,7	
220	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10х25х0,55 10кв.м	м2	86,1	
221	Дюбель 6х60	шт	1000	
222	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,8	
223	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	2700	
224	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	35,1	
225	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,8	
226	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1200	
227	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	116,8	
228	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	122,64	
229	Профіль UD	м	102	
230	Профіль CD	м	210	
231	Профіль ES	шт	199	
232	Дюбель 6х60	шт	359	
233	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	735	
234	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	1251	
235	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	116,8	
236	Плитка для стін 250х500	м2	117,97	
237	Клей для плитки	кг	759	
238	Грунтовка водоземulsionна	кг	29	
239	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	12	
	=====			

1	2	3	4	5
	Підлога			
	=====			
240	Розбирання цементних плінтусів	м	29	
241	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	51	
242	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	51	
243	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	51	
244	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	51	
245	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	51	
246	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	51	
247	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,6	
248	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,082	
249	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	3,016	
250	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	51	
251	Плитка для підлоги 450x450	м2	52,02	
252	Клей для плитки	кг	265	
253	Грунтовка водоземільсінна	кг	13	
254	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	6	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
255	Знімання дверних полотен	м2	6	
256	Знімання наличників	м	38	
257	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
258	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6	
259	Дверний металопластиковий блок 800x2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	2	
260	Дверний металопластиковий блок 700x2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	2	
261	Дюбель 10x160 мм	шт	27	
262	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
263	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
264	Знімання засклених віконних рам	м2	10	
265	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	2,11	
266	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,96	
267	Блоки віконні з металопластику 2170x1530	шт	3	
268	Дюбель 10x160 мм	шт	28	
269	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
270	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	4,8	
271	Дощки підвіконні 300 мм	м	4,8	
272	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	=====			
	Укоси			
	=====			
273	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	7,32	

1	2	3	4	5
274	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	7,32	
275	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2	
276	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	300	
277	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,32	
278	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	8	
279	Профіль UD	м	24	
280	Профіль CD	м	19	
281	Профіль ES	шт	12	
282	Дюбель 6х60	шт	88	
283	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	122	
284	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	335	
285	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	7,32	
286	Плитка для стін 250х500	м2	7,39	
287	Клей для плитки	кг	48	
288	Грунтовка водоземлемісна	кг	1,8	
289	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	1	
	=====			
	Повітроводи			
	=====			
290	Демонтаж повітроводів із листової сталі діаметром до 355 мм	м2	35	
291	Монтаж повітроводів із оцинкованої сталі діаметром до 355 мм	м2	35	
292	Повітроводи з оцинкованої сталі (прямі вироби)	м2	20	
293	Повітроводи з оцинкованої сталі (фасонні вироби)	м2	15	
294	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
295	ґрати вентиляційні MB100 VENTS	шт	15	
	=====			
	РОЗДІАЛЬНЯ ЧИСТА № 2			
	=====			
	Стеля			
	=====			
296	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14	
297	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14	
298	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	3,5	
299	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	4,2	
300	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	14	
301	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	4,2	
302	Розчинник Р-4	л	1,5	
303	Улаштування адгезійного шару	м2	14	
304	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	28	
305	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	14	
306	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	98	

1	2	3	4	5
307	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14	
308	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	5	
309	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	3	
310	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	19	
311	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	19	
312	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	11	
313	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	11	
314	Дюбель 6х40	шт	42	
315	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12,6	
316	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	37	
	=====			
	Стіни			
	=====			
317	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	14	
318	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	42	
319	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,2	
320	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,2	
321	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10х25х0, 55 10кв.м	м2	41	
322	Дюбель 6х60	шт	500	
323	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,9	
324	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1350	
325	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	16,8	
326	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,4	
327	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	600	
328	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштінні] по металевому каркасу	м2	56	
329	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	59	
330	Профіль UD	м	49	
331	Профіль CD	м	101	
332	Профіль ES	шт	95	
333	Дюбель 6х60	шт	172	
334	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	352	
335	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	600	
336	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	56	
337	Плитка для стін 250х500	м2	56,56	
338	Клей для плитки	кг	364	
339	Грунтовка водоемульсійна	кг	14	
340	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	6	
	=====			
	Підлога			
	=====			
341	Розбирання цементних плінтусів	м	15	
342	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14	
343	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14	
344	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	14	
345	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14	
346	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14	

1	2	3	4	5
347	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	14	
348	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,71	
349	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,295	
350	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,824	
351	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14	
352	Плитка для підлоги 450x450	м2	14,28	
353	Клей для плитки	кг	73	
354	Грунтовка водоземільсінна	кг	4	
355	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
356	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
357	Знімання наличників	м	9,6	
358	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
359	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
360	Дверний металопластиковий блок 800x2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса KT-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	1	
361	Дюбель 10x160 мм	шт	7	
362	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
363	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
364	Знімання закслених віконних рам	м2	3,2	
365	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	0,68	
366	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,23	
367	Блоки віконні з металопластику 2150x1500	шт	1	
368	Дюбель 10x160 мм	шт	9	
369	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
370	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,6	
371	Дощки підвіконні 300 мм	м	1,55	
372	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
	=====			
	Укоси			
	=====			
373	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	2,12	
374	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,12	
375	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,04	
376	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	60	
377	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,12	
378	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	2	
379	Профіль UD	м	7	
380	Профіль CD	м	5	
381	Профіль ES	шт	3	

1	2	3	4	5
382	Дюбель 6х60	шт	25	
383	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	35	
384	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	97	
385	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установаження плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2,12	
386	Плитка для стін 250х500	м2	2,14	
387	Клей для плитки	кг	14	
388	Грунтовка водоемульсійна	кг	0,5	
389	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	0,2	
	=====			
	Повітроводи			
	=====			
390	Демонтаж повітроводів із листової сталі діаметром до 355 мм	м2	10	
391	Монтаж повітроводів із оцинкованої сталі діаметром до 355 мм	м2	10	
392	Повітроводи з оцинкованої сталі (прямі вироби)	м2	5	
393	Повітроводи з оцинкованої сталі (фасонні вироби)	м2	5	
394	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
395	ґрати вентиляційні MB100 VENTS	шт	5	
	=====			
	БАНЯ			
	=====			
	Стеля			
	=====			
396	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	17	
397	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17	
398	Грунт противіробковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	4,25	
399	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	5,1	
400	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	17	
401	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	5,1	
402	Розчинник Р-4	л	1,8	
403	Улаштування адгезійного шару	м2	17	
404	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	34	
405	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	17	
406	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	119	
407	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17	
408	Грунт адгезійний Eskaro Aquastop	л	2	
409	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	17	
410	Панель пластикова 250 мм	м2	17,85	
411	Профіль стартовий	м	16	
412	Профіль UD	м	34	
413	Профіль CD	м	38	
414	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	26	
415	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	26	
416	Дюбель 6х40	шт	117	
	=====			

1	2	3	4	5
	Стіни			
	=====			
417	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	32	
418	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,6	
419	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,8	
420	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,8	
421	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10х25х0, 55 10кв.м	м2	43,1	
422	Дюбель 6х60	шт	500	
423	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,9	
424	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1350	
425	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	16,8	
426	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,4	
427	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	600	
428	Грунтування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57,6	
429	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	14,4	
430	Улаштування гідроізоляції стін рулонними матеріалами в 1 шар h=300 мм	м2	4,8	
431	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЭ-4,0-ПБ	м2	5,52	
432	Мастика бітумна	т	0,011	
433	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції h=300 мм	м2	4,8	
434	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	14	
435	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції h=300 мм	м2	4,8	
436	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	10	
437	Улаштування адгезійного шару	м2	57,6	
438	Гідроізоляція Litokol AQUAMASTER	кг	144	
439	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	57,6	
440	Плитка для стін 250х500	м2	58,18	
441	Клей для плитки	кг	374	
442	Грунтовка водоємільсйна	кг	14	
443	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	6	
	=====			
	Підлога			
	=====			
444	Розбирання цементних плінтусів	м	16	
445	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	17	
446	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17	
447	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	17	
448	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17	
449	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	17	
450	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	4,25	
451	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17	
452	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	17	
453	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,87	

1	2	3	4	5
454	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,362	
455	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,009	
456	Улаштування шару гідроізоляції з рубероїда	м2	17	
457	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЭ-4,0-ПБ	м2	19,04	
458	Мастика бітумна	т	0,01	
459	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17	
460	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	17	
461	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,87	
462	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,362	
463	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,009	
464	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	17	
465	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	51	
466	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	17	
467	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	34	
468	Улаштування адгезійного шару	м2	17	
469	Гідроізоляція Litokol AQUAMASTER	кг	43	
470	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17	
471	Плитка для підлоги 450x450	м2	17,34	
472	Клей для плитки	кг	88	
473	Грунтовка водоземлювальна	кг	4	
474	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	2	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
475	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
476	Знімання наличників	м	9,6	
477	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
478	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластичу у кам'яних стінах	м2	1,6	
479	Дверний металопластиковий блок 800x2000: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	1	
480	Дюбель 10x160 мм	шт	7	
481	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
	=====			
	Укоси			
	=====			
482	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	0,96	
483	Ремонт штукатурки прямолинійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1	
484	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,02	
485	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	30	
486	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	0,96	
487	Плитка для стін 250x500	м2	0,97	

1	2	3	4	5
488	Клей для плитки	кг	6	
489	Грунтовка водоемульсійна	кг	0,2	
490	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	0,1	
	=====			
	Сантехнічні роботи			
	=====			
491	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм	м	30	
492	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	10	
493	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	12	
494	Знімання трапів	шт	6	
495	Демонтаж піддонів душових сталевих	к-т	6	
496	Демонтаж змішувачів для душу	шт	6	
497	Установлення комплекта для змішувачів	шт	8	
498	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	8	
499	Установлення змішувачів	шт	8	
500	Змішувачі для душу зі стійкою	комплект	8	
501	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
502	Трап ф 100 мм	шт	3	
503	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10	
504	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50	
505	Труба STABI ф 25 мм EkoPlastik	м	50	
506	Трійник ф 25 х ф25 мм EkoPlastik	шт	8	
507	Муфта ф25 EkoPlastik	шт	16	
508	Кутик 90 град. ф 25 мм EkoPlastik	шт	15	
509	Опора PPR Ekoplastik ф 25	шт	50	
510	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
511	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	15	
512	Труба STABI ф 50 мм EkoPlastik	м	15	
513	Трійник ф 50 х ф50 мм EkoPlastik	шт	2	
514	Муфта ф50 EkoPlastik	шт	5	
515	Кутик 90 град. ф 50 мм EkoPlastik	шт	5	
516	Опора PPR Ekoplastik ф 50	шт	15	
517	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	12	
518	Кран шаровий ф 25	шт	12	
519	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	9,72	
520	Перегородка металопластикові (900x1800h)	шт	6	
521	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
522	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	
523	Перехід чавун-пластик до каналізаційних труб ф 110	шт	2	
524	Ревізія ф 110	шт	2	
525	Трійник ф 110 87"	шт	3	
526	Заглушка каналізаційна ф 110	шт	2	
527	Відвід ф 110 87"	шт	3	
528	Відвід ф 110 67"	шт	6	
529	Хомут сталевий ф 100 з дюбелем	шт	20	
530	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	=====			

1	2	3	4	5
	САНВУЗОЛ			
	=====			
	Стеля			
	=====			
531	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,3	
532	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,3	
533	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	0,575	
534	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	0,69	
535	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	2,3	
536	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	0,69	
537	Розчинник Р-4	л	0,2	
538	Улаштування адгезійного шару	м2	2,3	
539	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	4,6	
540	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	2,3	
541	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	16,1	
542	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,3	
543	Грунт адгезійний Eskaro Aquastop	л	0,3	
544	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	2,3	
545	Панель пластикова 250 мм	м2	2,4	
546	Профіль стартовий	м	7,1	
547	Профіль UD	м	5	
548	Профіль CD	м	5	
549	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	3	
550	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	3	
551	Дюбель 6x40	шт	7	
	=====			
	Стіни			
	=====			
552	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,6	
553	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21,6	
554	Грунтування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,6	
555	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	5,4	
556	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	15,12	
557	Сітка штукатурна просічно-втяжна оцинкована 10x25x0,55 10кв.м	м2	15,9	
558	Дюбель 6x60	шт	250	
559	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3	
560	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baunit MPI 25	кг	450	
561	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	6,48	
562	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1	
563	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baunit MPI 25	кг	150	

1	2	3	4	5
564	Улаштування гідроізоляції стін рулонними матеріалами в 1 шар h=300 мм	м2	1,8	
565	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЭ-4,0-ПБ	м2	2,07	
566	Мастика бітумна	т	0,004	
567	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції h=300 мм	м2	1,8	
568	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	5	
569	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції h=300 мм	м2	1,8	
570	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	4	
571	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	21,6	
572	Плитка для стін 250x500	м2	21,82	
573	Клей для плитки	кг	140	
574	Грунтовка водоемульсійна	кг	5	
575	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	2	
	=====			
	Підлога			
	=====			
576	Розбирання бетонних підіумов	м3	1	
577	Розбирання цементних плінтусів	м	6	
578	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,3	
579	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,3	
580	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	2,3	
581	Демонтаж шару гідроізоляції з рубероїда	м2	2,3	
582	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,3	
583	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	2,3	
584	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	0,6	
585	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,3	
586	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	2,3	
587	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,12	
588	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,05	
589	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,139	
590	Улаштування шару гідроізоляції з рубероїда	м2	2,3	
591	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЭ-4,0-ПБ	м2	2,6	
592	Мастика бітумна	т	0,003	
593	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,3	
594	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	2,3	
595	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,12	
596	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,05	
597	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,139	
598	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,3	
599	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	7	
600	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,3	
601	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	5	
602	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,3	
603	Плитка для підлоги 450x450	м2	2,35	
604	Клей для плитки	кг	12	

1	2	3	4	5
605	Грунтовка водоємільсйна	кг	1	
606	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	0,3	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
607	Знімання дверних полотен	м2	2,46	
608	Знімання наличників	м	18,8	
609	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
610	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,46	
611	Дверний металопластиковий блок 600х2050: профіль для металопластикових виробів Vknalend (Україна), завіса KT-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	2	
612	Дюбель 10х160 мм	шт	11	
613	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
	=====			
	Укоси			
	=====			
614	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	1,88	
615	Ремонт штукатурки прямолинійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,88	
616	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,04	
617	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baunit MPI 25	кг	60	
618	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1,88	
619	Плитка для стін 250х500	м2	1,9	
620	Клей для плитки	кг	12	
621	Грунтовка водоємільсйна	кг	0,5	
622	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	0,2	
	=====			
	Сантехнічні роботи			
	=====			
623	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм	м	8	
624	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	8	
625	Демонтаж чаші Генуя	к-т	1	
626	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
627	Установлення чаші Генуя	к-т	1	
628	Чаша Генуя зі змивним бачком	шт	1	
629	Сифон для чаші Генуя	шт	1	
630	Демонтаж змішувачів	шт	1	
631	Установлення змішувачів	шт	1	
632	Змішувач для умивальника	комплект	1	
633	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм довгий	шт	2	
634	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
635	Умивальник керамічний з п'єдесталом	шт	1	
636	Сифон для умивальника	шт	1	
637	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
638	Труба STABl ф 25 мм EkoPlastik	м	15	

1	2	3	4	5
639	Трійник ф 25 х ф25 мм EkoPlastik	шт	3	
640	Муфта ф25 EkoPlastik	шт	4	
641	Кутик 90 град. ф 25 мм EkoPlastik	шт	6	
642	Опора PPR Ekorplastik ф 25	шт	15	
643	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
644	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
645	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	8	
646	Трійник ф 110 90 град	шт	2	
647	Коліно ф 110/90	шт	2	
648	Ревізія каналізаційна ф 110	шт	1	
649	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
650	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	1,62	
651	Перегородка металопластикова (900х1800h)	шт	1	
	=====			
	КІМНАТА ПРИЙМАННЯ ЇЖІ			
	=====			
	Стеля			
	=====			
652	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	29	
653	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29	
654	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	734,25	
655	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	8,7	
656	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	29	
657	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	8,7	
658	Розчинник Р-4	л	3,1	
659	Улаштування адгезійного шару	м2	29	
660	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	58	
661	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	29	
662	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	203	
663	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	29	
664	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	7	
665	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	7	
666	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	40	
667	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	40	
668	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	23	
669	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	23	
670	Дюбель 6х40	шт	86	
671	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	27,56	
672	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	80	
	=====			
	Стіни			
	=====			
673	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	79,2	
674	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30 % від загальної площини)	м2	23	

1	2	3	4	5
675	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,5	
676	Цементно-вапняна штукатурная суміш Baumit MPI 25	кг	665	
677	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	79,2	
678	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	83	
679	Профіль UD	м	69	
680	Профіль CD	м	143	
681	Профіль ES	шт	135	
682	Дюбель 6х60	шт	243	
683	Гвинт самонарізний LN9х3,5 по металу	шт	498	
684	Гвинт самонарізний TN25х3,5 по металу	шт	848	
685	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
686	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
687	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	79,2	
688	Плитка для стін 250х500	м2	79,99	
689	Клей для плитки	кг	520	
690	Грунтовка водоземulsionна	кг	20	
691	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	8	
	=====			
	Підлога			
	=====			
692	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	22	
693	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	29	
694	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	29	
695	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	29	
696	Розбирання підстильного шару шлакового	м3	5,8	
697	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29	
698	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	29	
699	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,48	
700	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,616	
701	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,717	
702	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29	
703	Плитка для підлоги 450х450	м2	29,58	
704	Клей для плитки	кг	150,8	
705	Грунтовка водоземulsionна	кг	7	
706	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	3	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
707	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
708	Знімання наличників	м	9,6	
709	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
710	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	

1	2	3	4	5
711	Дверний металлопластиковий блок 800x2000: профіль для металлопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса KT-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	1	
712	Дюбель 10x160 мм	шт	7	
713	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
714	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
715	Знімання закслених віконних рам	м2	10,2	
716	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	5	
717	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,18	
718	Блоки віконні з металлопластику 2150x1500	шт	3	
719	Дюбель 10x160 мм	шт	27	
720	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
721	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5	
722	Дошки підвіконні 300 мм	м	4,95	
723	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	=====			
	Укоси			
	=====			
724	Ремонт штукатурки прямолинійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,5	
725	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1	
726	Цементно-вапняна штукатурная суміш Baunit MPI 25	кг	126	
727	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,5	
728	Плити гіпсокартонні 12,5 мм вологостійкі	м2	5	
729	Профіль UD	м	15	
730	Профіль CD	м	11	
731	Профіль ES	шт	7	
732	Дюбель 6x60	шт	54	
733	Гвинт самонарізний LN9x3,5 по металу	шт	75	
734	Гвинт самонарізний TN25x3,5 по металу	шт	206	
735	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	4,5	
736	Плитка для стін 250x500	м2	4,55	
737	Клей для плитки	кг	29	
738	□□□□██ ····· Ë ····· Q · Q ½кг · 1,1 ·	кг	1,1	
739	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	0,5	
	=====			
	БОЙЛЕРНА, СУШАРНЯ			
	=====			
	Стеля			
	=====			
740	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	16	
741	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
742	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	4	
743	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	5	
744	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	16	

1	2	3	4	5
745	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	5	
746	Розчинник Р-4	л	1,8	
747	Улаштування адгезійного шару	м2	16	
748	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	32	
749	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	16	
750	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	112	
751	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
752	Краска водоемульсійна Дюфа Матлатекс (5 грн/кг колорування)	кг	7,2	
753	Сітка шліфувальна	шт	2	
	=====			
	Стіни			
	=====			
754	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	81	
755	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	56,7	
756	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	56,7	
757	Сітка штукатурна просічно-втяжна оцинкована 10x25x0,55 10кв.м	м2	59,5	
758	Дюбель 6x60	шт	250	
759	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,2	
760	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1800	
761	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	24,3	
762	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,5	
763	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	750	
764	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	81	
765	Плитка для стін 250x500	м2	81,81	
766	Клей для плитки	кг	527	
767	Грунтовка водоземільсійна	кг	20	
768	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	8	
	=====			
	Підлога			
	=====			
769	Розбирання цементних плінтусів	м	16	
770	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16	
771	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16	
772	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16	
773	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	16	
774	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,82	
775	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,341	
776	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,951	

1	2	3	4	5
777	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16	
778	Плитка для підлоги 450x450	м2	16,32	
779	Клей для плитки	кг	83,2	
780	Грунтовка водозмусьїйна	кг	4	
781	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2	
	=====			
	Сантехнічні роботи			
	=====			
782	Демонтаж трубопроводів зі сталевих труб діаметром 200 мм	м	50	
783	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 159 мм	м	50	
784	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 108 мм	м	50	
785	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 57 мм	м	100	
	=====			
	КОРИДОРИ, КОМОРА			
	=====			
	Стеля			
	=====			
786	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	20	
787	Грунтування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	
788	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	5	
789	Очищення поверхонь оголеної арматури щітками (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	6	
790	Знепилювання поверхонь /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	20	
791	Знежирювання оголеної поверхні арматури (30% від загальної площини) /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	6	
792	Розчинник Р-4	л	2,1	
793	Улаштування адгезійного шару	м2	20	
794	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	40	
795	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	20	
796	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	140	
797	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	20	
798	Профіль пристінний 3000мм Armstrong	шт	7	
799	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	5	
800	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	32	
801	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	32	
802	Підвіс L=0,5м (пружина+спиця з гачком+спиця з вушком)	шт	16	
803	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	16	
804	Дюбель 6x40	шт	59	
805	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	18,2	
806	Плиты подвесные "Байкал" 600x600мм	шт	53	
	=====			
	Стіни			
	=====			
807	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	85	
808	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	59,5	

1	2	3	4	5
809	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	59,5	
810	Сітка штукатурна просічно-витяжна оцинкована 10х25х0,55 10кв.м	м2	62,5	
811	Дюбель 6х60	шт	250	
812	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,3	
813	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baunit MPI 25	кг	1950	
814	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (30% від площі)	м2	25,5	
815	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,6	
816	Цементно-вапняна штукатурна суміш Baunit MPI 25	кг	750	
817	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	85	
818	Плитка для стін 250х500	м2	85,85	
819	Клей для плитки	кг	553	
820	Грунтовка водоємільсйна	кг	21	
821	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	9	
	=====			
	Підлога			
	=====			
822	Розбирання цементних плінтусів	м	18	
823	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20	
824	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
825	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20	
826	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	20	
827	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,02	
828	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,424	
829	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,183	
830	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20	
831	Плитка для підлоги 450х450	м2	20,4	
832	Клей для плитки	кг	104	
833	Грунтовка водоємільсйна	кг	5	
834	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2	
	=====			
	ВЕНТИЛЯЦІЯ			
	=====			
835	Монтаж припливної камери МПА Е2500 з ел.двигуном	камера	1	
836	Припливна установка МПА Е2500	шт	1	
837	Монтаж вентилятора Vents д.125 з ел.двигуном	шт	5	
838	Витяжний вентилятор Вентс Х1 Т 125	комплект	5	
	=====			
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
	=====			
839	Демонтаж світильників	шт	25	
840	Демонтаж вимикачів	шт	12	
841	Демонтаж розеток	шт	14	
842	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	12	
843	Выключатель двухклавишный	шт	12	

1	2	3	4	5
844	Коробка установча	шт	12	
845	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	14	
846	Розетка герметична	шт	14	
847	Коробка установча	шт	14	
848	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	7	
849	Светлодиодний світильник	шт	7	
850	Монтаж світильників LED на стелю	шт	30	
851	Светодиодный светильник 60x60 (панель) 45W 4200K с лед драйвером	шт	30	
852	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
853	Щіток модульний для настиінного встановлення на 12 модулів	шт	2	
854	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
855	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	8	
856	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	7	
857	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	500	
858	Гофрорукав пластиковый ф 20 мм	м	500	
859	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротрубу	м	500	
860	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм2	м	350	
861	Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм2	м	150	
	=====			
	ПОКРІВЛЯ			
	=====			
862	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	310	
863	Демонтаж цементної вирівнювальної стяжки	м2	310	
864	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	310	
865	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150, з доставкою	м3	9,486	
866	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	310	
867	Рубероид Биполь ЭПП 3.0	м2	350,3	
868	Рубероид Биполь ЭКП 4.0	м2	356,5	
869	Мастика бітумна	т	0,496	
870	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	72	
871	Рубероид Биполь ЭКП 4.0	м2	84,96	
872	Мастика бітумна	т	0,03096	
	=====			
873	Очищення приміщень від сміття	т	90	

1	2	3	4	5
874	Навантаження сміття вручну	т	90	

Склав

Михайло Дмитрович СТР В.І. Терещук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Мит. СТР В.І. Біскупський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]