

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Директор з персоналу та соціальної
інфраструктури

"24"

01

2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт фасаду та господарських приміщень їдальні №3

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування наружних інвентарних трубчатих риштувань, висота до 16 м: монтаж | м2 | 581 | |
| 2 | Улаштування наружних інвентарних трубчатих риштувань, висота до 16 м: демонтаж | м2 | 581 | |
| 3 | Відбиття штукатурки стін фасаду | м2 | 287 | |
| 4 | Розбирання облицювання фасаду із плиток глазурованих | м2 | 225 | |
| 5 | Мурування з цегли окремих ділянок об'ємом м3, до 2.0 (закладання дверного прорізу) | м3 | 0,6 | |
| 6 | Цегла силікатна повнотіла 250x120x65 мм (б/в) | шт | 240 | |
| 7 | Штукатурення гладких стін фасадів по каменю і бетону цементно-вапняним розчином товщиною шару 10 мм | м2 | 525 | |
| 8 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrun | л | 105 | |
| 9 | Штукатурка Момент цементна 25 кг | кг | 7875 | |
| 10 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолинійних укосів окремими місцями по каменю і бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 31,5 | |
| 11 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrun | л | 10 | |
| 12 | Штукатурка Момент цементна 25 кг | кг | 475 | |
| 13 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити 50 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | м2 | 567 | |
| 14 | Клей для приклеювання Caparol 175 | кг | 3975 | |
| 15 | Клей для армування Caparol 176 | кг | 3675 | |
| 16 | Сліконова штукатурка KABE MW колорована в світло-сірий колір | кг | 1275 | |
| 17 | Сліконова штукатурка KABE MW колорована в червоний колір | кг | 75 | |
| 18 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrun | л | 170 | |
| 19 | Кварцева грунтівка KABE MW | л | 140 | |
| 20 | Скловітка армуюча фасадна VARTEX 145 гр/м2 | м2 | 680 | |
| 21 | Базальтова вата TECHNONICOL ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 50 мм 2.88 кв.м | м2 | 469,44 | |
| 22 | Екструзійний пінополістирол Ecoboard 1200x550x50 мм | м2 | 82,5 | |
| 23 | Екструзійний пінополістирол Ecoboard 1200x550x30 мм | м2 | 43,29 | |
| 24 | Дюбель для теплоізоляції для мінеральної вати з металевим цвяхом 10x120 мм 50 шт. Expert Fix | шт | 3400 | |
| 25 | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 2,5 м 10x10 см | шт | 250 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 26 | Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні | м2 | 78 | |
| 27 | Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг | кг | 540 | |
| 28 | Плитка InterCeramа Dolorian 113 072 43x43 | м2 | 79,56 | |
| 29 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 39 | |
| 30 | Відлив віконний 1500x200 мм білий | м | 42 | |
| 31 | Улаштування жолобів підвісних | м | 72 | |
| 32 | Ринва водостічна PROFIL 130 мм 3 м білий | шт | 24 | |
| 33 | Муфта ринви PROFIL 130 мм білий | шт | 16 | |
| 34 | Кронштейн ринви Сяйво D=130 мм білий | шт | 145 | |
| 35 | Заглушка ринви ліва PROFIL 130 мм білий | шт | 4 | |
| 36 | Заглушка ринви права PROFIL 130 мм білий | шт | 4 | |
| 37 | Воронка ринви PROFIL 130 мм білий | шт | 8 | |
| 38 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 32 | |
| 39 | Труба водостічна PROFIL 100 мм 3 м білий | шт | 11 | |
| 40 | Кронштейн труби металевий Сяйво L=100 мм D=100 мм білий | шт | 33 | |
| 41 | Коліно труби PROFIL дворострубне 60° 100 мм білий | шт | 24 | |
| ===== | | | | |
| Стеля | | | | |
| ===== | | | | |
| 42 | Улаштування внутрішніх інвентарних трубчатих риштувань, висота до 6 м: демонтаж | м2 | 125 | |
| 43 | Улаштування внутрішніх інвентарних трубчатих риштувань, висота до 6 м: монтаж | м2 | 125 | |
| 44 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (50% від загальної площі) | м2 | 62,5 | |
| 45 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (10% від загальної площі) | м2 | 12,5 | |
| 46 | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 | кг | 375 | |
| 47 | Просте фарбування нових поверхонь стель по штукатурці і безпіщаної накривці | м2 | 125 | |
| 48 | Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 | кг | 37 | |
| 49 | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні (50% від загальної площі) | м2 | 62,5 | |
| 50 | Шпаклівка Knauf HP Старт 30 кг | кг | 60 | |
| 51 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг | кг | 50 | |
| 52 | Сітка шліфувальна | шт | 6 | |
| 53 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrunт | л | 9 | |
| 54 | Просте фарбування нових поверхонь стель по штукатурці і безпіщаної накривці | м2 | 125 | |
| 55 | Оліфа Натуральна Льняна Блеск | кг | 15 | |
| 56 | Емаль Мальва алкідна ПФ-115 12 білий глянець 2,8 кг | кг | 50 | |
| ===== | | | | |
| Стіни | | | | |
| ===== | | | | |
| 57 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (50% від загальної площі) | м2 | 275 | |
| 58 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (5% від загальної площі) | м2 | 27,5 | |
| 59 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,6 | |
| 60 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrunт | л | 5 | |
| 61 | Штукатурка Момент цементна 25 кг | кг | 425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| 62 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 7 | |
| 63 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,2 | |
| 64 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrunт | л | 1 | |
| 65 | Штукатурка Момент цементна 25 кг | кг | 125 | |
| 66 | Просте фарбування нових поверхонь стін по штукатурці і безпіщаної накривці | м2 | 550 | |
| 67 | Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 | кг | 135 | |
| 68 | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (50% від загальної площі) | м2 | 275 | |
| 69 | Шпаклівка Knauf HP Старт 30 кг | кг | 210 | |
| 70 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг | кг | 200 | |
| 71 | Грунтівка водоемульсійна Kabe Budogrunт | л | 35 | |
| 72 | Просте фарбування нових поверхонь стін по штукатурці і безпіщаної накривці | м2 | 550 | |
| 73 | Оліфа Натуральна Льняна Блеск | кг | 55 | |
| 74 | Емаль Мальва алкідна ПФ-115 12 білий глянець 2,8 кг | кг | 225 | |

Склав

В.В. Коваленко СПВ В.В. Коваленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Михайло Коваленко СПВ В.В. Коваленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]