

ПРАТ" ЮЖКОКС"

Структурний підрозділ ТЕЦ

# Відомість дефектів

Затверджую  
Головний Енергетик-начальник ВЕ  
Яковлев М.О.  
«13» \_\_\_\_\_ 2021 р.

На поточний ремонт Паропровод 6.2 Б інвентарний № 1072 (теплоізоляція)  
(Найменування об'єкта)  
роботи по теплоізоляції труб проводяться методом промислового альпінізму

| № п/п | Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації   | Обсяг робіт    |           | Матеріали                                   |                |           | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|
|       |  | одиниця виміру | кількість | Найменування                                | одиниця виміру | кількість |          |
| 1     | 2<br>Паропровід Ф 325 мм від ТЕЦ   | 3              | 4         | 5   | 6              | 7         | 8        |
| 1     | Розбирання ізоляції трубопроводів з мінераловатних виробів   | м3             | 17,53     |   |                |           |          |
| 2     | Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм напіцциліндрами з базальтової вати, товщина ізоляційного шару 60 мм                                    | 10м            | 34,34     | Напіцциліндр базальтовий 325/60             | м              | 344       |          |
| 3     | Ізоляція відводів матами мінераловатними прошивними, зовнішній діаметр <del>159 мм</del> , <u>325 мм</u> товщина мінераловатного мата до 60 мм |                |           | Мати мінераловатні Техноніколь, товщ. 60 мм | м3             | 1,2       |          |
|       |  |                |           | Кожух оцинкований-відвід 325/60             | шт             | 20        |          |
|       |  | м3             | 1,2       | Самонаріз 4,2 x 16 з прес шайбою            | шт             | 160       |          |

