

ПРАТ "КУЖОКС"  
Структурний підрозділ ТЕЦ

## Відомість дефектів

Затверджую  
Головний Енергетик-начальник ВТЕ  
Яковлев М.О.  
підпис  
«    »    2021р

На поточний ремонт Паропровод до МЕАО "6 атм." інвентарний № 1072 (теплоізоляція)  
(Наменування об'єкта)

роботи з теплоізоляції труб проводиться, з рихтування, висота 6м та з автогідропідіймача, висота підйому 12м

№ п/п	Перелік робіт які підлягають виконанню, найменування деталей що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали	Примітка	
		одиниця виміру	кількість	найменування	одиниця виміру	кількість
1	2	3	4	5	6	7
1	Паропровід "6 атм до МЕАО" d= 325/273 мм					8
1	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінераловатних виробів, висота 6м	м3	97,84			
2	Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм напівциліндрами з базальтової вати, товщина ізоляційного шару 60 мм, висота 6м	10м	27,50	Напівциліндр базальтовий 325/60	м	283
3	Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм напівциліндрами з базальтової вати, товщина ізоляційного шару 60 мм, висота 6м	10м	103,00	Напівциліндр базальтовий 273/60	м	1061
4	Ізоляція відводів натами мінераловатними прошитими зовнішній діаметр 325 мм, товщина мінераловатного mata до 100 мм, висота 6м	м3	2	Мати мінераловатні Техноніколь, товщ 60 мм	м3	2,06
				Кожух оцинкований відвід 325/60	шт	21
				Самонаріз 4.2 x 16 з прес шайбою	шт	410
				Дріт сталевий оцинкований діаметр 1,1 мм	кг	116

					Мати мінераловатні Техноколь,				
					товщ 60 мм	м3			
5	Ізоляція виводів матами мінераловатними прошитими, зовнішній діаметр 273 мм, товщина мінераловатного мата до 100 мм висота 6м	м3	4.5		Кожух оцинкований-відвід 273/60	шт	46		
					Самонаріз 4.2 x 16 з прес шайбою	шт	900		
					Дріт сталевий оцинкований діаметр 1,1 мм	кг	410		
6	Покриття поверхні теплоізоляції трубопроводів оцинкованими кожухами, зовнішній діаметр поверхні до 600 мм висота 6м	10м	25.5		Кожух оцинкований-прямий 325/60	шт/м2	283/384		
					Самонаріз 4.2 x 16 з прес шайбою	шт	4000		
7	Покриття поверхні теплоізоляції трубопроводів оцинкованими кожухами, зовнішній діаметр поверхні до 400 мм висота 6м	10м	103.00		Кожух оцинкований-прямий 273/60	шт/м2	1061/1271.04		
					Самонаріз 4.2 x 16 з прес шайбою	шт	10300		
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубахастів інвентарних рилтувань, висота рилтувань 6 м	100 м2	46.98						
9	Навантаження сміття вручну	т	14.67						
10	Перевезення сміття до 5 км	т	14.67						

Роботи виконуються на території діючого кооперативного виробництва, на висоті 6 м  
Придбання матеріалів за рахунок виконавця робіт

Начальник ТЕС

Старовойтов О.О.  
(П.І.Б.)

Механік ТЕС

Сасенко Ю.В.  
(П.І.Б.)