

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Структурний підрозділ ТЕЦ

Затверджую

Головний, Енергетик-начальник ВТЕ

Яковлев М.О.

(підпис)

«10» 01 2021 р.

Відомість дефектів

На поточний ремонт Паропровод "10 атм." інвентарний № 101262 (теплоізоляція)

(Найменування об'єкта)

роботи по теплоізоляції труб проводиться методом промислового алігнізму

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали			Примітка
		одиниця виміру	кількість	Найменування	одиниця виміру	кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Паропровід "10 атм" d= 325 мм від ТЕЦ						
1	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінераловатних виробів	м3	34,84				
2	Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм напівциліндрами з базальтової вати, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	56,85	Напівциліндр базальтовий 325/60	м	569	
3	Ізоляція відводів матами мінераловатними прошитими, зовнішній діаметр 459 мм , <u>325 мм</u> товщина мінераловатного мата до 60 мм		1,86	Мати мінераловатні Техноніколь, товщ. 60 мм	м3	1,86	
				Кожух оцинкований-відвід 325/60	шт	33	
				Самонаріз 4,2 x 16 з прес шайбою	шт	248	

4				Дріт сталевий оцинкований, діаметр 1,1 мм	кг	35	
5	Покриття поверхні теплоізоляції трубопроводів оцинкованими кожухами, зовнішній діаметр поверхні до 400 мм	10 м²	56,85	Кожух оцинкований-прямий 325/60 x1250	шт	2 474 889,5	
6	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань 6 м	100 м2	3,7	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 1,1 мм	кг	384,5	
7	Навантаження сміття вручну	т	3,4	Самонаріз 4,2 x 16 з прес шайбою	шт	2640	

Роботи виконані за проектом, вартість робіт, вартість матеріалів, вартість послуг, вартість транспорту, вартість страхування, вартість мит, вартість податків, вартість інших витрат.

Старовойтов О.О.
(П.І.Б.)

Саєнко Ю.В.
(П.І.Б.)

(підпис)

(підпис)

Начальник ТЕС

Механік ТЕС