

УТВЕРЖДЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(название утверждающей организации)

Директор по инжинирингу

И. В. Струсович

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"12" 03 2020г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Установка безпильової видачі коксу

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	234	
2	Металоконструкції огороження, демонтаж вручну	т	0,2	
3	(Демонтаж)Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 [для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов]	шт	6	
4	(Демонтаж)Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 [для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов]	шт	8	
5	(Демонтаж)Установка плит карнизных массой до 0,5 т	шт	6	
6	Разборка фундаментов и перекрытий железобетонных отбойными молотками, работающими от компрессоров передвижных	м3	4,8	
7	(Демонтаж)Установка в многоэтажных зданиях рядовых панелей наружных стен длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	114	
8	(Демонтаж)Установка в многоэтажных зданиях рядовых панелей наружных стен длиной более 6 м, площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	10	
9	Демонтаж м/к вікон, дверей та воріт	т	2,5	
10	Разборка стен отбойными молотками кирпичных	м3	5,4	
11	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	216	
12	Мастика битумная	т	0,02	
13	Плівка пароізоляційна	м2	244	
14	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	216	
15	Гідробар'єр (покрівельна мембрана)	м2	244	
16	Изготовление связей, элементов связей, прогонов: прогонов из горячекатаных и гнутых профилей решетчатые	т	7	
17	Швеллеры N16-24 из стали марки 18пс	т	7	
18	Прогоны при шаге ферм до 12 м, высота здания до 25 м, монтаж	м2	216	
19	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж вручну	шт	1080	
20	Саморіз	м2	238	
21	Профлист Т92	м2	216	
22	Улаштування Z та C -профілей під профлісти			

1	2	3	4	5
23	Саморіз	шт	3085	
24	Профілі С-150	м	96	
25	Профілі Z-150	м	521	
26	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж вручну	м2	216	
27	Саморіз	шт	1080	
28	Профлист Т57	м2	238	
29	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту насухо в один шар	м2	216	
30	Плити теплоізоляційні мінераловатні, товщина 100 мм	м2	216	
31	Улаштування коників	м	138	
32	Коник з алюмоцинку	т	0,698	
33	Улаштування відливів	м	60	
34	Відлив з алюмоцинку	т	0,304	
35	Улаштування примикань	м	15	
36	Примикання з алюмоцинку	т	0,076	
37	Изготовление металлоконструкций рабочих площадок и ограждений: перильных ограждений из гнутых и горячекатаных профилей и из полосовой стали без обшивки тонколистовой сталью	т	0,6	
38	Прокат угловой равнополочный из стали марки 18кп, ширина полок 35-56 мм	м	60	
39	Ограждение кровель перилами	т	0,185	
40	Изготовление связей, элементов связей, прогонов: прогонов из горячекатаных и гнутых профилей решетчатые	т	0,185	
41	Швелери N14	т	0,185	
42	Прогони при кроці ферм до 12 м, висота будівлі до 25 м, монтаж вручну	м2	21	
43	Очистка поверхностей конструкций с помощью гидроструйного аппарата / железобетонные конструкции плоские	м2	21	
44	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	24	
45	Плівка пароізоляційна	м2	21	
46	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	24	
47	Гідробар'єр (покрівельна мембрана)	м2	21	
48	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж вручну	шт	525	
49	Саморіз	м2	23	
50	Профлист Т92	м2	21	
51	Улаштування Z та С -профілей під профлісти	шт	370	
52	Саморіз	м	20	
53	Профілі С-150	м	54	
54	Профілі Z-150	м2	21	
55	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж вручну	шт	525	
56	Саморіз	м2	24	
57	Профлист Т57	м2	21	
58	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту насухо в один шар	м2	21	
59	Плити теплоізоляційні мінераловатні, товщина 100 мм	м	15	
60	Улаштування відливів	т	0,076	
61	Відлив з алюмоцинку	м	3	
62	Улаштування примикань	т	0,015	
63	Примикання з алюмоцинку	м2пов	20	
64	Отбивка дефектного слоя бетона с поверхности бетонных и железобетонных конструкций с применением электрических отбойных молотков, вертикальная поверхность			

1	2	3	4	5
65	Очистка поверхностей конструкций с помощью гидроструйного аппарата / железобетонные конструкции плоские	м2	20	
66	Нанесения адгезионного шару з Альфакон Антикор	м2	20	
67	Антикоррозионный праймер для защиты металла АЛЬФАКОН АНТИКОР	кг	40	
68	Восстановление бетонных и железобетонных конструкций в местах разрушения методом наформования полимерцементного раствора/ поверхность вертикальная, толщина слоя 20 мм	м2	20	
69	Материал для поновлення захисного шару бетону АЛЬФАКОН РЕМОНТ (готовый для застосування)	кг	880	
70	Изготовление стоек фахвергов составного сечения из двутавров, горячекатаных швеллеров, уголков	т	8	
71	Труба профильная 80x80x4мм	т	8	
72	Ограждающие металлоконструкции стен. фахверк. Монтаж	т	0,853	
73	Изготовление металлоконструкций обрамления колонн	т	0,731	
74	Сталь угловая 50x4	т	0,157	
75	Сталь полосовая 50x5	т	0,853	
76	Мелкие металлоконструкций обрамления колонн	м2	878,46	
77	Стены производственных зданий из многослойных панелей заводской готовности, высота зданий до 20 м, Монтаж	м2	888	
78	ВСК касета 305/325/10 0,65	м2	878,46	
79	Утепления фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм. Стіни гладкі	м2	888	
80	Плити теплоізоляційні мінераловатні, товщина 100 мм	м2	1103	
81	Гідробар'єр (вітробар'єр мембрана)	м	2498	
82	Стрічка герметизувальна (рулон 25 м)	м2	1103	
83	Плівка пароізоляційна	м2	888	
84	Профлист НС-30 Ral	м2пов	112,32	
85	Отбивка дефектного слоя бетона с поверхности бетонных и железобетонных конструкций с применением электрических отбойных молотков, вертикальная поверхность	м2	112,32	
86	Очистка поверхностей конструкций с помощью гидроструйного аппарата / железобетонные конструкции плоские	м2	112,32	
87	Защита и упрочнение оборудования и конструкций полимерными композициями проникающего действия: конструкции из кирпича и бетона, первый слой	м2	112,32	
88	Защита и упрочнение оборудования и конструкций полимерными композициями проникающего действия: конструкции из кирпича и бетона, каждый последующий слой	л	67,5	
89	Смесь "Консолид-1"	м2	52	
90	Стены производственных зданий из многослойных панелей заводской готовности, высота зданий до 20 м, Монтаж	м2	52	
91	ВСК касета 305/325/10 0,65	м2	52	
92	Утепления фасадів мінеральними плитами товщиною 150мм. Стіни гладкі	м2	52	
93	Плити теплоізоляційні мінераловатні, товщина 100 мм	м2	97	
94	Гідробар'єр (вітробар'єр мембрана)	м	352	
95	Стрічка герметизувальна (рулон 25 м)	м2	97	
96	Плівка пароізоляційна	м2	52	
97	Профлист НС-30 Ral	м2	57,6	
98	Установка оконных блоков и витражей из металлопластика в бетонных и каменных стенах. Площадь изделия свыше 3,0 м2, без установки отливов и профилей для подоконных досок			

1	2	3	4	5
99	Вікно з металопластику 1,2х3 м	шт	8	
100	Упор оконный стальной	шт	12	
101	Вікно з металопластику 1,2х6 м	шт	4	
102	Обклеювання внутрішньої поверхні вікон ударостійкою плівкою	м2	57,6	
103	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,3	
104	Устройство металлических ворот размером 1,2х6,0 м без калитки	м2	17,64	
105	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов	м	60	
106	Труби водостічні 110/90	м	60	
107	Обійма труби	шт	36	
108	Зливи 60 град	шт	4	
109	З'єднувач труби 0,5 м	шт	8	
110	Коліно 60 град	шт	8	
111	Устройство желобов настенных со свесами из оцинкованной стали	м	36	
112	З'єднувач ринви	шт	10	
113	Ринва водостічна 3 м	шт	12	
114	Заглушка	шт	4	
115	Лійка	шт	4	
116	Гак	шт	62	
117	Пескоструйная очистка речным песком наружных поверхностей металлоконструкций [внешних поверхностей оборудования, а также покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкций эстакад и галерей с лесов, подвесных подмостей, люлек на высоте больше 4 м]	м2	400	
118	Обеспыливание бетонных и металлических поверхностей, металлоконструкции, из листовой стали	м2	400	
119	Механизированное покрытие грунтом ХС поверхности металлической, первый слой [внешних поверхностей оборудования, а также покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкций эстакад и галерей с лесов, подвесных подмостей, люлек на высоте больше 4 м]	м2	400	
120	Механизированное покрытие грунтом ХС поверхности металлической, каждый последующий слой	м2	400	
121	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ХВ-785 за 2 рази	м2	400	
122	Окраска лаком ХВ-784 при помощи краскораспылителя оборудования диаметром более 500 мм	м2	400	
123	Устройство наружных инвентарных трубчатых лесов, высота до 16 м: монтаж	м2 вп	192	
124	Устройство наружных инвентарных трубчатых лесов, высота до 16 м: демонтаж	м2 вп	192	
125	Навеска канатных систем	навеска	4	
126	Перенавеска канатных систем	перен.	20	
127	Снятие канатных систем	снятие	4	
128	Устройство по фермам рабочего настила разреженного толщиной 40 мм	м2	36	
129	(Демонтаж) Устройство по фермам рабочего настила разреженного толщиной 40 мм	м2	36	
130	Виготовлення індивідуальних металоко́нструкцій підвісних подмостей з перевагою сортового прокату, маса відправного елемента до 0,05 т	т	0,644	
131	Прокат угловой равнополочный из стали марки 18кп, ширина полок 35-56 мм	т	0,171	
132	Швеллеры N10-14 из стали марки 18сп	т	0,473	

1	2	3	4	5
133	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,05 т, монтаж с применением электросварки [при выполнении работ на высоте более 5 м с подмостей или лестниц] [при выполнении работ с применением монтажного предохранительного пояса]	Т	0,644	
134	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,05 т, демонтаж с применением электросварки [при выполнении работ на высоте более 5 м с подмостей или лестниц] [при выполнении работ с применением монтажного предохранительного пояса]	Т	0,644	

Составил: Зам. начальника КЦ по оборудованию С. В. Зарубаев  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник КЦ А. В. Макида  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ОИиКС В. А. Гончаров  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]