

ЗАТВЕРЖУЮ:

Директор по інжинірингу

И.В. Струсович

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

На капітальний ремонт аэротенков №4-6 инв. № 101015 (замена аэрационной системы) «ЭКОКОМПЗИТ»  
(вид ремонту) (наименование объекта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Одиниця виміру	Обсяг робіт		Матеріали	Од. вим.	Кількість	Примітка
				Кількість					
1	Устройство опалубки (1000х1000х250)		м <sup>2</sup>	90					
2	Перфорация отверстий в дне аэротенков под анкера Ф12мм		шт	328					
3	Забивка анкеров из н/ж 400х12мм		шт	328		коло Ф12	т	0,150	
4	Изготовление и монтаж армокаркаса(пластиковая арматура)		м <sup>2</sup>	72		арматура Ф10 проволока оценкованая Ф1,6мм	м/п	240	
5	Бетонировка тумб 1000х1000х250		м <sup>3</sup>	18		Раствор бетона	м <sup>3</sup>	50	
6	Обработка бетона защитным спецсоставом		м <sup>2</sup>	72		Смесь пенетрон	кг	18	
7	Монтаж (установка)модулей аэрационной системы на дно аэротенков в ручную глубиной до 7м массой до 100кг		шт /	72				100	
8	Монтаж стеклопластиковых воздуховодов Ф58		м/п	540		воздуховод ф58 отвод 90° от бортовка стеклопластиковая 50х70 смола эпоксидная отвердитель	м/п шт шт кг кг	540 72 72 10 2	

9	Монтаж трубопроводов металлических Ф57	т м/п	0,332 72		стеклопленка  Труба Ф57х3,5 Фланец Ф50 Болты М12х80 Гайка М12 Шайба Пластина ТМЦК 5мм Электроды АНО4 Ф3мм	кг  т шт кг кг кг кг кг	4  0,332 144 10 3 1 10 5		

Умови виробництва: роботи проводяться на діючому металургійних підприємстві в зоні діючого устаткування (мережі розгалужених комунікацій градірні)

Механік цеху цеху ЕНІВЗ  
(Структурний підрозділ) Ю. А. Мосьян  
(Підпис прізвище та ініціали)

Керівник цеху ЕНІВЗ  
(Структурний підрозділ) Д. А. Наєроцкий  
(Підпис прізвище та ініціали)

Керівник ВІ та КС  
(Структурний підрозділ) А. С. Капашников  
(Підпис прізвище та ініціали)