

ЧАО «Южкокс»  
Коксовый цех

В.О.Д. № 54-665  
16.11.20

СТП смк 6.3-46

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный механик  
В.А.Лижанков

« 16 » 2020г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ ~ 138

На текущий ремонт огнеупорной кладки камер коксования коксовой батареи №7 (инв.№ 102234/1)

(вид ремонта)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта.	№ чертежа	Объем работ		Материалы	Примечание	
	Перечень работ, которые подлежат выполнению наименованием деталей, требующих замены или реставрации		Ед. изм	Кол-во		Наименование	Ед. изм.
Работы выполняются в действующем цехе при производстве горячих ремонтов (температура на рабочем месте выше 40 °С)							
1	Подъем грузов автокраном грузоподъемностью 10т, масса поднимаемого груза 1,2 тн, высота подъема до 10м		т	18,73			
2	Разборка огнеупорной кладки головок над броней с машинной и коксовой стороны печей, без сохр.		шт/ м <sup>3</sup>	65 2,78			
3	Кладка головок над броней с машинной и коксовой стороны		шт/ м <sup>3</sup>	65 2,78	Кирпич шамотный прямой Мертель шамотный Цемент Надоевка термостойкая виная Стекло жидкое натриевое	т т т кг кг	5,443 0,500 0,150 65 91
4	Разборка огнеупорной кладки головок над броней с машинной и коксовой стороны печей, с сохр.		шт/	65			

15	Кладка выстилки верха печей	м <sup>3</sup>	0,29	Кирпич шамотный прямой	м	0,461	
				Кирпич шамотный фасонный	м	0,115	
				Мертель шамотный	м	0,053	
				Цемент	м	0,016	
				Заполнитель шамотный	м	0,015	
16	Погрузка стропильного мусора (боя кирпича) вручную в автомобиль - самосвал или в ковш фронтального погрузчика	м	19				

14.12.2020

И.о. начальника коксового цеха

А.В.Макида

Составил: Старший мастер

П.Н.Сокуренко