

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "12" 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт огорожі підприємства з виводом з експлуатації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання огорожі відбійними молотками цегельної	м3	9,29	
2	Розбирання огорожі відбійними молотками шлакоблокової	м3	15,5	
3	Демонтаж колючої проволочки	м	231	
4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (стовпчики)	т	0,076	
5	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (опора під єгозу)	т	0,078	
6	Розбирання фундаментів огорожі залізобетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	12,775	
7	Попереднє планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	84	
8	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	5,1	
9	Улаштування бетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	м3	3,36	
10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м3	3,4	
11	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 2	м3	1,74	
12	Виготовлення металоконструкції стовпчиків (8 шт, L=4м.п)	т	0,3115	
13	Профілі гнуті 80x80 мм	т	0,3105	
14	Сталь листова б=3 мм	т	0,0134	
15	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,3115	
16	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,02 т (63 м.п)	т	0,271	
17	Профілі гнуті 60x40	т	0,282	
18	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,271	
19	Ручне очищення металоконструкцій	м2	23,94	
20	Механізоване покриття ґрунтом ГФ-021, перший шар [ґратчастих поверхонь]	м2	23,94	

1	2	3	4	5
21	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [ґратчастих поверхонь]	м2	23,94	
22	Монтаж профлиста	м2	65,1	
23	Профлист ПС -20, 3.1м x 1,15м	м2	68	
24	Гвинты самонарізаючі 5,5x25	шт	252	
25	Заклепки стальные 3x19	шт	105	
26	Дрібні металоко́нструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейн для "Єгози")	т	0,012	
27	Кронштейн 600	шт	8	
28	Монтаж колючої проволочи по металевим опорам	м	63	
29	Загорода "Єгоза-Стандарт" 400/3-2,5	м	21	
30	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,002	
31	Остаточне планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	70	
32	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	м3	7	
33	Шлак відвальний	м3	8	
34	Демонтаж колючої проволочи	м	924	
35	Дрібні металоко́нструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейни)	т	0,7407	
36	Дрібні металоко́нструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (секції з листової сталі)	т	0,0846	
37	Розбирання цегельних стовпчиків та огорожі відбійними молотками	м3	18,9	
38	Розбирання огорожі відбійними молотками зі шлаку спеченого	м3	14,625	
39	Розбирання огорожі відбійними молотками шлакоблокової	м3	11,025	
40	Розбирання фундаментів огорожі залізобетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	21,375	
41	Попереднє планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	84	
42	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 60 см до 80 см	шт	3	
43	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,4 м до 0,6 м	пень	4	
44	Формувальне обрізування дерев висотою більше 5 м	шт	2	
45	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	17,92	
46	Улаштування бетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	м3	11,8	
47	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м3	12	
48	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 2	м3	6,12	
49	Виготовлення металоко́нструкції стовпчиків (28 шт, L=4м.п)	т	1,096	
50	Профілі гнуті 80x80 мм	т	1,087	
51	Сталь листова б=3 мм	т	0,0536	
52	Дрібні металоко́нструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	1,096	
53	Виготовлення окремих елементів металоко́нструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,02 т (252 м.п)	т	1,084	
54	Профілі гнуті 60x40	т	1,127	

1	2	3	4	5
55	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	1,084	
56	Ручне очищення металоконструкцій	м2	92,3	
57	Механізоване покриття ґрунтом ГФ-021, перший шар [ґратчастих поверхонь]	м2	92,3	
58	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [ґратчастих поверхонь]	м2	92,3	
59	Монтаж профлиста	м2	260,4	
60	Профлист ПС -20, 3.1м x 1,15м	м2	273	
61	Гвинты самонарізаючі 5,5x25	шт	1008	
62	Заклепки стальные 3x19	шт	420	
63	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейн для "Єгози")	т	0,042	
64	Кронштейн 600	шт	28	
65	Монтаж колючої проволочи по металевим опорам	м	252	
66	Загорода "Єгоза-Стандарт" 400/3-2,5	м	84	
67	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,007	
68	Остаточне планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	252	
69	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	м3	25	
70	Шлак відвальний	м3	30	

Склав

Натанієнко Юлія Сергіївна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Белодубинський Є.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]