

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт покрівлі медпункту


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари	м2	500	
2	Розбирання існуючої стяжки	м2	200	
3	Розбирання парапетних зв'язів з оцинкованої сталі	м	180	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	220	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 120 мм	м2	220	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	26,928	
7	Портландцемент ПЦ II/Б-Ш, марка 400	т	8,186112	
8	Пісок природний, з доставкою	м3	32,58288	
9	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	500	
10	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	54	
11	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	54	
12	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ЕПП 3,0 - нижній шар	м2	72,32	
13	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ЕКП 4,0 - верхній шар	м2	73,6	
14	Мастика бітумна Праймер TECHNOMICOL Aquamast	т	0,05778	
15	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	436	
16	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ЕПП 3,0 - нижній шар	м2	492,68	
17	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ЕКП 4,0 - верхній шар	м2	501,4	
18	Мастика бітумна Праймер TECHNOMICOL Aquamast	т	0,3488	
19	Улаштування з листової сталі парапетних зв'язів	м	190	
20	Звіси парапетні з полімерним покриттям 0,7 мм	м2	57	
21	Дюбель-шуруп 6x80 мм	шт	222	
22	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	880	
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	176	
24	Очищення території від сміття	т	4,116	
25	Навантаження сміття вручну	т	4,116	

1	2	3	4	5
26	Перевезення сміття до 2 км	т	4,116	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]