

II 1105.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 "

2021 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт огорожі підприємства з виводом з експлуатації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж колючої проволоки	м	1155	
2	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейни)	т	0,9553	
3	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (секції з листової сталі)	т	0,1534	
4	Розбирання цегельних стовпчиків та огорожі відбійними молотками	м3	26,1	
5	Розбирання огорожі відбійними молотками зі шлаку спеченого	м3	23,875	
6	Розбирання огорожі відбійними молотками шлакоблокової	м3	18,475	
7	Розбирання фундаментів огорожі залізобетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	30,325	
8	Попереднє планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	105	
9	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 60 см до 80 см	шт	4	
10	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,4 м до 0,6 м	пень	5	
11	Формувальне обрізування дерев висотою більше 5 м	шт	3	
12	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	23,04	
13	Улаштування бетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	м3	15,1	
14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м3	15,4	
15	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 2	м3	7,94	
16	Виготовлення металоконструкції стовпчиків (36 шт, L=4м.п)	т	1,408	
17	Профілі гнуті 80x80 мм	т	1,397	
18	Сталь листова б=3 мм	т	0,0669	
19	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	1,408	
20	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,02 т (315 м.п)	т	1,355	

1	2	3	4	5
21	Профілі гнуті 60х40	т	1,409	
22	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	1,355	
23	Ручне очищення металоконструкцій	м2	112,8	
24	Механізоване покриття ґрунтом ГФ-021, перший шар [ґратчастих поверхонь]	м2	112,8	
25	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [ґратчастих поверхонь]	м2	112,8	
26	Монтаж профлиста	м2	325,5	
27	Профлист ПС -20, 3.1м х 1,15м	м2	342	
28	Гвинты самонарізаючі 5,5х25	шт	1260	
29	Заклепки стальные 3х19	шт	525	
30	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейн для "Єгози")	т	0,054	
31	Кронштейн 600	шт	36	
32	Монтаж колючої проволони по металевим опорам	м	315	
33	Загорода "Єгоза-Стандарт" 400/3-2,5	м	105	
34	Дріт стальний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,009	
35	Остаточне планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м2	315	
36	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	м3	32	
37	Шлак відвальний	м3	38	

Склав

*Жуковський Віктор Степанович*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

*Давидович В.Н.*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]