

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ТОЖКОКС"

( назва організації, що затверджує )

Директор з інжинірингу І.В. Струсевиц  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" " 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На КЦ. Відновлення (ГОУ) коксортувальної №3 (ПВМ 10)

Умови виконання робіт Роботи виконуються на висоті, з використанням монтажних поясів, вручну, у зоні діючого технологічного обладнання

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2   | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Демонтаж пиловловлювача ПВМ 20  | т              | 4,55      |          |
| 2     | Монтаж пиловловлювача ПВМ10   | т              | 4,55      |          |
| 3     | Демонтаж вентиляторів ЦП7-40  | шт             | 1         |          |
| 4     | Установлення вентиляторів ЦП7-40  | шт             | 1         |          |
| 5     | Пиловловлювач ПВМ10Б з вентилятором іскробезпечного виконання ЦП7-40 №6, схема виконання 6, лівого обертання ЛО град., L=12000 м3/ч, Р=2500Па, n=1500 об./хв., з електродвигуном 4А180S4, N=22кВт, n=1470 об./хв. та фільтром ПВМ10Б, Р=1000Па, концентрація: початкова 1800мг/дм3, кінцева 70 мг/дм3 | шт             | 1         |          |
| 6     | Демонтаж площадки обслуговування  | т              | 1,3978    |          |
| 7     | Виготовлення площадки обслуговування  | т              | 1,3978    |          |
| 8     | Полоса 4x40   | т              | 0,01164   |          |
| 9     | Полоса 5x50   | т              | 0,0036    |          |
| 10    | Полоса 4x140  | т              | 0,0408    |          |
| 11    | Лист рифлений 4 мм  | т              | 0,3128    |          |
| 12    | Лист 8 мм   | т              | 0,1308    |          |
| 13    | Лист 10 мм  | т              | 0,0552    |          |
| 14    | Лист 20 мм  | т              | 0,1356    |          |
| 15    | Сталь кутова 50x50x5 мм   | т              | 0,06708   |          |
| 16    | Сталь кутова 63x63x6 мм   | т              | 0,09744   |          |
| 17    | Сталь кутова 75x75x7 мм   | т              | 0,2304    |          |
| 18    | Сталь кутова 100x100x10 мм  | т              | 0,3584    |          |
| 19    | Швелер 10   | т              | 0,428     |          |
| 20    | Швелер 16   | т              | 0,2468    |          |
| 21    | Швелер 30   | т              | 0,2904    |          |
| 22    | Монтаж площадки обслуговування  | т              | 1,3978    |          |
| 23    | Демонтаж повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм   | м2             | 139,8085  |          |
| 24    | Виготовлення повітроводів діам.630мм,діам.710мм   | т              | 2,634     |          |
| 25    | Сталь листовая, 2 мм  | т              | 2,744     |          |
| 26    | Монтаж повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм   | м2             | 139,8085  |          |
| 27    | Демонтаж лючків   | шт             | 5         |          |
| 28    | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м   | м2             | 477       |          |
| 29    | Нанесення пензлем ґрунту ГФ-021 (повітроводи)   | м2             | 139,8085  |          |

