

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт покрівлі складу вогнетривів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних листів хвилястих	м2	3058,49	
2	Демонтаж несучих м/к покрівлі	т	3,516	
3	Виготовлення несучих м/к покрівлі	т	3,516	
4	Сталь швелерна №14	т	3,656	
5	Монтаж несучих м/к покрівлі	т	3,516	
6	Очищення кварцовим піском несучих м/к покрівлі	м2	914,03	
7	Грунтування металевих поверхонь за один раз	м2	914,03	
8	Грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [гратчастих поверхонь]	м2	914,03	
9	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж	м2	3191,37	
10	Профлист покрівельний Н-60 0,8 мм оцинкований	м2	3829,65	
11	Саморіз покрівельний 5,5х63 мм	шт	32552	
12	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	68,9	
13	Очищення території від сміття	т	49,55	
14	Навантаження сміття вручну	т	49,55	
15	Перевезення сміття до 2 км	т	49,55	
16	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних листів хвилястих	м2	1291,52	
17	Демонтаж несучих м/к покрівлі	т	1,485	
18	Виготовлення несучих м/к покрівлі	т	1,485	
19	Сталь швелерна №14	т	1,544	
20	Монтаж несучих м/к покрівлі	т	1,485	
21	Очищення кварцовим піском несучих м/к покрівлі	м2	385,97	
22	Грунтування металевих поверхонь за один раз	м2	385,97	
23	Грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [гратчастих поверхонь]	м2	385,97	
24	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, монтаж	м2	1347,63	
25	Профлист покрівельний Н-60 0,8 мм оцинкований	м2	1617,15	
26	Саморіз покрівельний 5,5х63 мм	шт	13746	

