

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 05 " 05

2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт огорожі підприємства (93 м)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж колючої проволочки	м	240	
2	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейни)	т	0,15	
3	Каркаси воріт багатопролітних будівель, ангарів і ін. без механізмів відкривання, демонтаж	т	0,35	
4	Демонтаж сітчастих огорожень з каркасом із сортового прокату, робота на висоті до 15 м, площа елемента що демонтується від 2 до 4 м ² , маса м ² конструкції від 5,0 до 10,0 кг	т	0,1	
5	Розбирання цегельних стовпчиків та огорожі відбійними молотками	м ³	22,6	
6	Розбирання огорожі залізобетонної відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м ³	14,328	
7	Розбирання фундаментів огорожі залізобетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м ³	10,72	
8	Попереднє планування площ бульдозером потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м ²	105	
9	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м ³	11,2	
10	Улаштування бетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м ³	м ³	9,2	
11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м ³	9,4	
12	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 2	м ³	2	
13	Виготовлення металоконструкції стовпчиків (25 шт, L=4м.п)	т	0,983	
14	Профілі гнуті 80x80 мм	т	0,97	
15	Сталь листова б=3 мм	т	0,052	
16	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,983	
17	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,02 т (201 м.п)	т	0,864	
18	Профілі гнуті 60x40	т	0,899	
19	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,864	

1	2	3	4	5
20	Ручне очищення металоконструкцій	м2	75,3	
21	Механізоване покриття ґрунтом ГФ-021, перший шар [ґратчастих поверхонь]	м2	75,3	
22	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 [у 2 шари] [ґратчастих поверхонь]	м2	75,3	
23	Монтаж профлиста	м2	207,7	
24	Профлист ПС -20, 3.1м x 1,15м	м2	218	
25	Гвинты самонарізаючі 5,5x25	шт	804	
26	Заклепки стальные 3x19	шт	335	
27	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж із застосуванням електрозварювання (кронштейн для "Єгози")	т	0,038	
28	Кронштейн 600	шт	25	
29	Монтаж колючої проволочи по металевим опорах	м	134	
30	Загорода "Єгоза-Стандарт" 400/3-2,5	м	70	
31	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,004	
32	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	105	

Склад

М.П. Діскавський О.В. М.П. Діскавський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.П. Мег. В.П. Мег. В.П. Мег. В.П. Мег.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]