

ПРАТ" ЮЖКОКС"
Структурний підрозділ КЦ

Форма СТТ ІСМ 7-46

Затверджую
Директор з інжинірингу ПРАТ
"ЮЖКОКС"

І.В. Струсевич
(підпис)

Відомість дефектів № 40 «28» 06 2021р.

На поточний ремонт Газопроводу зворотного коксового газу до КБ № 8 діаметр 530мм
(вид ремонту) (Найменування об'єкта) Інвентарний № 965

K=1,1 коефіцієнт для урахування впливу умов виконання робіт

Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації									
№ п/п	№ креслення	Обсяг робіт		Матеріали			Примітка		
		одиниця виміру	кількість	Найменування	одиниця виміру	кількість			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Піскоструминне очищення зовнішніх поверхонь обладнання і конструкцій, очищення попередньо підготовленим кварцовим піском змішаних поверхонь (ступінь очищення РСа 2,5, стандарт ISO 8501-2) [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з люльок із застосуванням оснащення промислового альпінізму]		м2	860	Пісок річковий, просушений, сіяний, фасований	т	6,88		
2	Обезпилювання металевих поверхонь при шарі пилу більше 1 мм [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м		м2	860					
3	Нанесення імпорتنних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення "NANO EP Мастик Універсал" в два шари, товщина шару 100мкм, безповітряним розпиленням, поверхні змішані [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з люльок із застосуванням оснащення промислового альпінізму]		м2	860	"NANO EP Мастик Універсал"	л	428,28		
					Розчинник Nano Солв 110	л	43		
4	Улаштування наріжних інвентарних трючатих рилтувань, висота до 16 м. монтаж		м2	1435					

5	Улаштування наружних інвентарних трубчатих риштувань, висота до 16 м: демонтаж		м2	1435				
6	Навішування канатних систем		1 навеск	18				
7	Перенавеска канатних систем		1 перен	67				
8	Зняття канатних систем		1 снят	18				
9	Автовышка (замовник)		м/час	52				

Виробництво будівельно-монтажних робіт буде виконано на відкритій виробничого майданчика з наявністю в зоні твори робіт діючого технологічного обладнання та автотранспорту.

Макіда О.В.

Керівник структурного підрозділу

Начальник цеху

Відомість склав:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ОИ и КС