

## ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

( назва організації, що затверджує )

Директор з персоналу та соціальних питань

Н.В. Макковеева

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 09 " серпня 2021 р.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На благоустрій


Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	74,25	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	8,25	
3	Розбирання фундаментів відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	5,5	
4	Розбиття основи з шлаку із застосуванням пневматичних відбійних молотків, товщина основи понад 200 мм	м3	82,5	
5	Розбирання бортових каменів	м	135	
6	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	825	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	м3	82,5	
8	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	м2	825	
9	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-24-1, 18-24-2	м2	-825	
10	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	41,3	
11	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	825	
12	Плити тротуарні "БРУКВЕЙ" KOLOR-MIX	м2	833	
13	Пісок природний, збагачений	м3	46	
14	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	6,6	
15	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різ	450	
16	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	181	
17	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	181	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	285	
19	Навантаження сміття вручну	т	15	
20	Перевезення сміття до 2 км	т	300	
	=====			
	Колодязі			
	=====			

1	2	3	4	5
21	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	10	
22	Люк чавунний для колодязів =====	шт	10	
	Монтаж електрообладнання =====			
23	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
24	Шкаф розподільчий	шт	1	
25	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
26	Вимикач автоматичний 16А "С"	шт	1	
27	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
28	Пускач 20А	шт	1	
29	Монтаж реле сутінок	шт	1	
30	Монтаж зовнішнього датчика	шт	1	
31	Реле сутінок із зовнішнім датчиком	шт	1	
32	Монтаж затискача набірної	шт	18	
33	Клеммник 16А	шт	18	
34	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі	шт	15	
35	Монтаж пристрою захисного блоку	шт	15	
36	Світильник зовнішнього освітлення в комплекті з блоком захисту =====	шт	15	
	Монтаж мереж живлення =====			
37	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 3	м3	48	
38	Труба вініпластова по основі траншеї, діаметр до 50 мм	м	150	
39	Труба гофрована двошарова Ду 40мм "КОPOS"	м	150	
40	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	150	
41	Труба гофрована D. 16мм	м	150	
42	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм	м	450	
43	Провід напругою 660В сеченням 1,5мм <sup>2</sup> ПВЗ	м	450	
44	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	150	
45	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АБВГ, кількість жил и сечение 3х10 мм <sup>2</sup>	м	150	
46	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 =====	м3	48	
	Монтаж опор зовнішнього освітлення =====			
47	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	м3	7,2	
48	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	7,2	
49	Установлення на зовнішніх фундаментах сталевих опор масою до 0,5 т із кількістю анкерних болтів до 8 при роботі "з поля"	опора	6	
50	Опора зовнішнього освітлення ( у комплекті кріпильні анкери; кронштейни для світильників)	комплект	6	

1	2	3	4	5
51	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	450	
52	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	450	
53	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	шт	9	
54	Ручне садіння сіянців у борозну при кількості пнів на 1 га 601-800 штук на важких ґрунтах	шт	9	
55	Туя Смарагд (L=2 м)	шт	9	
56	Улаштування покриття штучного газону площею покриття понад 10 м2	м2	132	
57	Штучна трава Congrass Jakarta 20	м2	132	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів В.о. начальника СПВ  Л.П.Джога  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]