

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор по инжинирингу  
ЧАО «ЮЖКОКС»  
И.В. Струсович

« 06 » 09 2021г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. Генерального директора  
ЧАО «ЮЖКОКС»  
А.С. Гайдаенко

« 6 » 09 2021г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту кровли производственных помещений ЧАО «ЮЖКОКС»

■ **Основание для выполнения работ:**

Неудовлетворительное состояние кровли производственных помещений

■ **Место расположения объекта:**

ул. Вячеслава Черновола, 1, г. Каменское, Днепропетровская область, Украина, 51909, территория ЧАО «ЮЖКОКС» -

■ **Вид работ:**

Капитальный ремонт мягкой кровли производственных помещений

■ **Основные технические требования:**

- Для ремонта кровли использовать материалы промышленного производства в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-101-2000. Материалы рулонные покровные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

■ - Старое кровельное покрытие должно быть демонтировано.

Новое кровельное покрытие выполнить в два слоя в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Руководство по устройству и эксплуатации крыш домов, зданий и сооружений. Список цехов и площадь крыш, требующих ремонта, прилагается.

- Теплоэлектроцентраль 820 м кв.

- Цех улавливания 466 м кв.

- Углеподготовительный цех 190 м кв.

- Коксовый цех 667 м кв.

- АТЦ 320 м кв.

- СБО 178 м кв.

- ГПЧ-22 384 м кв.

- Ремонтно механическая мастерская 1000 м кв.


- Насосно фильтровальная станция 300 м кв.

■ В тендерном предложении указать общую стоимость выполнения работ и стоимость на 1 м кв.

■ Срок выполнения работ – 3 месяца с момента подписания договора.

И.о. главного энергетика  
ЧАО «ЮЖКОКС»

Исп. Трегубенко А.Г.



Д.А. Навроцкий