

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт АТЦ-крівля". Боксы стоянки легковых автомобилей 320м.кв

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	320	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	70,4	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	70,4	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,792	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	2	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	320	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	320	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	320	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	17	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	17	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	84,8	
12	Очищення приміщень від сміття	т	6,2085	
13	Навантаження сміття вручну	т	6,2085	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	6,2085	

Склав

Мехайчик АТЦ Борисюк С.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Коз АТЦ Орел В.И.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коз АТЦ Орел В.И. 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсович

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт "СЦРКО-кровля". Ремонтно механическая мастерская 1000м.кв Инв. № 150

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1000	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	220	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	220	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	30,6	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	7	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	1000	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	1000	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1000	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	54	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапатам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	54	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	265,5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	19,574	
13	Навантаження сміття вручну	т	19,574	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	19,574	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.ЭНИВО-кровля".Насосная фильтрационная станция 300м.кв. Инв. № 138

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	300	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	66	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	66	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,18	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	2,1	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	300	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилю до 1 мм	м2	300	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	300	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	16,2	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	16,2	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язі і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	80	
12	Очищення приміщень від сміття	т	5,872	
13	Навантаження сміття вручну	т	5,872	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	5,872	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт СБО-крівля" СП №2, 178 м. кв. Инв. № 198/2

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	178	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	39,16	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	39,16	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	5,4468	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	1,12	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	178	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі дилу до 1 мм	м2	178	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	178	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	9,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	9,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	47,2	
12	Очищення приміщень від сміття	т	3,4552	
13	Навантаження сміття вручну	т	3,4552	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	3,4552	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.Цех улавливания-кровля".Мастерская электриков Машинный зал, 147 м кв. Инв. № 67

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	147	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,34	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	32,34	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	4,4982	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями.	м3	0,85	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	147	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	147	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	147	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	6,8	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	6,8	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	34,25	
12	Очищення приміщень від сміття	т	2,836	
13	Навантаження сміття вручну	т	2,836	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	2,836	

Склад

Директор цеха Р.П. Семак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

У.О.нач.цеха А.В. Богдарев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"
Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Цех улавливания. РП-11 Насосная чистых продуктов, 72 м кв. Инв. № 83

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	72	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15,84	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	15,84	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,2032	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,42	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	72	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	72	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	72	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	3,4	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетах [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	3,4	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,3	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,39	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,39	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,39	

Склав

Електрик цеха *С.Р. Семенов*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.В. Богданов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.Цех улавливания-кровля".ПС №4 Бензольное отделение, 243,6 м кв. Инв. № 83

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	243,6	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	53,592	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	53,592	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	7,45416	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	1,5	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	243,6	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	243,6	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	243,6	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	12,8	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парпетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	12,8	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	64,5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	4,721	
13	Навантаження сміття вручну	т	4,721	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	4,721	

Склав

Директор цеха Рост. Я.Р. Вишневский
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.О. Нач. цеха И.В. Боскаров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсович

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.Цех улавливания-кровля".РП-9 Сульфатное отделение, 42 м кв. Инв. № 100756

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	42	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,24	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	9,24	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,2852	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,25	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	42	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	42	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	42	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	2,2	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапатам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2,2	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,1	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,812	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,812	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,812	

Склав

Директор цеха Р.П. А.Р. Силин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.В. Богдарев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.Цех улавливания-кровля".РП-8 Нафталиновые промыватели, 43,5 м кв. Инв. № 79

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	43,5	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,57	
3	Улаштування цементної, вирівнювальної стяжки	м2	9,57	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,3311	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	0,25	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	43,5	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	43,5	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	43,5	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	2,2	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2,2	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,1	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,8389	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,8389	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,8389	

Склав

Директор цеха И.В. Струсевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.О. Нач. цеха И.В. Баткаров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсович

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт.Цех улавливания-кровля".РП-7 Бензольное отделение, 36,15 м кв. Инв. № 78

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	36,15	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,953	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	7,953	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,10619	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,21	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	36,15	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	36,15	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	36,15	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	1,7	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	1,7	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	8,7	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,6977	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,6977	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,6977	

Склад

Директор цеха А.Р. Силин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

У.О. Нач. цеха А.В. Божаров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентраль. Здание п/ст №14, 38 м.кв. Инв. № 126

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	38	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,36	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8,36	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,1628	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,3	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	38	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	38	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	38	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	1,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий]. Н=1200 мм	м	1,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	8,7	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,7516	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,7516	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,7516	

Склад

механізм ТСУ А. Сасиню Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

механізм ТСУ М.В. Мисковець Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ОЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентраль, Здание ТП 5, 54,82 м кв. Инв. № 127

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	54,82	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,0604	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	12,0604	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,677492	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,3	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	54,82	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	54,82	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	54,82	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	2,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	12,6	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,054	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,054	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,054	

Склав

Меремин ТЗУ Сасина Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Меремин ТЗУ Мельник Миколай В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентраль. Здание ТП 2, 88 м кв Инв. № 128

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	88	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,36	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	19,36	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,6928	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,4	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	88	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	88	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	88	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	4	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетах [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	4	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	20,23	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,673	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,673	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,673	

Склад

Михайло Т.В. Саенко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Михайло Т.В. Шендеров А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентраль. Здание ТП-2а, 54,1 м кв. Инв. № 130

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	54,1	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,902	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	11,902	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,65546	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	0,3	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	54,1	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	54,1	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	54,1	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	2,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	12,6	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,041	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,041	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,041	

Склад

механік ТПЦ О.В. Саєнко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

нач. ТПЦ М.В. Шевченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентральный. Здание п/ст №6, 21,38 м кв Инв. № 129

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	21,38	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,7036	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	21,38	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,654228	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,1	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	21,38	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	21,38	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	21,38	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	1	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетах [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	1	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,407	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,407	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,407	

Склад

Мехомин Тарас Савченко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кол. Тарас Миколай Шендерович А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Теплоэлектроцентрально. Здание ЦРП 1, кровля- 748 м кв. Инв. № 120

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Ремонтні роботи-Здание ЦРП 1, 748 м кв.			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	748	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	164,56	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	164,56	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	5,035536	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	3	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	748	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	748	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	748	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	30,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетах [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	350	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	170,5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	14,127	
13	Навантаження сміття вручну	т	14,127	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	14,127	

Склав

м.м.м.м. Т.В. Струсевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

м.м.м.м. Т.В. Струсевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсович

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Коксовый цех-кровля". К-14 250,8м.кв Инв. № 2126

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	250,8	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	250,8	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	55,176	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	7,67448	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	1,5	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	250,8	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	250,8	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	250,8	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	12	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парпетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	12	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	57	
12	Очищення приміщень від сміття	т	4,5	
13	Навантаження сміття вручну	т	4,5	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	4,5	

Склав

Заступник КМ: Добровольський Д.А. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нач. КМ: М.А.А. Пысак [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нач. КМ: [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"
Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт "Коксовый цех-кровля". ТП № 8, 112,5 м кв Инв: № 16155

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	112,5	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	112,5	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	24,75	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,4425	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,75	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	112,5	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	112,5	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	112,5	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	5,8	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	5,8	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	28,5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	2,2	
13	Навантаження сміття вручну	т	2,2	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	2,2	

Склав

електрик КУ Родованський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нач. КУ А.А. Пысак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт "Коксовый цех-кровля". РП 17, 100 м кв. Инв. № 2131

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	100	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	22	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	22	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,06	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,65	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	100	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі піску до 1 мм	м2	100	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	100	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	5,15	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетами [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	5,15	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	25,3	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,946	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,946	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,946	

Склав

заступник ген. директора П.С. [підпис]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Нач. КУ [підпис] А.А. Пысак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Коксовый цех-кровля". ТП № 7, 127 м кв Инв. № 62

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	127	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,94	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	27,94	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,8862	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями.	м3	0,8	
6	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	127	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	127	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	127	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	6,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	6,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі.	м2	32,1	
12	Очищення приміщень від сміття	т	2,465	
13	Навантаження сміття вручну	т	2,465	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	2,465	

Склав

Інженер КЧ Добровольский Д.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Нач. КУ А.А. Пысак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевіч

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Угледопготовительный цех-кровля". СМ 6, 50 м. кв Инв. № 546

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	50	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	11	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,53	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,3	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	50	
7	Знепілювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	50	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	50	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	2,5	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетах [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2,5	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	12,6	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,9672	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,9672	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,9672	

Склад

електрик УПУ Руденко А.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник УПУ Васильев А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нач. УПУ Васильев А.С.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струсевич

" " 2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


На поточний ремонт. Угледопготовительный цех-кровля". СМ 13, 40 м кв. Инв. № 28

Умови виконання робіт к=1,2


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,8	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8,8	
4	Готування важких.кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,224	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парпетів окремими місцями	м3	0,25	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	40	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	40	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	40	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	2	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	2	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	10,1	
12	Очищення приміщень від сміття	т	0,776	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,776	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,776	

Склав

Електрик УПЦ  Руденко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник УПЦ  Васильєв А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

І.В. Струєвич

2021 р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На поточний ремонт. Угледоподготовительный цех-кровля". См 14, 61,32 м кв. Инв. № 17

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	61,32	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,4904	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	13,4904	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,876392	
5	Ремонт цегляної кладки стін та парапетів окремими місцями	м3	0,38	
6	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	61,32	
7	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм	м2	61,32	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	61,32	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	3,1	
10	Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам [при устройстве примыканий] Н=1200 мм	м	3,1	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	15,5	
12	Очищення приміщень від сміття	т	1,19	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,19	
14	Перевезення сміття до 5 км	т	1,19	

Склав

Електрик УПЦ *Руденко А.П.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник УПЦ *Васильев А.С.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]