

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ"ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питаньО.С.Башкірова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " листопада 2021 р.

ВЕДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**На КР будівлі заводу управління Н-D-6527-22-010**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Санвузол 1-й поверх =====			
	Підлога =====			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,3	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,3	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,3	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	14,3	
5	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,77	
6	Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш	т	0,32	
7	Пісок природний, з доставкою	м3	0,893	
8	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,3	
9	Клей для плитки BauGut KLM	кг	105	
10	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	3	
11	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	4	
12	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	15,3	
	=====			
	Стіни =====			
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	25	
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	44,6	
16	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	47	
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	39	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	120	
19	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	76	
20	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	205	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	281	
22	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	478	

1	2	3	4	5
23	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	4,65	
24	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	9,765	
25	Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 50/3 м	м	9	
26	Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/3 м	м	12	
27	Дюбель з ударним шурупом 6х60 головка-гриб	шт	31	
28	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5х9.5 мм	шт	63	
29	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5х25 мм	шт	107	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	57,3	
31	Плитка InterCeramа Magia сіра темна 61 072 23х50	м2	57,9	
32	Клей для плитки BauGut KLM	кг	399	
33	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	11	
34	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	16	
	=====			
	Стеля			
	=====			
35	Розбирання опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм по металевому каркасу	м2	14,3	
36	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14,3	
37	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19х19 мм	шт	7	
38	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	4	
39	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	23	
40	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	23	
41	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	18	
42	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	20	
43	Дюбель з ударним шурупом 6х60 головка-гриб	шт	53	
44	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14,3	
45	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600х600х13 мм	шт	36	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
47	Дверний металопластиковий блок 900х2100: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), петля KT-EV; замок односточковий ECONOMY 35 мм; порог алюмінієвий EF; ручка офісна пряма, фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ламінація двостороння світло-сіра	шт	1	
48	Дюбель рамний 10х115 мм	шт	9	
49	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл	шт	1	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
51	Дверний металопластиковий блок 1000х2100: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса KT-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм з розширювачами та верхніми перемичками	шт	1	
52	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	2,49	

1	2	3	4	5
53	Перегородка металопластикова (1200x2075h) (4-16-4i) профіль для металопластикових изделий Viknalend (Україна)	шт	1	
54	Дюбель рамний 10x115 мм =====	шт	8	
	Укоси =====			
55	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,2	
56	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	4	
57	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	14	
58	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	11	
59	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	48	
60	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	67	
61	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	183	
62	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	4,2	
63	Плитка InterCeramа Magia сіра темна 61 072 23x50	м2	4,2	
64	Клей для плитки BauGut KLM	кг	29	
65	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний =====	кг	1,1	
	Водопостачання =====			
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
67	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 20 4 м	м	25	
68	Коліно 90 град. ф 20 мм	шт	15	
69	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2"	шт	9	
70	Кріплення d.20	шт	25	
71	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	
72	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	9	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
74	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	2	
75	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2" =====	шт	2	
	Каналізація =====			
76	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
77	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3	
78	Трійник Wavin DN110/110 67°	шт	2	
79	Коліно Ostendorf HT Safe 110x87,5l	шт	1	
80	Ревізія Wavin DN110	шт	1	
81	Муфта Wavin редукційна 110/50	шт	1	
82	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
83	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
84	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	
85	Коліно Wavin d50x45°	шт	3	

1	2	3	4	5
86	Хомут (гайка) 1 1/2" з дюбелем	шт	5	
87	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
88	EGO Унітаз-компакт EGO Pure Rimless 3/6 л	шт	1	
89	Гнучка труба для унітазу ANI Plast K928 армована	шт	1	
90	Шланг Lухог для води 1/2В x 1/2В 600мм lухог	шт	1	
91	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
92	Пісуар Jіka Domino (8.4110.1.000.487.1)	шт	2	
93	Шланг Lухог для води 1/2В x 1/2В 600мм lухог	шт	1	
94	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
95	Умивальник DURAVIT Dcode 60x46 см 23106000002 з п'єдесталом	комплект	2	
96	Змішувач для умивальника Oras сенсорний Optima New з ручкою регулювання температури 9714F	комплект	2	
97	Сифон для умивальника ScandiSPA із монолітним випуском та гофротрубою	шт	2	
98	Шланг Lухог для води 1/2В x 1/2В 600мм lухог	шт	4	
99	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
	=====			
	Опалення			
	=====			
100	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	4	
102	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	4	
103	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	1,8	
104	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96	шт	10	
105	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий	шт	4	
106	Монтажний комплект Royal Thermo Royal Thermo 1/2' White	шт	1	
107	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	4	
108	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	4	
109	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2"	шт	4	
	=====			
	Електротехнічні роботи			
	=====			
110	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
111	Щиток пластиковий Viko на 6 модулів	шт	1	
112	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
113	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 А	шт	3	
114	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	120	
115	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	120	
116	Провід перший однопровідний або багатопровідний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	120	
117	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм ²	м	120	
118	Коробка розподільча Schneider Electric 70x70x40 IP55 поліпропілен	шт	5	
119	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
120	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	4	

1	2	3	4	5
121	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
122	Вимикач прохідний одноклавішний ABB Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	1	
123	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
124	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий	шт	2	
125	Улаштування акрілової світлодіодної смуги	м	19	
126	Акрілова світлодіодна смуга	м	19	
127	Улаштування оздоблення кутів стін	м	21	
128	Профіль алюмінієвий анодований кут універсальний Braz Line 20x20x2700 мм срібло	шт	21	
129	Клей-герметик силіконовий BauGut Flex Fix 290 мл білий	шт	3	
	Розділ №2. Санвузол 2-й поверх			
	=====			
	Підлога			
	=====			
130	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	17,9	
131	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,9	
132	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,9	
133	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	17,9	
134	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,92	
135	Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш	т	0,383	
136	Пісок природний, з доставкою	м3	1,067	
137	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,9	
138	Клей для плитки BauGut KLM	кг	126	
139	Ґрунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	3,6	
140	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	4	
141	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	18,4	
	=====			
	Стіни			
	=====			
142	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	47,5	
143	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	47,5	
144	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	47,5	
145	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	50	
146	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	41	
147	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	128	
148	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	81	
149	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	219	
150	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	299	
151	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	509	
152	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	4,65	
153	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	9,765	
154	Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 50/3 м	м	9	
155	Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/3 м	м	12	
156	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	31	

1	2	3	4	5
157	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5х9.5 мм	шт	63	
158	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5х25 мм	шт	107	
159	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	57,3	
160	Плитка InterCeramа Magia сіра темна 61 072 23х50	м2	57,9	
161	Клей для плитки BauGut KLM	кг	399	
162	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	11	
163	Фура Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	16	
	=====			
	Стеля			
	=====			
164	Розбирання опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм по металевому каркасу	м2	17,9	
165	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,9	
166	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19х19 мм	шт	7	
167	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	4	
168	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	25	
169	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	25	
170	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	20	
171	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	20	
172	Дюбель з ударним шурупом 6х60 головка-гриб	шт	53	
173	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	17,9	
174	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600х600х13 мм	шт	45	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
175	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,3	
176	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,3	
177	Дверний металопластиковий блок 900х2600 (блок 2170х900, верхнє вікно глухе 430х900 заповнення склопакетом "сатін"): профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), петля КТ-EV; замок односточковий ECONOMY 35 мм; порог алюмінієвий EF; ручка офісна пряма, фурнітура Gretsch- Unitas GmbH; ламинація двостороння світло-сіра	шт	1	
178	Дюбель рамний 10х115 мм	шт	9	
179	Піна монтажна Soudal PRO 750 мл	шт	1	
180	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
181	Дверний металопластиковий блок 1000х2100: профіль для металопластикових виробів Viknalend (Україна), завіса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsch-Unitas GmbH; ств.105 мм з розширювачами та верхніми перемичками	шт	3	
182	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	7,47	
183	Перегородка металопластикова (1200х2075h) (4-16-4i) профіль для металопластикових изделий Viknalend (Україна)	шт	3	
184	Дюбель рамний 10х115 мм	шт	24	
	=====			

1	2	3	4	5
	Укоси			
	=====			
185	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,2	
186	Гіпсокартон вологостійкий Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	4	
187	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	14	
188	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	11	
189	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	48	
190	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	67	
191	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	183	
192	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	4,2	
193	Плитка InterCeramа Magia cipa темна 61 072 23x50	м2	4,2	
194	Клей для плитки BauGut KLM	кг	29	
195	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	1,1	
	=====			
	Водопостачання			
	=====			
196	Демонтаж водонагрівачів ємкісних 40 л	шт	1	
197	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
198	Демонтаж кранів шарових	шт	9	
199	Установлення водонагрівачів ємкісних 40 л б/в	шт	1	
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
201	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 20 4 м	м	25	
202	Коліно 90 град. ф 20 мм	шт	15	
203	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2"	шт	9	
204	Кріплення d.20	шт	25	
205	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	
206	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	9	
207	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
208	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	2	
209	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2"	шт	2	
	=====			
	Каналізація			
	=====			
210	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
211	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
212	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
213	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
214	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3	
215	Трійник Wavin DN110/110 67°	шт	2	
216	Коліно Ostendorf HT Safe 110x87,5l	шт	1	
217	Ревізія Wavin DN110	шт	1	
218	Муфта Wavin редукційна 110/50	шт	1	
219	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
220	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
221	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	
222	Коліно Wavin d50x45°	шт	3	
223	Хомут (гайка) 1 1/2" з дюбелем	шт	5	
224	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
225	EGO Унітаз-компакт EGO Pure Rimless 3/6 л	шт	3	
226	Гнучка труба для унітазу ANI Plast K928 армована	шт	3	
227	Шланг Luxor для води 1/2B x 1/2B 600мм luxor	шт	3	
228	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
229	Умивальник DURAVIT Dcode 60x46 см 23106000002 з п'єдесталом	комплект	2	
230	Змішувач для умивальника Oras сенсорний Optima New з ручкою регулювання температури 9714F	комплект	2	
231	Сифон для умивальника ScandiSPA із монолітним випуском та гофротрубою	шт	2	
232	Шланг Luxor для води 1/2B x 1/2B 600мм luxor	шт	4	
233	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
=====				
Опалення				
=====				
234	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
235	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	4	
236	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	4	
237	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	1,8	
238	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96	шт	10	
239	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий	шт	4	
240	Монтажний комплект Royal Thermo Royal Thermo 1/2' White	шт	1	
241	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	4	
242	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	4	
243	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 20x1/2"	шт	4	
=====				
Електротехнічні роботи				
=====				
244	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
245	Щиток пластиковий Viko на 6 модулів	шт	1	
246	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
247	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 A	шт	3	
248	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	120	
249	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	120	
250	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	120	
251	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм ²	м	120	
252	Коробка розподільча Schneider Electric 70x70x40 IP55 поліпропілен	шт	5	
253	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	

1	2	3	4	5
254	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	4	
255	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
256	Вимикач прохідний одноклавішний ABB Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	1	
257	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
258	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий	шт	2	
259	Улаштування акрілової світлодіодної смуги	м	21	
260	Акрілова світлодіодна смуга	м	21	
261	Улаштування оздоблення кутів стін	м	17	
262	Профіль алюмінієвий анодований кут універсальний Braz Line 20x20x2700 мм срібло	шт	17	
263	Клей-герметик силіконовий BauGut Flex Fix 290 мл білий	шт	3	
	Розділ №3. Коридор 3-го поверху			
	=====			
	Стіни			
	=====			
264	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню і бетону цементно-известковым раствором, площа до 1 м ² , товщина шара 20 мм (10% від площі)	м ²	45,7	
265	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м ³	2,3	
266	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	3450	
267	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін] по металевому каркасу	м ²	457	
268	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м ²	479,9	
269	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	398	
270	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	823	
271	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	777	
272	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	1403	
273	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	2875	
274	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	4894	
275	Скlostрічка самоклеїка BauGut 50 мм x 20 мм	м	393	
276	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м ²	457	
277	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	342,8	
278	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	342,8	
279	Сетка шліфовальна	шт	388	
280	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	91,4	
281	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м ²	457	
282	Скlostітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 2, 5x2,5	м ²	479,85	
283	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м ²	457	
284	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	342,8	
285	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	342,8	
286	Сетка шліфовальна	шт	388	
287	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	91,4	
288	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м ²	457	
289	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	114	
290	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	1828	
	=====			

1	2	3	4	5
	Прорізи			
	=====			
291	Знімання дверних полотен	м2	3,72	
292	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
293	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,42	
294	Дверной металлопластиковый блок 930x2300: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля KT-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretschi-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя сербро; сэндвич панель срібло	шт	6	
295	Дюбель рамний 10x115 мм	шт	60	
296	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл	шт	6	
	=====			
	Укоси			
	=====			
297	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	21	
298	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	22	
299	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	70	
300	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	53	
301	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	36	
302	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	252	
303	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	350	
304	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	962	
305	Скlostрічка самоклеяка BauGut 50 мм x 20 м	м	18	
306	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	21	
307	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	15,75	
308	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	15,75	
309	Сетка шлифовальная	шт	18	
310	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	4,2	
311	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	21	
312	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	5	
313	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	84	
	=====			
	Стеля			
	=====			
314	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	145	
315	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм	шт	50	
316	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	21	
317	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	200	
318	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	200	
319	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	116	
320	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	116	
321	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	431	
322	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	137	
323	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600x600x13 мм	шт	398	
	=====			

1	2	3	4	5
	Підлога			
	=====			
324	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	135	
325	Разборка покритий полов из линолеума	м2	145	
326	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	145	
327	Улаштування самовирівнювальної підлоги товщиною 5 мм	м2	145	
328	Самовирівнювальна підлога Polimin ЛЦ-4	кг	1305	
329	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	145	
330	Клей для плитки BauGut KLM	кг	1015	
331	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	29	
332	Фура Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	29	
333	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	148	
334	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	130	
335	Клей для плитки BauGut KLM	кг	140	
336	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	4	
337	Фура Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	4	
338	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	20	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
339	Демонтаж світильників	шт	25	
340	Демонтаж выключателей	шт	4	
341	Демонтаж розеток	шт	6	
342	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	9	
343	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В без шторок білий	шт	9	
344	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	9	
345	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
346	Вимикач двоклавішний ABB Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	5	
347	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	5	
348	Монтаж світильників LED на потолок	шт	25	
349	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	25	
350	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
351	Щиток розподільчий 4-модульний Makel	шт	2	
352	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
353	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 10 A	шт	3	
354	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 A	шт	4	
355	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
356	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	550	
357	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротрубу	м	200	
358	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВСн 3х1,5 мідь	м	200	
359	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	350	
360	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм2	м	350	
	Розділ №4. Коридор 2-го поверху			
	=====			

1	2	3	4	5
	Стіни			
	=====			
361	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	м2	75	
362	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (10% от площади)	м2	32	
363	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2	
364	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	3000	
365	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	395	
366	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	414,8	
367	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	344	
368	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	711	
369	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	672	
370	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	1213	
371	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	2485	
372	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	4230	
373	Скlostрічка самоклеяка BauGut 50 мм x 20 м	м	340	
374	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	395	
375	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	296,3	
376	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	296,3	
377	Сетка шлифовальная	шт	336	
378	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	79	
379	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м2	395	
380	Скlostітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 2, 5x2,5	м2	414,75	
381	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	395	
382	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	296,3	
383	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	296,3	
384	Сетка шлифовальная	шт	336	
385	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	79	
386	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	395	
387	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	99	
388	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	1580	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
389	Знімання дверних полотен	м2	3,72	
390	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
391	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,5	
392	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	17,5	
393	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
394	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,56	

1	2	3	4	5
395	Дверной металлопластиковый блок 930x2300: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя сербро; сэндвич панель срібло	шт	8	
396	Дюбель рамний 10x115 мм	шт	48	
397	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл	шт	8	
398	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	17,325	
399	Блоки віконні металлопластикові 1650x1750 (4-16-4i) профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	6	
400	Дюбель рамний 10x115 мм	шт	48	
401	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл	шт	8	
402	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10	
403	Підвіконня Унипласт 400 мм білий	м	10	
404	Заглушка для підвіконня	шт	12	
405	Піна монтажна Soudal Pro 750 мл	шт	3	
	=====			
	Укоси			
	=====			
406	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	21	
407	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	22	
408	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	70	
409	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	53	
410	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	36	
411	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	252	
412	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	350	
413	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	962	
414	Скlostрічка самоклеїка BauGut 50 мм x 20 м	м	18	
415	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	21	
416	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	15,75	
417	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	15,75	
418	Сетка шлифовальная	шт	18	
419	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	4,2	
420	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	21	
421	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	5	
422	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	84	
	=====			
	Стеля			
	=====			
423	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	180	
424	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм	шт	43	
425	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	32	
426	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	320	
427	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	320	
428	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	144	
429	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	144	
430	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	535	

1	2	3	4	5
431	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	171	
432	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600x600x13 мм =====	шт	500	
	Підлога =====			
433	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	180	
434	Улаштування самовирівнювальної підлоги товщиною 5 мм	м2	180	
435	Самовирівнювальна підлога Polimin ЛЦ-4	кг	1620	
436	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	180	
437	Клей для плитки BauGut KLM	кг	1260	
438	Ґрунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	36	
439	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	36	
440	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	184	
441	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	120	
442	Клей для плитки BauGut KLM	кг	126	
443	Ґрунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	3,6	
444	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	3,6	
445	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60 =====	м2	20	
	Сантехнічні роботи =====			
446	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3	
447	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	15	
448	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	10	
449	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	35	
450	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 25	м	35	
451	Муфта d.25	шт	4	
452	Тройник 25x25x25	шт	6	
453	Тройник 50x25x50	шт	4	
454	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 25x3/4" зовнішня різьба	шт	6	
455	Муфта B3 General Fittings HP (американка) 3/4" латунь GF	шт	6	
456	Кріплення d.20	шт	15	
457	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	30	
458	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм	м	10	
459	Труба поліпропіленова Wavin 50 PN 20	м	10	
460	Муфта d.50	шт	2	
461	Тройник 50x25x50	шт	4	
462	Крепление к стене d.50	шт	10	
463	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	20	
464	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
465	Муфта d.50	шт	2	
466	Резьба стальная d.50	шт	2	
467	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
468	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	6	
469	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	5,4	

1	2	3	4	5
470	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96	шт	30	
471	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий	шт	12	
472	Монтажний комплект Royal Thermo Royal Thermo 1/2' White	шт	3	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
473	Демонтаж світильників	шт	25	
474	Демонтаж выключателей	шт	4	
475	Демонтаж розеток	шт	6	
476	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9	
477	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В без шторок білий	шт	9	
478	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	9	
479	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
480	Вимикач двоклавішний ABB Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	5	
481	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	5	
482	Монтаж світильників LED на потолок	шт	25	
483	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	25	
484	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
485	Щиток розподільчий 4-модульний Makel	шт	2	
486	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
487	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 10 A	шт	3	
488	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 A	шт	4	
489	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
490	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	550	
491	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротрубу	м	200	
492	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВСн 3x1,5 мідь	м	200	
493	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	350	
494	Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм2	м	350	
	Розділ №5. Коридор 1-го поверху			
	=====			
	Стіни			
	=====			
495	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (10% от площади)	м2	33,5	
496	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,2	
497	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	3000	
498	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	335	
499	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	351,8	
500	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	291	
501	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	603	
502	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	570	
503	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	1028	

1	2	3	4	5
504	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	2107	
505	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	3588	
506	Склострічка самоклеїтка BauGut 50 мм x 20 м	м	288	
507	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	335	
508	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	251,3	
509	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	251,3	
510	Сетка шлифовальная	шт	285	
511	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	67	
512	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м2	335	
513	Скловітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 2, 5x2,5	м2	351,75	
514	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	335	
515	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	251,3	
516	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	251,3	
517	Сетка шлифовальная	шт	285	
518	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	67	
519	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	335	
520	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	84	
521	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	1340	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
522	Знімання дверних полотен	м2	44,51	
523	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,9	
524	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	21	
525	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	44,51	
526	Дверний металлопластиковый блок 900x2100: профіль для металлопластиковых виробів Viknalend (Україна), петля КТ-EV; замок односточковий ECONOMY 35 мм; порог алюмінієвий EF; ручка офісна пряма, фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ламинація двостороння світло-сіра	шт	18	
527	Дверной металлопластиковый блок 1200x2100: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок односточный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя сербро; сэндвич панель срібло	шт	3	
528	Дюбель рамний 10x115 мм	шт	168	
529	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл	шт	21	
530	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,5	
531	Підвіконня Уніпласт 400 мм білий	м	2,5	
532	Заглушка для підвіконня	шт	4	
533	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл	шт	1	
	=====			
	Укоси			
	=====			

1	2	3	4	5
534	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	21	
535	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	22	
536	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	70	
537	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	53	
538	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	36	
539	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	252	
540	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	350	
541	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	962	
542	Скlostрічка самоклеїлка BauGut 50 мм x 20 м	м	18	
543	Сплошная шпатлевка внутрєнних стєн шпатлевками KNAUF за два разє, шпатлевка откосов по поверхноcти из гипсокартона	м2	21	
544	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	15,75	
545	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	15,75	
546	Сетка шлифовальная	шт	18	
547	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	4,2	
548	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	21	
549	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	5	
550	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	84	
	=====			
	Стеля			
	=====			
551	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	105	
552	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм	шт	37	
553	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	15	
554	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	150	
555	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	150	
556	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	84	
557	Дюбель 6x40 "Бербач"	шт	84	
558	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	312	
559	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	99	
560	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600x600x13 мм	шт	289	
	=====			
	Підлога			
	=====			
561	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	105	
562	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	105	
563	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	105	
564	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	105	
565	Готування важких кладкових цементних розчинів	м3	5,4	
566	Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш	т	2,246	
567	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	6,264	
568	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	105	
569	Клей для плитки BauGut KLM	кг	735	
570	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	21	
571	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	21	
572	Плитка Ceramika Paradyz Ibis gryс gres szkl. Mat. 60x60	м2	107	

1	2	3	4	5
573	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	95	
574	Клей для плитки BauGut KLM	кг	63	
575	Ґрунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	1,8	
576	Фура Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	1,8	
577	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	10	
	=====			
	Сантехнічні роботи			
	=====			
578	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
579	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	15	
580	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	35	
581	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 25	м	35	
582	Муфта d.25	шт	4	
583	Тройник 25x25x25	шт	6	
584	Тройник 50x25x50	шт	4	
585	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 25x3/4" зовнішня різьба	шт	6	
586	Муфта B3 General Fittings HP (американка) 3/4" латунь GF	шт	6	
587	Кріплення d.20	шт	15	
588	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	30	
589	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	4	
590	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	4	
591	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	3,6	
592	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96	шт	20	
593	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий	шт	2	
594	Монтажний комплект Royal Thermo Royal Thermo 1/2' White	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
595	Демонтаж светильников	шт	18	
596	Демонтаж выключателей	шт	4	
597	Установлення штепсельных розеток утопленного типа при схованій проводці	шт	5	
598	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В без шторок білий	шт	5	
599	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	9	
600	Установлення вимикачів утопленного типа при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
601	Вимикач двоклавішний ABB Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	4	
602	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	4	
603	Монтаж светильников LED на потолок	шт	18	
604	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	18	
605	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
606	Щиток розподільчий 4-модульний Makel	шт	2	
607	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
608	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 10 А	шт	3	
609	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 А	шт	4	


1	2	3	4	5
610	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
611	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	550	
612	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	200	
613	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВСн 3х1,5 мідь	м	200	
614	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	350	
615	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм ²	м	350	
	Розділ №6. Сходові марші			
	=====			
	Стіни			
	=====			
616	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м ² , толщина слоя 20 мм (10% от площади)	м ²	33,5	
617	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м ³	0,2	
618	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	3000	
619	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м ² вп	150	
620	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м ²	335	
621	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м ²	351,8	
622	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	291	
623	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	603	
624	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	570	
625	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	1028	
626	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	2107	
627	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	3588	
628	Склострічка самоклеяка BauGut 50 мм x 20 м	м	288	
629	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м ²	335	
630	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	251,3	
631	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	251,3	
632	Сетка шлифовальная	шт	285	
633	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	67	
634	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м ²	335	
635	Скловітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 2, 5x2,5	м ²	351,75	
636	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м ²	335	
637	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	251,3	
638	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	251,3	
639	Сетка шлифовальная	шт	285	
640	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	67	
641	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м ²	335	
642	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	84	
643	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	1340	
	=====			
	Прорізи			


1	2	3	4	5
	=====			
644	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
645	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	9	
646	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	14,85	
647	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,85	
648	Блоки віконні металопластикові 1500x1650 (4-16-4i) профіль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), фурнитура Gretsche-Unitas GmbH	шт	6	
649	Дюбель рамний 10x115 мм	шт	48	
650	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл	шт	8	
651	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	9	
652	Підвіконня Унипласт 400 мм білий	м	9	
653	Заглушка для підвіконня	шт	12	
654	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл	шт	6	
	=====			
	Укоси			
	=====			
655	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	18	
656	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	19	
657	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	60	
658	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	46	
659	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	31	
660	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	216	
661	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	300	
662	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	825	
663	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	18	
664	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	32,4	
665	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	13,5	
666	Сетка шлифовальная	шт	15	
667	Грунтовка глубокопроникная Момент 10 л	кг	3,6	
668	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	18	
669	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	4	
670	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 GRANADA 4 1,4-2 мм	кг	72	
	=====			
	Стеля			
	=====			
671	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	25	
672	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	250	
673	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	344	
674	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	300	
675	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125	шт	31	
676	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм	шт	417	
677	Гіпсокартон звичайний Plato 3000x1200x12,5 мм	м2	26	
678	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5x25 мм	шт	1146	

1	2	3	4	5
679	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона	м2	25	
680	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	45	
681	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	18,75	
682	Сетка шлифовальная	шт	21	
683	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	25	
684	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25	
685	Фарба акрилова Feidal Innenlatex Seidenmatt шовковистий мат білий	л	16	
686	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	75	
687	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	68	
688	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	191	
689	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	53	
690	Дюбель з ударним шурупом 6х60 головка-гриб	шт	126	
691	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	53	
692	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5х9.5 мм	шт	1170	
693	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	75	
694	Гіпсокартон звичайний Plato 3000х1200х12,5 мм	м2	19	
695	Саморіз по металу для гіпсокартону 3.5х25 мм	шт	825	
696	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	27	
697	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м2	75	
698	Склосітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 2, 5х2,5	м2	78,75	
699	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	м2	75	
700	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	56,25	
701	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	56,25	
702	Сетка шлифовальная	шт	64	
703	Грунтовка глубокопроникна Момент 10 л	кг	7,5	
704	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75	
705	Фарба акрилова Feidal Innenlatex Seidenmatt шовковистий мат білий	л	52	
706	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	25	
707	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19х19 мм	шт	8	
708	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	шт	6	
709	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	шт	30	
710	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	шт	30	
711	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	24	
712	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	24	
713	Дюбель з ударним шурупом 6х60 головка-гриб	шт	89	
714	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	23	
715	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600х600х13 мм	шт	67	
	=====			
	Підлога			
	=====			
716	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	57,95	
717	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	34,72	
718	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	34,72	

1	2	3	4	5
719	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	34,72	
720	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	34,72	
721	Готування важких кладкових цементних розчинів	м3	1,8	
722	Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш	т	0,749	
723	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	2,088	
724	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,12	
725	Клей для плитки BauGut KLM	кг	400	
726	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	11	
727	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	11	
728	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	58	
729	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	35,55	
730	Клей для плитки BauGut KLM	кг	249	
731	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	7	
732	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	7	
733	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	36	
734	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	75	
735	Клей для плитки BauGut KLM	кг	52,5	
736	Грунтовка глибокопроникна Момент 10 л	кг	1,5	
737	Фуґа Ceresit CE 40 Aquastatic № 18 2 кг чорний	кг	2	
738	Плитка Ceramika Paradyz Ibis grys gres szkl. Mat. 60x60	м2	8	
=====				
Сантехнічні роботи				
=====				
739	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	6	
740	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	м	55	
741	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	м	55	
742	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 25	м	55	
743	Муфта d.25	шт	16	
744	Тройник 25x25x25	шт	16	
745	Тройник 50x25x50	шт	8	
746	Муфта з різьбою зовнішня Wavin ППР 25x3/4" зовнішня різьба	шт	12	
747	Муфта B3 General Fittings HP (американка) 3/4" латунь GF	шт	12	
748	Кріплення d.20	шт	25	
749	Дюбель з ударним шурупом 6x60 головка-гриб	шт	25	
750	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	12	
751	Кран кульовий Valtec BASE B3 3/4"	шт	12	
752	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	10,8	
753	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96	шт	60	
754	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий	шт	6	
755	Монтажний комплект Royal Thermo Royal Thermo 1/2' White	шт	6	
=====				
Електропостачання				
=====				
756	Демонтаж светильников	шт	18	
757	Демонтаж выключателей	шт	4	

1	2	3	4	5
758	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
759	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В без шторок білий	шт	5	
760	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	9	
761	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавашних	шт	4	
762	Вимикач двоклавашний АВВ Cosmo без підсвітки 10 А білий	шт	4	
763	Коробка установча Schneider Electric 65x60 поліпропілен	шт	4	
764	Монтаж світильників LED на потолок	шт	18	
765	Світильник адміністративний LED Luxray 464 LXPS 60048 з драйвером 48 Вт IP20 білий	шт	18	
766	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
767	Щиток розподільчий 4-модульний Makel	шт	2	
768	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
769	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 10 А	шт	3	
770	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 А	шт	4	
771	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
772	Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм	м	550	
773	Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофротрубу	м	200	
774	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВСн 3х1,5 мідь	м	200	
775	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	350	
776	Кабель силовой ВВГ 3х2,5 мм ² =====	м	350	
777	Навантаження сміття вручну	т	35	
778	Перевезення сміття до 2 км	т	35	

Склад Начальник дільниці СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Начальник ВІ та КБ  В.А.Гончаров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]