

Прат "ЮЖКОКС"
Структурний підрозділ ВПЦ

Форма СТП ИСМ 7 - 46


ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний механік
В.О. Ліжанков
"10" "06" 2021р

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 74
На капітальний ремонт Вуглеперевантажувача інв. № 1871/1

№ п/п	перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючих заміни або реставрації	№ кресл	об'єм робіт		Матеріали	одр. вим	кільк.	Примітка
			одр. вим	кільк.				
1	Виготовлення М\к майданчиків та маршових дробин вуглеперевантажувача.		т	3,481	ШВЕЛЕР-14	т	0,87	
	маршові дробини		т	6,385	Лист 2/к - 10мм Куттик 63х63х6	т	0,91 2,145	
	маршові дробини		т	3,156	лист рифлений - 6мм	т	3,100	
	маршові дробини		т	6,385	Полоса металева 140х1500х4	т	1,100	
					Лист 1\к 5мм	т	1,356	
					Електрод МР-3 ф-4мм	т	по нормі	
					Кисень	м3	по нормі	
					Пропан бутан	кг	по нормі	
2	Демонтаж металевих конструкцій\у майданчиків та маршових дробин.		т	9,481				
	маршові дробини		т	3,156	Кисень	м3	по нормі	
	маршові дробини		т	6,385	Пропан бутан	кг	по нормі	
3	Монтаж М\к майданчиків та маршових дробин.		т	9,481				
	маршові дробини		т	3,156	Кисень	т	по нормі	
	маршові дробини		т	6,385	Пропан	кг	по нормі	
	маршові дробини		т	6,385	Електроди	т	по нормі	

20 05 21
54-60

4	Порізка демантованої М/К до 3 м		т	9.481	Кисень	т	по нормі		
					Пропан бутан	м3	по нормі		
7	Погрузка М/брухту в автомобіль вручну		т	9.481					
8	Перевезення груза автомобілем на відстань до 3 км		т	9.481					
9	УМОВИ ПРАЦІ: Робота виконується на діючому металургійному підприємстві на діючому вуглеперевантажувачу інв № 1871								

Керівник структурного підрозділу  О. С. Васильєв

Відомість склав:  Г. А. Горохов

